

# Der Holzbau

Von

**Wilhelm Stoy VDI**

Dr.-Ing. habil., Professor an der  
Technischen Hochschule Braunschweig

Vierte neubearbeitete und berichtigte Auflage

Mit 180 Textabbildungen



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH

1944

# Der Holzbau

Von

**Wilhelm Stoy VDI**

Dr.-Ing. habil., Professor an der  
Technischen Hochschule Braunschweig

Vierte neubearbeitete und berichtigte Auflage

Mit 180 Textabbildungen



Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1944

ISBN 978-3-662-37409-2      ISBN 978-3-662-38160-1 (eBook)

DOI 10.1007/978-3-662-38160-1

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung  
in fremde Sprachen, vorbehalten.

Copyright 1939, 1941, 1942 and 1944 by Springer-Verlag Berlin Heidelberg  
Ursprünglich erschienen bei Springer-Verlag OHG. in Berlin 1944

**Dem Andenken  
meines Vaters**

# Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Maßgebende deutsche Normen und Bestimmungen . . . . .	1
<b>I. Das Rohholz und seine Zurichtung</b> . . . . .	1
<b>II. Die Grundlagen der Festigkeitsberechnung</b> . . . . .	11
A. Allgemeines . . . . .	11
B. Festigkeitszahlen und zulässige Beanspruchungen . . . . .	13
1. Druckfestigkeit . . . . .	13
a) In der Faserrichtung. S. 13. — b) Druckfestigkeit quer zur Faserrichtung. S. 16.	
2. Zugfestigkeit . . . . .	18
3. Biegungsfestigkeit . . . . .	20
4. Scherfestigkeit . . . . .	22
5. Knickfestigkeit . . . . .	23
<b>III. Holzverbindungen</b> . . . . .	26
A. Die Verbindungsmittel . . . . .	27
1. Flächenfeste Verbindungen . . . . .	29
2. Punktförmige Verbindungen. . . . .	31
a) Verbindungsmittel mit vorwiegender Biegungsbeanspruchung . . . . .	31
a) Bolzen, Stahlstifte, Nägel. S. 31. — $\beta$ ) Bauweise Cabröl (Rohrdübel). S. 33.	
b) Verbindungsmittel mit vorwiegender Druckbeanspruchung (Dübel) . . . . .	35
Gruppe 1: Doppelkegeldübel (Kübler). S. 37. — Krallenscheibendübel System Greim S. 37.	
Gruppe 2: Ringdübel von Tuchscherer, Schüller, Heß, Locher, Appel. S. 33. — Teller- und Stufendübel von Christoph & Unmack. S. 40.	
Gruppe 3: Preßdübel: Bulldogplatten. S. 40. — Alligatorzahnringdübel. S. 42. — Gekaholzverbinder. S. 42. — Pfrommer Krallenplatte. S. 43. — Stählerne Bänder. S. 44. — Klammern. S. 44. — Dollen, Holznägel. S. 45.	
B. Die Holzverbindungen . . . . .	45
1. Druckstoß. . . . .	45
2. Zapfen . . . . .	47
3. Versatz . . . . .	47
4. Schrägzapfen . . . . .	49
5. Zugstoß. . . . .	49
6. Überschneidung . . . . .	51
7. Stabverbindungen mit Knotenplatten. . . . .	52

	Seite
<b>IV. Die Tragwerke im allgemeinen</b> . . . . .	52
A. Der verdübelte Balken . . . . .	52
B. Hängewerk, Sprengwerk, Hängesprengwerk . . . . .	54
C. Die neueren, ingenieurmäßig durchgebildeten Tragwerke	56
1. Vollwandbinder . . . . .	56
a) Balkenbinder. S. 56. — b) Bogenbinder. S. 60.	
2. Fachwerkbinder . . . . .	68
a) Parallelträger. S. 70. — b) Dreiecksbinder. S. 74. — c) Mansardbinder. S. 77. — d) Parabel- und Bogenbinder. S. 80. — e) Zwei- und Dreigelenkbinder. S. 81. — f) Mehrschiffige Hallen. S. 83.	
<b>V. Türme, Gerüste, Tribünen</b> . . . . .	87
<b>VI. Brücken</b> . . . . .	92
<b>VII. Baugerüste</b> . . . . .	101
A. Lehrgerüste . . . . .	102
1. Unterstützte Lehrgerüste . . . . .	103
2. Freitragende Lehrgerüste . . . . .	113
B. Schalgerüste . . . . .	114
C. Aufstellgerüste. . . . .	126
D. Hilfsgerüste . . . . .	141
<b>Schrifttum-Verzeichnis.</b> . . . . .	144
<b>Nachtrag</b> . . . . .	146

## Maßgebende deutsche Normen und Bestimmungen.

- DIN 436 Vierkantscheiben für Holzverbindungen.  
DIN 440 Rundscheiben für Holzverbindungen.  
DIN 1052 Holzbauwerke. Berechnung und Ausführung. 3. Ausgabe. Dezember 1940 (mit Nachträgen bis zum 31. Dezember 1943).  
DIN 1074 Holzbrücken. Berechnung und Ausführung. 2. Ausgabe. August 1941. (In der 2. Ausgabe ist DIN 1074 so geändert worden, daß hier nur noch die Bestimmungen über Straßenbrücken enthalten sind, die über DIN 1052 hinaus gelten.)  
DIN 1151 Drahtstifte, rund, Flachkopf, Senkkopf.  
DIN 1350 Zeichen für Festigkeitsberechnungen und Beiblatt.  
DIN 1969 Technische Vorschriften für Bauleistungen (VOB). Zimmererarbeiten. 2. Ausgabe. Januar 1933. (Laut Mitteilung des Reichsverdingungs-ausschusses sind die Bestimmungen über Werkstoffe im Abschnitt A der technischen Vorschriften für Bauleistungen durch Anordnungen der verschiedenen Überwachungsstellen für Rohstoffe bis auf weiteres teilweise überholt — Erlaß des Reichsministers der Finanzen vom 2. 12. 1938 — 06100 Bh II — 71/38 IV Bau).  
DIN DVM 2180—2190 Holzprüfung.  
DIN 4070 Holzabmessungen, Kantholz, Balken, Dachlatten.  
DIN 4071 Holzabmessungen, Bretter und Bohlen.  
DIN 4072 Holzabmessungen, Spundung von gehobelten und rauhen Brettern. } November 1938  
DIN 4074 Bauholz — Gütebedingungen — März 1939.  
Homa = Holzmeßanweisung. Verordnung über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den deutschen Forsten vom 1. Oktober 1936

## I. Das Rohholz und seine Zurichtung.

Als Bauholz wird in Deutschland fast nur einheimisches Nadelholz verwandt, in der Hauptsache **Fichte** (*Rottanne, Grähne*), **Kiefer** (*Föhre, Forche, Forle*) und **Tanne** (*Weißtanne, Edeltanne*), seltener **Lärche** (als Bauholz meist zu teuer, läßt sich auch schwerer verarbeiten). Dabei ist die Fichte das wesentlichste Bauholz in den Gebirgsgegenden Deutschlands, in Süd-deutschland und auch in Westdeutschland, während die Kiefer das fast ausschließlich verwandte Bauholz des deutschen Ostens und Nordens ist. Die Lärche, die bezüglich Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis der Eiche gleichkommt und die bezüglich Druckfestigkeit in der Faserrichtung und Biegungsfestigkeit das hochwertigste Nadelholz darstellt, findet als ausgesprochener Baum des Hochgebirges nur in der Ostmark in größerem Umfang Verwendung. Im Altreich sind einzelne Funktürme aus

diesem Holz gebaut worden. Von den Laubhölzern hat nur Eiche eine gewisse Bedeutung für Bauteile, an die bezüglich Festigkeit (besonders Druck quer zur Faser) und Wetterbeständigkeit sehr hohe Anforderungen gestellt werden.

Nachdem das Holz im Walde gefällt ist, muß es sachgemäß behandelt und *möglichst bald* abgefahren werden. Holz aus Sommerfällung muß *möglichst bald* eingeschnitten und sachgemäß gestapelt, oder *sofort* ins Wasser gebracht werden. Ein gutes Mittel, im Sommer gefälltes Holz rasch zu trocknen, ist Liegenlassen mit voller Krone, so daß Blätter oder Nadeln infolge ihrer großen Verdunstungsoberfläche dem gefällten Stamm rasch den Saft entziehen. Dieses Mittel ist unentbehrlich beim Sommererschlag von Laubholz, insbesondere von Eiche. Sachgemäß behandeltes Holz aus Sommerfällung ist gleichwertig mit sachgemäß behandeltem Holz aus Winterfällung. Wird die Abfuhr von Holz, das im Winter gefällt ist, erst im Frühjahr oder Sommer vorgenommen, so soll es auf Unterlagen gelegt werden, damit es vom Boden freikommt. Im Hochgebirge ist infolge zu hoher Schneelage nur die Sommerfällung möglich. Für die Bevorzugung der Winter- oder Sommerfällung sind forsttechnische Gründe ausschlaggebend, insbesondere die Möglichkeiten der Nachbehandlung des gefällten Holzes in Verbindung mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten. In den Festigkeitswerten der Hölzer, geordnet nach Fällzeiten, sind keine gesetzmäßigen jahreszeitlichen Schwankungen feststellbar<sup>1</sup>.

Um das Trocknen zu fördern, ist die Rinde zu entfernen, bei im Winter geschlagenem Holz spätestens vor der Saftzeit. Beim Eintritt wärmerer Witterung wird unentrindetes Holz leicht vom Borkenkäfer und anderen tierischen Schädlingen befallen und bildet dadurch eine große Gefahr für den Waldbestand. Im Winter gefälltes und entrindetes Holz wird niemals stark reißen, solange es einem langsamen Trocknungsprozeß ausgesetzt wird (Frost, Wind). Um Bläue zu vermeiden, wird dagegen empfohlen, im Sommer gefälltes Kiefernholz im Walde nicht zu entrinden, sondern es *sofort* abzufahren und entweder gleich einzuschneiden oder ins Wasser zu bringen. Fichte *auf Kahlschlägen* neigt bei Sommerfällung zum Reißen, wenn das Holz lange Zeit liegen bleibt. Fichte *aus Durchforstungen* dagegen bedarf bei der Sommerfällung keinerlei anderer Behandlung als bei Winterfällung (Lagerung im Bestandschatten usw.).

Frisch eingeschlagenes Holz enthält 50% Wasser und mehr, bezogen auf das Darrgewicht; nach längerer Lagerung im Walde oder auf dem

<sup>1</sup> Bericht Nr. 73 der Eidg. Materialprüfungsanstalt an der E. T. H. in Zürich, Untersuchung über den Einfluß der Fällzeit auf die bautechnischen Eigenschaften des Fichten- und Tannenholzes. Zürich 1933.

Sägewerk geht dieser Gehalt auf etwa 25—35% (*waldtrocken*) zurück. Die weitere Austrocknung erfolgt nach dem Einschneiden zu Kantholz, Bohlen, Brettern usw. (*lufttrocken* 15 bis 20% Feuchtigkeit je nach dem jeweiligen Feuchtigkeitsgehalt der Luft). Zu diesem Zwecke ist das Holz entsprechend zu stapeln.

Künstliche Trocknung kommt heute für Bauholz nur bei geleiteten Konstruktionen in Frage; hier ist sie unbedingt notwendig und bedingt den Enderfolg. Im allgemeinen würde sie zu umständlich sein und das Holz unverhältnismäßig verteuern. Sofern aber die Bestrebungen, für künstlich getrocknetes Holz höhere Spannungen einzuführen, verwirklicht werden, dürfte sich die Sachlage ändern<sup>1</sup>.

Die Meinung, daß geflößtes Holz nicht geflößtem bezüglich Widerstandsfähigkeit gegenüber Pilzen und tierischen Schädlingen überlegen sei, darf auf Grund neuerer wissenschaftlicher Auswertung als erledigt gelten.

Für die Sortierung des Rohholzes zum Zwecke des Verkaufs gilt in Deutschland einheitlich seit 1. Oktober 1936 die Verordnung über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den deutschen Forsten (**Holzmeßanweisung = Homa**).

Das Langnutzholz wird in Stämme und Stangen eingeteilt. Die Stämme mit der Unterteilung in Langholz und Abschnitte haben 1 m oberhalb des dickeren Endes über 14 cm Durchmesser mit Rinde, die Stangen bis 14 cm Durchmesser.

Für Langnutzholz aus Laubholz sowie Kiefer, Lärche und Weymouthskiefer sind Durchmesserklassen gebildet, und zwar so, daß die Klassenzahl das Zehntelmeter des Mittendurchmessers der zugehörigen Stämme erkennen läßt. Da 10 cm-Klassen beim Nadelholz eine zu weite Spannung bilden und Hölzer verschiedenster Verwendungsmöglichkeiten umfassen würden, sind bei den

Klassen 1 bis 3 Unterklassen mit 5 cm vorgesehen,

Klasse 1 a unter 15 cm    Mittendurchmesser ohne Rinde

„    1 b von 15—19 cm    „    „    „

„    2 a „ 20—24 cm    „    „    „    usw.

Die Mindestlänge beträgt 6 m. Abschnitte sind Teile zerlegter Stämme oder Stammabschnitte, die zurückbleiben, wenn der Stamm wesentlich gekürzt und daher nicht mehr als Langholz zu bewerten ist (Blöcke, Blochholz); ihre Einteilung erfolgt wie beim Langholz.

Für Fichte, Tanne und Douglasie richtet sich die Klasseneinteilung nach Mindestlänge und Mindestzopfdurchmesser (*sog. Heilbronner Sortierung*). Die schwächste Klasse wird auch hier mit Klasse 1 bezeichnet.

<sup>1</sup> WEDLER, B.: Neue Berechnungsgrundlagen für Holzbauwerke. Zbl. Bauverw. 61 (1941), Heft 2/3.

Als *Abschnitte* gelten bei diesen Holzarten Stämme, die die für die Einreihung in die Langholzklassen nötige Länge nicht besitzen; die Klasseneinteilung ist dieselbe wie bei Kiefer.

*Nadelderbstangen* werden in drei Hauptklassen eingeteilt, von 7 bis 9, von 9 bis 11, von 11 bis 14 cm Durchmesser mit Rinde (1 m über dem dickeren Ende) und in Unterklassen je nach Länge.

Rohholz kommt ohne weitere Verarbeitung zur Verwendung als Stangen bei Gerüsten, zur Abstützung von Schalungen im Hochbau. Stärkere Querschnitte werden im landwirtschaftlichen Bauwesen und bei Brückenbauten, Transport- und Lehrgerüsten als Ständer und Streben benutzt. Die dicksten Stämme dienen als Pfähle im Grundbau.

Halbes Rundholz wird verwandt für Verstrebungen, als Längs- und Querverbände im Gerüstbau und für Holme von Gerüstleitern. Dabei ist besondere Güte erforderlich.

Die Bearbeitung des Holzes erfolgt in den Sägewerken zu Kantholz, Balken, Brettern bzw. Bohlen und Latten. Das sog. „Beschlagen des Holzes“ (Bewaldrechten) in roher Weise mit der Axt findet man selten in waldreichen Gebirgsgegenden; es ist unerwünscht und stellt eine Verschwendung des Rohstoffes Holz dar.

Die Abmessungen sind in DIN 4070, 4071 und 4072 festgelegt und für Nadelschnittholz aus deutschem Einschnitt bindend, gemäß Verordnung zur Regelung der Abmessungen von




Abb. 1. Zeichnerische Darstellung der in DIN 4070 genormten Querschnitte.

Nadelschnittholz vom 14. Dezember 1938. Die in DIN 4070 genormten Querschnitte sind in Abb. 1 zeichnerisch aufgetragen. Außerdem sind die zur Herstellung notwendigen Durchmesser-Klassen des Rundholzes für einstieligen Schnitt in Form von Kreisen, für Halbholzschnitt in Form von Ellipsen eingetragen [11e]<sup>1</sup>. Bemerkt sei noch, daß die Klassen 1—6 der Heilbronner Sortierung sich in der Holzdicke einigermaßen mit den Kiefernklassen 1 a bis 3 b decken. Die Maße in DIN 4070 gelten für halbtrockenes (verladetrockenes) Holz in rauhem Zustand. Halbtrockenes Holz darf bei Querschnitten bis 200 cm<sup>2</sup> höchstens

<sup>1</sup> Die in Klammern stehenden kursiven Hinweiszahlen [11e] beziehen sich auf das Schrifttum-Verzeichnis am Schluß des Buches.

30%, über 200 cm<sup>2</sup> höchstens 35% Feuchtigkeit, bezogen auf das Darrgewicht, enthalten. Diese Angabe entspricht dem Begriff „verladetrocken“ im handelsüblichen Sinne.

In DIN 4071 sind die Bretter, Borde oder Dielen von 10—40 mm Dicke und die Bohlen, Planken oder Pfosten von 45—100 mm Dicke genormt. Die Maße in DIN 4071 — Bretter und Bohlen — gelten für lufttrockenes Holz — in handelsüblichem Sinne — in rauhem Zustand.

In DIN 4072 ist die Spundung von gehobelten und rauhen Brettern genormt.

Die vorgesehenen Längenabstufungen von 0,25—0,50—0,75—1,00 m sind nur bindend für Dachlatten und für Nadelholzbretter und Bohlen, mit Ausnahme der Güteklassen A1 bis F von Kiefer und Lärche und der Schwammware A1 und B1. Ausnahmegenehmigungen für den Einschnitt abweichender Längen- und Dickenabmessungen werden nur in besonders dringlichen Fällen durch die Forst- und Holzwirtschaftsämter erteilt, wenn die Notwendigkeit der Abweichungen ausführlich begründet wird. Abweichungen von den Bestimmungen der Verordnung sind allgemein aus Gründen der Holzersparnis zugelassen, z. B. bei Baracken und Holztragwerken (*Ingenieurbauten*). Unter den letzteren sind nach dem Sparerlaß des Arbeitsministers vom 24. Januar 1940 Holzbauten zu verstehen, bei denen die einzelnen Hölzer untereinander durch besondere Verbindungsmittel zu einem einheitlichen Tragwerk verbunden werden und die Abmessungen auf Grund statischen Nachweises gewählt sind.

Auf Grund der Verordnung der Reichsregierung vom 15. Mai 1940 dürfen außer den in den Normblättern DIN 4070 und DIN 4071 zugelassenen Abmessungen ferner noch hergestellt, abgesetzt und verarbeitet werden Kantholz 6/14, 8/12, 8/18, 10/18, Balken 12/20 und Bretter, besäumt und unbesäumt, 22 und 28 mm dick.

Die Vorteile, die man seiner Zeit bei Einführung der Norm DIN 4070 erhofft hatte — gute Ausnutzung des anfallenden Holzes, Erleichterung der Lagerhaltung, frühzeitiger Einschnitt, um ausgetrocknetes Holz für den Bau zu erhalten, — haben sich unter den derzeitigen Verhältnissen nicht verwirklichen lassen. Es kann vielmehr durch die Querschnittsnormung oft ein Mehrverbrauch an Holz entstehen, der von berufener Seite auf 10—15% berechnet wird [4]<sup>1</sup>. Da aber die Ersparnis von Holz auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, müssen die Normen so abgestimmt werden, daß sie allen Bedürfnissen gerecht werden. Deshalb wird das Normblatt DIN 4070 zur Zeit überprüft und gegebenenfalls ergänzt oder geändert.

<sup>1</sup> SEITZ, Holzbau, Vierjahresplan und Normung. Bautechn. 17 (1939), S. 397.

Nach den Gütebedingungen für Bauholz DIN 4074 — vgl. [6] — werden bei vierseitig parallel geschnittenem Bauholz drei Schnittklassen unterschieden:

- A. Scharfkantiges Bauholz,
- B. Fehlkantiges Bauholz,
- C. Sägegestreiftes Bauholz.

Die zugehörigen Bedingungen finden sich in der folgenden Zusammenstellung:

Zulässige Lage und Breite der Fehlkante		
Schnittklasse	Zahl der Fehlkanten in jedem Querschnitt	Größte zulässige Breite als Bruchteil der größten Querschnittsabmessung (schräg gemessen)
A. Scharfkantiges Bauholz	2	$\frac{1}{8}$
B. Fehlkantiges Bauholz	4	$\frac{1}{3}$ wobei in jedem Querschnitt mindestens $\frac{1}{8}$ jeder Querschnittsseite frei von Baumkante sein muß
C. Sägegestreiftes Bauholz	Dieses Bauholz muß an allen vier Seiten durchlaufend von der Säge gestreift sein	

Eine Begrenzung der Baumkante ist nur nötig, um eine einwandfreie Ausführung von Anschlüssen und Verbindungen und eine gute Auflagerung zu sichern.

Wenn aber noch vielfach auch für andere Zwecke scharfkantiges Holz verlangt wird, so ist diese Gepflogenheit unbedingt als falsch zu bezeichnen. Denn es liegt im volkswirtschaftlichen Interesse, das Rundholz soweit als möglich zu Kantholz zu verwenden, da die anfallenden Seitenbretter nur als Schal- oder Kistenbretter zu verwenden sind. Man sollte wieder dazu übergehen, für Bauholz nur fehlkantiges Holz zu verlangen. Hinzu kommt noch, daß — wenigstens für Fichtenholz — die unter der Rinde sitzenden Jahresringe nach meinen Untersuchungen und Erfahrungen das beste und härteste Holz bilden. Dies fällt beim scharfkantigen Schnitt fort und wandert in die Seitenbretter und Schwarten. Den alten Zimmerleuten war die abnehmende Festigkeit des Holzes nach dem Kern zu bekannt. In alten Bauwerken hat jeder Balken reichlich Baumkante. Da außerdem vielfach die Faserrichtung nicht durchaus mit der Stammrichtung parallel läuft, werden die Fasern in ihrer Längsrichtung zerstört. Was man durch die übliche Waldkante theoretisch an Trägheits- bzw. Widerstands-

moment verliert, gewinnt man durch die Güte der außen durchlaufenden, unverletzten Fasern. Zudem erstreckt sich die Kante — meist nur bedingt durch die natürliche Verjüngung des Stammes — auf ein Balkenende und nicht auf die ganze Länge des Stückes. Nach den Untersuchungen von Graf ist denn auch wissenschaftlich einwandfrei nachgewiesen, daß bei feuchtem wie bei trockenem Holz ein Einfluß der Baumkante nicht festzustellen war (vgl. [11i, 11l]).

Holz ohne jede Fehlkante kommt nur für besondere Ausnahmen in Frage. Seine Lieferung bedarf einer Sondergenehmigung.

Zur Klarstellung der Frage, ob *Rundholz*, das in großem Umfange im Gerüstbau für

*Stützen* verwendet wird, ebenfalls nach DIN 4074 zu beurteilen sei, sind eingehende Versuche eingeleitet worden. Aus den bislang vorliegenden Ergebnissen<sup>1</sup> folgt, daß die Druckfestigkeit der Rundhölzer durch die Äste nicht vermindert erscheint. Hiernach ist es nicht nötig, innerhalb der gewählten Grenzen die übliche Ästigkeit der Rundhölzer zu beachten. Für die Einstufung in Güteklassen ist daher in erster Linie der Gesundheitszustand, die Feuchtigkeit und die Krümmung des Holzes maßgebend. Auf Grund der Beobachtungen aus der Praxis sei weiterhin darauf hingewiesen, daß Hölzer mit Drehwuchs als Bundholz voll ausgenutzt werden können im Gegensatz zu der Erfahrung, daß drehwüchsiges Schnittholz geringerwertig ist als gerade gewachsenes.

Hinsichtlich der Feuchtigkeit des Holzes werden nach DIN 4074 folgende Trockenheitsgrade unterschieden:

1. Frisches Bauholz, ohne Begrenzung der Feuchtigkeit.
2. Halbtrockenes Bauholz, höchstens 30 % Feuchtigkeit<sup>2</sup> bezogen auf das Darrgewicht.
3. Trockenes Bauholz, höchstens 20 % Feuchtigkeit bezogen auf das Darrgewicht.

<sup>1</sup> GRAF, O.: Das Holz als Roh- und Werkstoff 4 (1941), Heft 10, S. 357.

<sup>2</sup> Bei Hölzern mit Querschnitten über 200 cm<sup>2</sup> darf der mittlere Feuchtigkeitsgehalt höchstens 35 % betragen.




Abb. 2. Zulässige Lage und Breite der Fehlkante nach DIN 4074.

**Das Holz darf halbtrocken eingebaut werden, jedoch so, daß es bald auf den trockenen Zustand für dauernd zurückgehen kann [6].**

Das Ideal wäre, das Holz in dem Feuchtigkeitszustand zu verarbeiten, dem es später etwa im Mittel ausgesetzt ist, im Freien 16—18%, unter Dach 12—16%, in Sonderfällen (Kesselhäusern u. dgl.) 6%. Im Ingenieurholzbau kommt es sehr darauf an, welche Verbindungsmittel angewandt werden, da diese gegen die Einflüsse des Schwindens des Holzes sehr verschieden empfindlich sind. Alle Bolzen — auch bei Dübelverbindungen — sind entsprechend der fortschreitenden Austrocknung des Holzes mehrmals nachzuziehen, da die Verbindungen sonst erheblich an Tragfähigkeit verlieren. Geschieht dies nicht, so hängen z. B. verdübelte Balken sehr bald durch. Aus diesem Grunde ist es unerwünscht, die Tragwerke so zu verkleiden, daß die Bolzen nicht mehr zugänglich sind. Holz, das verleimt oder getränkt werden muß oder das unter Putz und Linoleumböden zu liegen kommt, sollte nicht mehr als etwa 16—18% Feuchtigkeit haben. Denn bei 20% ist die kritische Grenze für den Pilzbefall unterschritten.

In dem „Merkblatt über baulichen Holzschutz“, herausgegeben vom Reichsarbeitsminister am 15. März 1939 [13], ist daher gefordert, daß Linoleum oder sonst dicht abschließende Bodenbeläge erst nach genügender Austrocknung (etwa 2 Jahre) auf Holzunterlage aufgebracht werden dürfen.

Der Maßnormung mußte notwendig die Gütenormung folgen [6]. Der erste Schritt in dieser Richtung bestand darin, daß die bereits aufgestellten Gütenormungen der einzelnen Handels- und Sägewerksverbände und die sehr zahlreichen und verschiedenartigen Holzhandelsgebräuche zusammengefaßt und einheitlich geordnet wurden. Wertvolle Vorarbeit war in dieser Hinsicht seit Jahren durch die Reichsverdingungsordnung (VOB), DIN 1969 und 1973, geleistet worden, die sich in immer weitere Kreise eingeführt und bewährt hat. Als Ergebnis sind die Gütebedingungen für die Tragfähigkeit der Bauhölzer in DIN 4074 festgelegt worden. Es werden drei Güteklassen unterschieden:

Güteklasse I: Bauholz mit besonders hoher Tragfähigkeit.

Güteklasse II: Bauholz mit gewöhnlicher Tragfähigkeit.

Güteklasse III: Bauholz mit geringer Tragfähigkeit.

Die Anforderungen an die Hölzer beziehen sich auf die allgemeine Beschaffenheit, die Schnittklasse, die Maßhaltigkeit, das Mindestraumgewicht, die Jahresringbreite, die Ästigkeit, den Faserverlauf und die Krümmung. Die zulässigen Spannungen für die Hölzer der drei Güteklassen sind in DIN 1052 festgelegt.

Die Hölzer brauchen der vorgesehenen Güteklasse jeweils nur auf dem Teil der Länge zu entsprechen, an dem die entsprechenden Spannungen auftreten, zuzüglich eines beiderseitigen Sicherheitszuschlages vom 1 ½-

fachen des größten Querschnittmaßes. Das Bauholz der Güteklasse I ist genau auszusuchen. An sichtbar bleibender Stelle ist es deutlich einheitlich zu kennzeichnen, wobei anzugeben ist, wer das Holz ausgesucht hat und welcher Teil als zum ausgesuchten Holz gehörig betrachtet wird<sup>1</sup>. Bei aus einzelnen Teilen verleimten Verbundkörpern sind die Güteanforderungen im allgemeinen auf den Verbundkörper, nicht auf die einzelnen Teile, zu beziehen. Jedoch müssen die in der Zugzone außen liegenden Teile für sich betrachtet ebenfalls der vorgesehenen Güteklasse entsprechen.

Man denkt im allgemeinen nicht daran, ganze Bauwerke aus hochwertigem Holz zu errichten, sondern man wird Holz der Güteklasse I nur da verwenden, wo es technisch und wirtschaftlich unbedingt am Platze ist. Das gewöhnliche Bauholz soll der Güteklasse II entsprechen und folgende Eigenschaften aufweisen:

a) Allgemeine Beschaffenheit:

Unzulässig: braune Streifen, Bohrlöcher, Ringschäle.

Zulässig: Blitzrisse und Frostrisse in mäßiger Ausdehnung, ferner in der Breite bis zur Größe der zugelassenen Äste Rotfäule und Weißfäule bei trockenem Holz und bei Verwendung im Trockenen, außerdem bei Verwendung im Trockenen Bläue und harte rote Streifen, Wurm- und Käferfraß an der Oberfläche.

b) Schnittklasse:

Im allgemeinen mindestens fehlkantig, bei Holz für gegliederte Bauteile im Bereich der Anschlußmittel scharfkantig.

c) Sodann folgen die Bedingungen über die Maßhaltigkeit. Aus ungenauem Einschnitt herrührende Abweichungen von den vereinbarten Querschnittsmaßen nach unten sind im halbtrockenen Zustand zulässig bis zu 3% bei 10% der Menge.

d) Das Holz darf halbtrocken eingebaut werden, aber so, daß es bald auf den trockenen Zustand für dauernd zurückgehen kann. Im übrigen wird auf DIN 1052 und 1074 verwiesen.

e) Der Durchmesser des einzelnen Astes darf bis ein Drittel der Breite der Querschnittsseite, an der er sitzt, messen, jedoch nicht über 7 cm, die Summe der Astdurchmesser auf 15 cm Länge darf auf jeder Fläche bis zu zwei Drittel der Breite ausmachen.

f) Die größte Neigung der Faser zu den Längskanten sollte gemessen nach den Schwindrissen nicht über 1 : 5 sein und, wenn die Schwindrisse fehlen, gemessen nach den angeschnittenen Jahresringen 1 : 8 nicht übersteigen.

<sup>1</sup> Anlage zum Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 10. Dezember 1940 — IV. 2 Nr. 9605/55/40.

g) Bezüglich der Krümmung darf die zulässige Pfeilhöhe, bezogen auf 2 m Meßlänge an der Stelle der größten Krümmung, 8 mm betragen und 1/250 der Gesamtlänge  $l$  nicht überschreiten; letzteres gilt jedoch nur bei Hölzern für Druckglieder.




Abb. 3. Zulässige Astgrößen und zulässige Faser- und Schwindrißneigung (Begrenzung der zulässigen Fehler und Wuchseigenschaften nach DIN 4074).  
 Diese Tafel ist vom Institut für Materialprüfungen des Bauwesens an der Technischen Hochschule Stuttgart vor allem unter Auflegung von Beispielen eingestufteter Hölzer neu bearbeitet worden. Der Reichtsinnsverband für das Zimmerhandwerk bringt nach diesem Vorschlag Tafeln heraus, die in allen Zimmererbetrieben aufgehängt werden sollen.

Bemerkt sei noch, daß Bauholz der Güteklasse III für Zugglieder nicht zulässig ist, auch nicht für Zuggurte von vollwandigen Tragwerken.

Damit dürfte Vorsorge getroffen sein, daß die verhältnismäßig geringen Mengen an hochwertigem Holz, die uns zur Verfügung stehen, auch nur dort verwendet werden, wo ihre Vorzüge erforderlich sind

und zur Geltung kommen. Die oft sinnlos überschraubten Güteansprüche, denen meist nur amerikanisches Holz zu entsprechen vermag, müssen aufhören. Bemerkt sei noch, daß deutsches Holz dem amerikanischen unbedingt gleichwertig ist, und daß die vielgepriesenen Vorzüge des amerikanischen Holzes im wesentlichen daher kommen, daß wir von Amerika nur allerbestes Holz bekommen haben, während wir uns bei deutschem Holz mit mittleren Güten begnügen müssen. Wo ein ästiges Holz die gleichen Dienste tut wie ein astreines, *muß* ästiges Holz verwandt werden. Für normale Verwendung ist möglichst astfreie Ware nicht erforderlich; es fehlen aber z. B. in der VOB noch die Gütebestimmungen für diese normale Ware, die nachgeholt werden müssen.

## II. Die Grundlagen der Festigkeitsberechnung.

### A. Allgemeines.

Das Holz ist ein Naturerzeugnis und nach seinem anatomischen Aufbau kein homogener Baustoff. Es ist zu vergleichen mit einem Röhrenbündel, bei dem die einzelnen Röhren parallel dem Herz des Stammes ringförmig angeordnet sind (Jahrringe) und deren Querschnitt und Wanddicke jeweils verschieden ist (Frühholz — Spätholz). Die Festigkeiten des Holzes sind von den Wachstumsverhältnissen abhängig: Klima, Bodenbeschaffenheit, Besonnung, Wind, Dichte des Bestandes; sie werden ferner weitgehend beeinflußt durch Holzkrankheiten, Astbildung und Wuchsfehler (Harzgallen, einseitiger Wuchs, Drehwuchs), Alter des Holzes bei der Fällung und bei der Benutzung und besonders durch den Feuchtigkeitsgehalt. Es schwankt nicht nur die Durchschnittsfestigkeit der einzelnen Stämme eines Bestandes, sie nimmt auch bei dem gleichen Stamm vom Stammende nach der Spitze zu ab. Innerhalb eines Querschnittes findet man — wie schon oben betont — durchweg die geringste Festigkeit im Herz. Eine Ausnahme davon macht nur das Holz, das — nicht künstlich gezüchtet — in seiner Jugend im Urwald sehr langsam gewachsen ist. Eine Beeinflussung durch den Waldbesitzer ist nur in beschränktem Maße möglich (enge Pflanzung, zweckmäßige Durchforstung, Entastung). Der Verbraucher ist kaum in der Lage, die Festigkeitseigenschaften mit einfachen Mitteln nennenswert zu verbessern. Im Holzbau liegen somit die Verhältnisse nicht so einfach wie im Stahl- oder Betonbau, wo man bei entsprechender Wahl der Baustoffe mit ganz bestimmten Festigkeiten rechnen kann, die nur in sehr geringen Grenzen schwanken, oder wo der Ausführende z. B. durch Wahl des Mischungsverhältnisses, entsprechenden Wasserzusatz usw. die Festlegung der Festigkeiten in der Hand hat. Andererseits ist bei Holz im Gegensatz zu Stahl und Zement der erfahrene Fachmann imstande, mit Auge, Gehör und Geruch eine gewisse Prüfung vorzunehmen. Je enger die Jahrringe sind

und je größer vor allen Dingen der Anteil des dunkler gefärbten Spätholzes gegenüber dem helleren Frühholz ist, um so höher ist die Güte des Holzes zu bewerten. Es gibt jedoch auch Nadelhölzer, die sehr enge Jahrringe haben und doch verhältnismäßig leicht sind. Außerdem gilt die Bedingung der Engringigkeit für Laubholz überhaupt nicht. Nur Engringigkeit vor allem im Herz ist ein Kennzeichen für gute Tischlerware (Astreinheit der Stammenden auf eine Länge von 6—8 m). Gesundes, trockenes Holz ist ein guter Schalleiter, besonders in der Faserrichtung. Fehlstellen im Innern, die nicht mit dem Auge festzustellen sind, sind durch dumpfen Klang erkennbar. Gleichlaufend mit dem größeren Anteil an Spätholz geht auch das höhere Raumgewicht. Schon PLINIUS hat die Vermutung ausgesprochen, daß das




Abb. 4. Feuchtigkeitsgehalt und Druckfestigkeit von Nadelholz parallel zur Faser (nach Seitz — ergänzt).

Raumgewicht als Maß der Festigkeit dienen könne. Dies ist auch von vielen Forschern bestätigt worden. So macht BAUMANN dementsprechend eine Unterteilung in „gering, gut und mittel“. Bezüglich der Druckfestigkeit ist eine geradlinige Abhängigkeit vorhanden, jedoch nicht so, daß man diese aus dem Raumgewicht berechnen könnte.

Auch der Einfluß des Raumgewichts auf die Zugfestigkeit ist nach BAUMANN nicht der gleiche wie auf die Druckfestigkeit, auf die Biegezugfestigkeit und auf die Dehnungszahl [1]. Im allgemeinen steigt das Verhältnis Zugfestigkeit : Druckfestigkeit mit steigendem Raumgewicht. Der Einfluß der Feuchtigkeit macht sich besonders bei der Druckfestigkeit bemerkbar. Dieser Zusammenhang ist durch die Versuche verschiedener Forscher weitgehend geklärt (Abb. 4 [2] — ergänzt —). Mit zunehmender Feuchtigkeit nimmt die Druckfestigkeit ab und bleibt etwa von 30% (Fasersättigungspunkt) fast unverändert. Bis zu diesem Punkte sind die Wandungen der Holzzellen mit Quellwasser gesättigt — ähnlich wie eine Leimtafel. Bei weiterer Wasserzufuhr füllen sich auch die Hohlräume mit freiem Wasser, ohne daß dadurch jedoch die Festigkeit des Holzes beeinflusst wird.

Die Festigkeit des Holzes wird weiterhin beeinflusst bei gleichbleibendem Feuchtigkeitsgehalt durch den Zeitraum, der seit dem Fällen verstrichen ist. So stellte schon BAUSCHINGER eine Zunahme der Druckfestigkeit nach 5 Jahren um  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{3}$  der nach 3 Monaten beobachteten fest. Dasselbe trifft zu bei anderen Forschern für die übrigen Festigkeitseigenschaften. Abb. 5 zeigt einige Versuchsergebnisse des Verfassers mit

Sollingfichtenholz. Leider ist dieser Einfluß in den meisten Beobachtungen allgemein mit enthalten, ohne daß er zahlenmäßig erfaßt ist.

Die im Schrifttum wiedergegebenen Zahlen über Festigkeitswerte sind durchweg ermittelt aus Versuchen mit verhältnismäßig kleinen Probekörpern ohne irgendwelche äußeren Fehler; sie stellen somit *Höchstwerte* dar, die im ganzen Querschnitt bzw. Stamm nie erreicht werden. In den nachfolgenden Erörterungen sind auch die neueren Versuche mitberücksichtigt, die die Deutsche Reichsbahn 1927 und 1928 an der Materialprüfungsanstalt der Technischen Hochschule Stuttgart unter Leitung von Prof. O. GRAF hat durchführen lassen<sup>1</sup>. Das Holz, das aus Ostpreußen, Thüringen und Württemberg beschafft war, wurde in den Abmessungen — wassersatt mit 35 bis 100% Feuchtigkeit bzw. lufttrocken mit 10—15% Feuchtigkeit — geprüft, wie sie auf der Baustelle vorkommen. Besondere Beachtung ist den neuesten Untersuchungen von GRAF geschenkt, die die Grundlagen für die Beurteilung der Hölzer nach Güteklassen und für die Festlegung der zulässigen Beanspruchungen bilden [11f] und den Ergebnissen von Dauerversuchen mit Holzverbindungen an der Materialprüfungsanstalt Stuttgart [11h, 11i, 11k, 11l].




Abb. 5 Druckfestigkeit von Fichtenholz in Abhängigkeit von der Zeit nach dem Einschneiden.

## B. Festigkeitszahlen und zulässige Beanspruchungen.

### 1. Druckfestigkeit.

#### a) In der Faserrichtung.

Bei der Prüfung von Probekörpern, die meist quadratischen — seltener kreisförmigen — Querschnitt haben, tritt die Zerstörung dadurch ein, daß die Zellwände der Fasern in die Hohlräume ausknicken, ohne daß vorher eine deutlich erkennbare Querdehnung festzustellen ist. Dieses Ausknicken nimmt von da aus seinen Anfang, wo irgendeine geringe Unregelmäßigkeit im Aufbau — äußerlich meist nicht zu erkennen — vorhanden ist oder geht von der oberen oder unteren Druckfläche aus. Die Längsdruckfestigkeit ist in der Hauptsache gleichzusetzen der Festigkeit des Spätholzanteils der Jahrringe; Proportionalitäts- und Quetschgrenze liegen sehr hoch.  $\sigma_P = \sigma_S \approx 0,8 \sigma_B$ . Nach Erreichung der Höchstlast sinkt mit weiterer Belastung die Kraftanzeige zunehmend ab. Vielfach bilden sich dann noch trichterförmige Rutschebenen. SEITZ [2] hat die

<sup>1</sup> SCHÄCHTERLE, K.: Bautechn. 7 (1929) S. 99 u. 203.

*mittlere Druckfestigkeit* aus der großen Zahl der vorliegenden Versuchsergebnisse für Nadelholz bei 17% Feuchtigkeit zu 320—350 kg/cm<sup>2</sup> ermittelt. [K. SCHÄCHTERLE, Bautechn. 5 (1927) S. 84 empfiehlt von einer „Normalqualität“ auszugehen und bezeichnet als solche 220—380 kg/cm<sup>2</sup> Druckfestigkeit.] Er fordert für diesen Mittelwert eine 3—4fache Sicherheit und gegenüber vereinzelt beobachteten, besonders niedrigen Festigkeiten eine 2fache; er kommt damit zu einer zulässigen Druckspannung von 90 kg/cm<sup>2</sup>. Im allgemeinen beträgt die Druckfestigkeit längerer Stücke — die Säulenfestigkeit — 0,8 bis 0,9 der Würfelfestigkeit. In den Normen über Holzbauten des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins Nr. 111 — Ausgabe 1936 — sind Mittelwerte der




Abb. 6a. Fichtenholz.




Abb. 6b. Kiefernholz.

Abb. 6a u. b. Zusammenfassende Angaben über die Druckfestigkeit von Fichten- und Kiefernholz in Abhängigkeit vom Gewicht und vom Feuchtigkeitsgehalt.

an Normen-Körpern für normales Bauholz ermittelten Festigkeiten angegeben. Die Druckfestigkeit in der Faserrichtung soll 300 kg/cm<sup>2</sup> betragen. Für Abweichungen in der Holzqualität von mehr als 20% über oder unter diesem Werte ist der Grundwert der zulässigen Spannung dem vollen Betrag der jeweiligen Abweichung von dem Werte der Normfestigkeit entsprechend zu erhöhen oder zu vermindern. Die Beziehungen der Druckfestigkeit zum Gewicht und zum Feuchtigkeitsgehalt der Hölzer hat EGNER nach Angaben von SEEGER [12 Heft 4] für Fichtenholz in Abb. 6a [11f] und für Kiefernholz in Abb. 6b [11f] dargestellt. Für Bauholz der Güteklasse I ist noch die Forderung aufgestellt, daß Fichtenholz mindestens 0,38 kg/dm<sup>3</sup> und Kiefernholz mindestens 0,42 kg/dm<sup>3</sup> in lufttrockenem Zustande wiegt.

Außer dem Gewicht und dem Feuchtigkeitsgehalt spielen Faser- verlauf und Ästigkeit eine große Rolle. An und für sich sind die Äste

durchweg weit härter als das gerade gewachsene Holz, aber sie erzeugen eine erhebliche Unregelmäßigkeit im Aufbau und damit eine Abminderung der Festigkeit des Holzes. In beiden Fällen war der Einfluß nach den Versuchen von GRAF kleiner als nach den amerikanischen Feststellungen, die zum Vergleich herangezogen wurden.

Abb. 7 [11f] zeigt die Druckfestigkeit von Fichtenholz in Abhängigkeit vom Faserverlauf und Abb. 8 [11f] die Druckfestigkeit von Fichten- und Kiefernholz in Abhängigkeit von der Astgröße, ermittelt an großen Stücken. Es sei noch darauf hingewiesen, daß baufrisches Holz bescheidene Festigkeit besitzt, und daß deshalb der Einfluß der Äste besonders aufmerksam zu beachten ist. Zu beachten ist ferner, daß die Druckfestigkeit der Hölzer




Abb.7. Druckfestigkeit von Fichtenholz in Abhängigkeit vom Faserverlauf.

besitzt, und daß deshalb der Einfluß der Äste besonders aufmerksam zu beachten ist. Zu beachten ist ferner, daß die Druckfestigkeit der Hölzer




Abb. 8. Druckfestigkeit von Fichten- und Kiefernholz in Abhängigkeit von der Astgröße.

unter lang dauernder und oftmals wiederholter Last noch erheblich kleiner ist als beim reinen Druckversuch. In gleicher Weise liegt die Druckfestigkeit von Holzstücken mit großem Querschnitt etwas unter

dem, was bei kleinen Versuchskörpern zu erwarten ist. Nach WEDLER<sup>1</sup> sind untere Werte für das z. Z. meist verwendete halbtrockene Holz 210, 160 und 130 kg/cm<sup>2</sup> je nach Güteklasse I, II und III; sie können in besonderen Fällen noch unterschritten werden. In DIN 1052 Tafel 2 ist die zulässige Druckspannung für Nadelholz — ohne Unterschied ob Fichte, Kiefer oder Tanne — zu 85 kg/cm<sup>2</sup>, für Lärchenholz zu 90 kg/cm<sup>2</sup> festgelegt. Für Laubholz — Eiche und Buche — gelten 100 kg/cm<sup>2</sup> als zulässig. Im allgemeinen ist zwar die mittlere Druckfestigkeit — wenigstens für Eiche — nicht größer als für Nadelholz, aber trotzdem erscheint dieser Wert berechtigt, weil Laubholz praktisch nur in kleinen Stücken im Bauwesen zur Verwendung gelangt, wodurch Holz mit groben Ästen und unregelmäßigem Wuchs ausgeschaltet werden kann. Eiche wird in der Regel überschätzt. Junge Eiche (bis zu 30 Jahre alt) scheint — nach BAUMANN — weit zäher und fester zu sein als Holz von älter gewordenen Bäumen. Für Güteklasse I ist für Nadelholz 110 kg/cm<sup>2</sup>, für Lärchenholz 115 kg/cm<sup>2</sup> und für Eiche und Buche 120 kg/cm<sup>2</sup> zulässig. Für Güteklasse III sind die Werte für Nadelholz auf 60 kg/cm<sup>2</sup> und für Eiche und Buche auf 70 kg/cm<sup>2</sup> festgelegt.

#### b) Druckfestigkeit quer zur Faserrichtung.

Quer zur Faser ergeben sich ganz andere Zerstörungserscheinungen als bei Druck längs zur Faser. Die Querdruckfestigkeit ist in der Hauptsache die Festigkeit des lockeren Frühholzanteils am Jahrring. Das Spätholz, das den Wert der Längsdruckfestigkeit bestimmt, besitzt bei Querdruck eine lastverteilende Funktion. Beim Versuch bleibt die Kraftanzeige lange auf ihrem höchsten Stande stehen. Die Bedeutung dieser Beanspruchung wurde zuerst im Lehrgerüstbau erkannt. Hier unterscheiden sich Laubholz und Nadelholz ganz erheblich. Bei voll belastetem Querschnitt (Würfelproben) ist die Druckfestigkeit quer zur Faser, bei Nadelholz etwa ein Siebentel bis ein Zehntel der längs zur Faser, bei Laubholz aber ein Drittel bis ein Fünftel. Abb. 9 zeigt die Versuchsergebnisse der Abhängigkeit der Druckfestigkeit von dem Winkel zwischen Stabachse und Faserrichtung für Gotthardtanne, wobei gleichzeitig die Biegungs- und Zugfestigkeit mit aufgetragen sind [I].

Von erheblichem Einfluß ist auch der Winkel zwischen Druckrichtung und Jahrring. Die höchsten Werte ergeben sich bei Belastung tangential zu den Jahrringen (Winkel 0°), geringere radial (Winkel 90°) und die geringsten dazwischen bei einem Winkel von etwa 45°. Die harten Spätholzringe bilden mehr oder weniger Gleitebenen, auf denen der Probekörper gewissermaßen abrutscht. Bei Laubhölzern ist dieser Unterschied weniger ausgeprägt zu beobachten. Praktisch wird man jedoch mit Mit-

<sup>1</sup> Siehe Fußnote Seite 3.

telwerten zu rechnen haben, da in ein und derselben Druckfläche der eine Teil radial, der andere tangential belastet zu werden pflegt.

In Wirklichkeit liegen aber die Verhältnisse meist so, daß das quer zur Faser gedrückte Holz auf eine größere Länge durchläuft (Schwelle) und vielfach senkrecht dazu nur zum Teil belastet wird (Stempeldruck) (Abb. 10a u. b). Die Holzfasern sind in der Längsrichtung stark miteinander „verfilzt“, so daß sie gewebeartig elastisch wirken. Nach den Versuchen von GRAF muß der Druck je Flächeneinheit zur Erzielung der gleichen Einpressung um so größer sein, je kleiner die Fläche ist.

Die Unterscheidung von Schwellendruck und Stempeldruck, für die ursprünglich in dem Entwurf von DIN 1052 verschiedene zulässige Beanspruchungen vorgesehen waren, ist wieder fallengelassen worden. Denn nach den Versuchen von




Abb. 9. Abhängigkeit der Druck-, Zug- und Biegefestigkeit von der Faserrichtung (nach BAUMANN).




Abb. 10a. Schwellendruck.




Abb. 10b. Stempeldruck.

GRAF ist sie in den niedrigsten Laststufen kaum wahrnehmbar und macht innerhalb der Grenzen der zulässigen Belastung etwa 10% aus. Die an der Stempeldruckfläche vorbeilaufenden Faserbündel geben den benachbarten Fasern nur wenig Halt; infolge des geringen Zusammenhaltes der einzelnen Faser in der Querrichtung tritt schon bei geringer Zusammendrückung ein Abscheren ein. Bei Bemessung der zulässigen Spannung ist in Betracht zu ziehen, daß hier die Größe der Formänderung entscheidend sein muß, um so mehr als die Druckfestigkeit quer zur Faser kein eindeutiger Begriff ist. Ein Bruch tritt nicht auf; die Zellwände legen sich aufeinander, nachdem sie ausgeknickt sind, ohne jedoch zu zerreißen. Es tritt dann eine deutlich ausgeprägte Wiederverfestigung auf, so daß die Verformungsgeschwindigkeit mit steigender Last fällt. Bei Überbeanspruchung des Holzes treten bei sonst richtiger Konstruktion im allgemeinen keine schwerwiegenden Folgen ein. Auch machen hier Äste und unregelmäßiger Faserverlauf das Holz widerstandsfähiger — genau im Gegensatz zu der Beanspruchung längs der Faser. Bei den in DIN 1052 zugelassenen Spannungen von 20 bzw. 25 kg/cm<sup>2</sup> für Nadelholz muß man mit Zusammenpressungen von 1—2 mm bzw. 2—3 mm rechnen. Bei Lehrgerüsten massiver Brücken sind nach DIN 1074 allgemein nur 20 kg/cm<sup>2</sup> zulässig. Hier konnten auch die umfangreichen praktischen Erfahrungen mitberück-

sichtigt werden. Die zulässigen Spannungen schräg zur Faser sind in DIN 1052 Tafel 3 entsprechend Abb. 9 und auf Grund der oben angeführten Tatsachen demnach für Holz der Güteklasse II zwischen 20 bzw. 25 kg/cm<sup>2</sup> und 85 kg/cm<sup>2</sup> für Nadelholz und zwischen 30 bzw. 40 kg/cm<sup>2</sup> und 100 kg/cm<sup>2</sup> für Eiche und Buche interpoliert [nach der Formel  $\sigma_{a\text{ zul}} \sphericalangle = \sigma_{a\text{ zul}} // - (\sigma_{a\text{ zul}} // - \sigma_{a\text{ zul}} \perp) \sin \alpha$ ].

## 2. Zugfestigkeit.

Weit weniger als die Druckfestigkeit ist die Zugfestigkeit erforscht. Das mag zum Teil daran liegen, daß die Herstellung und Prüfung entsprechender Probekörper sehr zeitraubend und teuer ist. Die obere Grenze des Querschnittes großer Probekörper liegt bei etwa 60 cm<sup>2</sup>. Neuere Versuche haben gezeigt, daß die Zugfestigkeit des Holzes nicht bloß von der Gestalt, sondern in erheblichem Maße auch von der Größe der Probekörper abhängig ist<sup>1</sup>. Die Zugfestigkeit von Körpern mit großem Querschnitt erscheint weitgehend durch die Stelle des geringsten Zugwiderstands im Querschnitt bestimmt. Im Gegensatz hierzu wird z. B. die Druckfestigkeit in geringerem Maße durch weniger widerstandsfähige Querschnittsstellen beeinflusst; sie hängt mehr von der mittleren Widerstandsfähigkeit des Querschnitts ab.

Bei der Zugfestigkeit tritt die Unregelmäßigkeit im Bau des Holzes noch auffallender in die Erscheinung. Entsprechend der Druckfestigkeit ist neben der Breite der Jahrringe der Anteil des Spätholzes von ausschlaggebender Bedeutung. BAUMANN fand bei kleinen Stäbchen aus Spätholz allein (Oregonpine) Zugfestigkeiten bis zu fast  $\sigma_B = 5000$  kg/cm<sup>2</sup>, während dickere Stäbe aus dem gleichen Holz nur etwa 1100—1200 kg/cm<sup>2</sup> ergaben. Das Frühholz reißt eben früher als das Spätholz, so daß die Festigkeiten der Frühholz- und Spätholzzonen sich nicht addieren lassen. Ein gutes Kennzeichen für hohe Zugfestigkeit ist ein langfaseriger Bruch, während geringwertiges Holz ziemlich kurz abreißt. BAUMANN unterteilt auch hier wieder entsprechend dem Raumgewicht in „geringwertig, gut und mittel“. Der Einfluß der Ästigkeit und der Wuchsfehler tritt ebenfalls stärker in die Erscheinung als bei der Druckfestigkeit. Die von GRAF mitgeteilten Festigkeitswerte [11f] sind bedeutend kleiner als die in den technischen Handbüchern meist angegebenen Zahlen. Jede Krümmung oder Welligkeit, die z. B. durch benachbarte, aber am Stab nicht mehr vorhandene Äste verursacht wird, genügt, um die Bruchfestigkeit bis auf ein Viertel ihres normalen Wertes herabzusetzen [3]. Nach den Stuttgarter Versuchen beträgt die Zugfestigkeit am Zopfende nur rund 70 % der am Stammende. Die Feuchtigkeit dagegen wirkt sich nicht so stark aus wie bei der Druckfestigkeit (Abminde-

<sup>1</sup> GRAF, O. und K. EGNER: Holz als Roh- und Werkstoff 1 (1938) Heft 10, S. 384—388.

rung um etwa 30 % vom nassen zum lufttrockenen Zustand); das hängt vermutlich mit der geringeren Feuchtigkeitsaufnahme des dichteren Spätholzes zusammen. Wird jedoch der Feuchtigkeitsgehalt von etwa 10 % unterschritten, so geht die Zugfestigkeit wieder zurück. Ähnliche Beobachtungen sind auch bei der Scher- und Spaltfestigkeit gemacht worden. Die von den einzelnen Forschern gefundenen Mittelwerte der Zugfestigkeit schwanken innerhalb sehr weiter Grenzen. Als Mittelwerte sieht SEITZ 500—700 kg/cm<sup>2</sup> an (SCHÄCHTERLE bezeichnet 400—600 kg je cm<sup>2</sup> als „Normalqualität“). Nach den Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins soll die Zugfestigkeit 550 kg/cm<sup>2</sup> betragen (vgl. S. 14). Nach WEDLER<sup>1</sup> sind untere Werte für das z. Z. meist verwendete halbtrockene Holz 260 und 200 kg/cm<sup>2</sup> je nach Güteklasse I und II; sie können in besonderen Fällen noch unterschritten werden. DIN 1052 Tafel 2 läßt für Nadelholz der Güteklasse II 85 kg je cm<sup>2</sup> zu; es ist jedoch allgemein empfehlenswert, bei Zugquerschnitten nicht bis an die äußerste Grenze zu gehen. Reißt z. B. der Untergurt eines Fachwerkbalkenträgers, so ist damit durchweg der Einsturz des ganzen Bauwerkes verbunden; knickt dagegen der Obergurt aus, so hat dies im Anfang meist nur eine starke Verformung des ganzen Binders zur Folge. Verschwächungen durch Versatz, Bolzen- und Dübellöcher sind zu berücksichtigen, solche, durch die eine Außermittigkeit des Kraftangriffes hervorgerufen wird, sind besonders zu beachten. Der Zuschlag zum nutzbaren Querschnitt beträgt je nach den Verhältnissen 25—50 %; der untere Wert gilt für größere, der obere für kleinere Querschnitte.

In Zuggliedern sind die schwächsten Stellen an den Knotenpunkten, wo die größte Schwächung durch Dübeleinschnitte usw. vorliegt. Hier treten besonders in den Laschen Biegebungsbeanspruchungen auf, die im allgemeinen rechnerisch nicht erfaßt werden. GRAF hat durch Versuch festgestellt [1], daß u. U. in den äußeren Fasern der Laschen Druckspannungen herrschen. Rechnet man der Einfachheit halber so, d. h. setzt man nur Zugbeanspruchungen voraus, so ist es nach GRAF zweifelhaft, ob mit Laschen aus Bauholz — ob Güteklasse I oder II — Zugfestigkeiten über 220 kg/cm<sup>2</sup> erreichbar sind. Bei den bisher üblichen Dübelverbindungen wird die Zerstörung im allgemeinen durch Überwindung der Scherfestigkeit eingeleitet, es folgen dann örtliche Zugbrüche [11f]. In den Mittelhölzern großer Laschenverbindungen wurden höhere Zugfestigkeiten erreicht. Die Dicke der Laschen zusammen muß erheblich größer gemacht werden als die Dicke der Mittelhölzer, d. h. die zulässige Zuganstrengung der Laschen ist kleiner als im Mittelholz zu wählen. Nach DIN 1052 sind die Laschen bei Annahme gleichmäßig verteilter Spannungen für die 1,5fache Zugkraft zu bemessen.

Als zulässige Spannung der Güteklasse I ist für Nadelholz 105 kg/cm<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Siehe Fußnote Seite 3.

für Eiche und Buche  $110 \text{ kg/cm}^2$  zugelassen; die Verwendung von Holz Güteklasse III ist für Zugstäbe ausgeschlossen.

Die Zugfestigkeit senkrecht zur Faser ist bei Nadelholz nur etwa 2—5% derjenigen längs der Faser (Abb. 9); bei Eichenholz steigt der Wert auf 10—20%. Ihr kommt keine praktische Bedeutung zu, da eine Zugspannung senkrecht zur Faser mit Rücksicht auf die zu erwartenden Schwindrisse nicht zulässig erscheint. Bisweilen liegen auch *scheinbare* Zugspannungen schräg zur Faser vor, die sich aber in Wirklichkeit in örtliche Druckspannungen umsetzen und daher belanglos sind (Knotenpunkt Abb. 11).




Abb. 11. Scheinbare Zugwirkung senkrecht zur Faser (nach Seitz).




Abb. 12. Spannungsverteilung bei Biegung.

### 3. Biegefestigkeit.

Die Voraussetzungen der NAVIERSchen Biegeformel treffen mit guter Annäherung bei Holz nur bei geringen Belastungen zu.

Bei größerer Beanspruchung verschieben sich die Verhältnisse derartig, daß die wirkliche Druckspannung am Rande unter der errechneten bleibt, bei der Zugspannung sich aber das entgegengesetzte Bild zeigt. Die wirkliche Nulllinie wandert nach der Zugseite (Abb. 12). Die beim Bruch errechnete Biegefestigkeit ist etwa 1,4—2 mal so groß als die Druckfestigkeit und mit wenigen Ausnahmen niedriger als die Zugfestigkeit. Nach den Stuttgarter Versuchen verursachen Äste und Wuchsfehler in der Nähe der größten Momente und der größten Randspannungen Abminderungen bis zu 50%. Der Einfluß der

Feuchtigkeit ist geringer als bei der Druckfestigkeit, aber größer als bei der Zugfestigkeit. Beim Bruch knicken zuerst die äußersten Druckfasern in feinen wellenförmigen Linien aus oder bilden Falten. Die Höhe des wirksamen Querschnittes verringert sich, und dann tritt die Zerstörung durch Zerreißen der Zugfasern ein. Bei ausgewähltem Bauholz ist wegen der Formänderung der Druckwider-




Abb. 13. Biegefestigkeit von Fichtenholz in Abhängigkeit vom Faserverlauf.

stand maßgebend. Bei schrägfaserigem und astigem Holz ist hingegen die Zugfestigkeit der Zugzone ausschlaggebend. Abb. 13 [11f] zeigt, wie mit zunehmender Neigung der Fasern im praktischen Bereich die Biegefestigkeit von Fichtenholz stark abnimmt. Daß ferner die Astlage eine erhebliche Rolle spielt, ist ohne weiteres verständlich, besonders wenn es sich um angeschnittene Äste in der Zugzone handelt. SCHÄCHTERLE bezeichnet als „Normalqualität“ Holz mit einer Biegefestigkeit von 350 bis 550 kg/cm<sup>2</sup>, im Mittel 450 kg/cm<sup>2</sup> in Übereinstimmung mit den Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (vgl. S. 14). Hervorzuheben ist noch, daß die Biegefestigkeit bei langdauernder ruhender Last etwa die Hälfte der in üblicher Weise ermittelten Biegefestigkeit beträgt. Abb. 14 [11f] zeigt die Biegefestigkeit von Holzbalken in Abhängigkeit von der Dauer der Belastung. Kehrt die Last ganz oder teilweise oftmals wieder, so sinkt die Tragfähigkeit noch weiter, abhängig von dem Anteil der bewegten Last an der Gesamtlast. Nach WEDLER<sup>1</sup> sind untere Werte für das z. Z. meist verwendete halbtrockene Holz 260, 200 und 150 kg/cm<sup>2</sup> je nach Güteklasse I, II und III; sie können in besonderen Fällen noch unterschritten werden.

Die zulässige Biegebungsbeanspruchung für Nadelholz der Güteklasse III beträgt 70 kg/cm<sup>2</sup>. Die entsprechenden Werte für Güteklasse II und I sind zu 100 bzw. 130 kg/cm<sup>2</sup> festgelegt. Für durchlaufende Träger ohne Gelenke der beiden letzteren Klassen ist eine um 10 kg/cm<sup>2</sup> höhere Beanspruchung vorgesehen, weil diese Träger eine höhere Sicherheit bieten.

In vielen Fällen ist bei auf Biegung beanspruchten

Balken nicht die zulässige Biegungsspannung für die Bemessung maßgebend, sondern die zulässige Durchbiegung. Diese darf z. B. bei Deckenbalken unter der ständigen Last und der Nutzlast nach DIN 1052  $\frac{1}{300}$  der Stützweite nicht überschreiten. Bei einem frei aufliegenden Balken mit gleichmäßig verteilter Last darf dann das Verhältnis der Stützweite zur Querschnittshöhe bei einer zulässigen Biegungsspannung von 100 kg/cm<sup>2</sup> höchstens 16 sein. Für kurze,




Abb. 14. Biegefestigkeit von Holzbalken in Abhängigkeit von der Dauer der Belastung.

<sup>1</sup> Siehe Fußnote Seite 3.

schwer belastete Balken und zusammengesetzte Querschnitte ist aber unter Umständen die zulässige Schubspannung von ausschlaggebender Bedeutung. Bei der *Durchbiegung* spielt die *Größe* des **Elastizitätsmoduls** eine Rolle, ebenso bei der weiter unten behandelten Knickfestigkeit und bei der Berechnung statisch unbestimmter Konstruktionen. Die Größe schwankt entsprechend der Güte des Holzes (Raumgewicht) innerhalb sehr weiter Grenzen. Nach den Stuttgarter Versuchen beträgt der durchschnittliche Elastizitätsmodul von nassem Holz etwa 80 % des von trockenem; er nimmt bei nassem Holz mit zunehmender Beanspruchung mehr ab (von 118000 auf 108000) als bei trockenem (von 139000 auf 133000). Mit Rücksicht auf die Unregelmäßigkeit im Wachstum des Holzes erscheint der in DIN 1052 angegebene Wert von  $E = 100000 \text{ kg/cm}^2$  für Nadelholz zutreffend, um so mehr als die TETMAJERSCHEN Knickversuche für  $\lambda = 100$  bei diesem Zahlenwert eine gute Übereinstimmung mit der EULERSCHEN Knickformel zeigen.

Der Elastizitätsmodul senkrecht zur Faserrichtung ist in DIN 1052 zu  $3000 \text{ kg/cm}^2$  für Nadelholz und zu  $6000 \text{ kg/cm}^2$  für Eiche und Buche festgelegt.

#### 4. Scherfestigkeit.

Bei Scherversuchen sind örtliche Verdrückungen und zusätzliche Biegebeanspruchungen ähnlich wie im Betonbau nicht ganz auszuschalten. Auch die Form der Probekörper ist umstritten<sup>1</sup>. Die einwandfreiesten Versuchsergebnisse werden dann gefunden, wenn Scherfläche und Krafrichtung parallel zur Faser verlaufen. Der Feuchtigkeitsgehalt spielt eine ähnliche Rolle wie bei der Zugfestigkeit. SETZ nimmt bei ungünstigster Stellung der Jahrringe die Scherfestigkeit im Mittel zu  $60 \text{ kg/cm}^2$  an und befindet sich damit in Übereinstimmung mit den Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins. SCHÄCHTERLE führt als unteren Wert 45, als oberen  $75 \text{ kg/cm}^2$  an. Nun ist aber die Scherfestigkeit nach der Normenprüfung wesentlich größer als die Scherfestigkeit, die in großen Bauwerken maßgebend wird. Mit zunehmender Länge nimmt die Scherfestigkeit erheblich ab<sup>2</sup>. Nach verschiedenen Vorkommnissen an alten Bauwerken erschien es nötig, umfassend festzustellen, wie groß die rechnerische Scherfestigkeit rissiger Balken vorausgesetzt werden kann; sie betrug mindestens  $15,4 \text{ kg/cm}^2$  und nur höchstens  $24,0 \text{ kg/cm}^2$  [111]. Auf Grund dieser Erkenntnis und auf Grund der umfangreichen Versuche mit Dübelverbindungen [111h] wurde in DIN 1052 für Nadelholz  $9 \text{ kg/cm}^2$  gleichmäßig für alle drei Güteklassen

<sup>1</sup> Eine neue Probeform ist vom Staatlichen Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem in Vorschlag gebracht. PETERMANN, H.: Holz als Roh- und Werkstoff 4 (1941) Heft 4, S. 141—150. Dort ist diese neue Probeform beschrieben und über Vergleichsversuche mit Kiefernholz berichtet.

<sup>2</sup> GRAF, O.: Holz als Roh- und Werkstoff 1 (1937) Heft 1/2 S. 13—16. GRAF, O. und K. EGNER in der gleichen Zeitschrift 1 (1938) Heft 12 S. 460—464.

und für Eiche und Buche für Güteklasse III und II  $10 \text{ kg/cm}^2$ , für Güteklasse I  $12 \text{ kg/cm}^2$  als obere Grenze festgelegt.

Wenn schon der Scherversuch parallel zur Faser keine eindeutigen Ergebnisse zu liefern vermag, so ist dies in noch größerem Maße der Fall, wenn die Kraftrichtung senkrecht zur Faser gerichtet ist. Hier führen meist zu hohe Druck- oder Zugspannungen den Bruch herbei. Infolgedessen ist in DIN 1052 auch davon abgesehen, hierfür irgendwelche Angaben zu machen.

### 5. Knickfestigkeit.

Werden Stäbe von größerer Länge auf Druck beansprucht, so hat ihre Berechnung auf Knicken zu erfolgen. Von besonderer Wichtigkeit




Abb. 15. Druckfestigkeit von Vollstützen in Abhängigkeit vom Schlankheitsgrade.

ist die richtige Wahl der Knicklänge, besonders auch bei Schal- und Lehrgerüsten und bei Baugrubenaussteifungen. Der in DIN 1052 vorgeschriebene Nachweis der Knicksicherheit setzt voraus, daß die Stäbe an den Enden der Knicklänge durch Verbände, Scheiben oder Halbrahmen gegen seitliches Ausweichen gesichert sind. Ist dies nicht oder nicht ausreichend der Fall, so ist eine größere Knicklänge in Rechnung zu stellen. Die Knotenpunkte sind nach allen vier Seiten gegen seitliches Ausweichen zu sichern, ebenso ganze Bauwerke. Hierauf sei besonders aufmerksam gemacht bei den Druckgurten, wenn sie im Untergurt von Fachwerken liegen. Auch leichte, gering belastete Gerüste sind oft in dieser Frage gefährdet.

Die bisherigen preußischen Vorschriften vom 24. Dezember 1919 verlangten nach der EULER-Formel 7—10fache Knicksicherheit; sie setzten beiderseitige gelenkige Lagerung voraus und als Elastizitätsmodul  $E = 100000 \text{ kg/cm}^2$  für Laub- und Nadelholz. Da der Elastizitätsmodul oberhalb der Proportionalitätsgrenze sich ändert,

verliert die EULER-Formel ihre Gültigkeit, sobald die Knickspannung  $\sigma_K$  diese Grenze überschreitet. Dies ist durch die Versuche von TETMAJER — auch für andere Baustoffe — nachgewiesen worden; bei einem Schlankheitsgrad  $\lambda = \frac{l}{i} \geq 100$  fand er eine gute Übereinstimmung mit der EULER-Formel. Dieser — sog. elastische — Bereich ist aber praktisch von untergeordneter Bedeutung, da nach SEITZ nur wenige % aller im Bauwesen vorkommenden Stäbe darunter fallen. Für  $\lambda < 100$  faßte TETMAJER seine Versuchsergebnisse zu der Formel zusammen

$$\sigma_K = 293 - 1,94 \lambda \text{ in kg/cm}^2.$$




Abb. 16. Einteiliger Druckquerschnitt.

Die Richtigkeit der TETMAJERSchen Versuchsergebnisse ist wiederholt bestätigt worden. Abb. 15 [11f] zeigt die Knickfestigkeit von Stützen mit quadratischem Querschnitt in Abhängigkeit vom Schlankheitsgrade. Nach den Stuttgarter Versuchen ist der Einfluß von Ästigkeit, Wuchsfehlern, Feuchtigkeit usw. der gleiche wie bei den Druck-, Zug- und Biegeversuchen. Besonders ungünstig macht sich bei schlanken Stäben die natürliche Außermittigkeit bemerkbar (einseitiger Wuchs — Verminderung der Höchstlast bis zu 20 %).

In DIN 1052 ist für  $\lambda = 0$  bis 100 — der Bereich, der praktisch am meisten vorkommt — die Sicherheitszahl  $\nu$  unverändert 3,5 entsprechend den Versuchen von GRAF (bei kurzen Stäben ist die Druckfestigkeit maßgebend). Bei halbtrockenem Bauholz ist die Sicherheit natürlich nicht unwesentlich geringer.




Abb. 17. Linien der zulässigen Druckspannung  $\sigma_{d\text{zul}}$  der Knicksicherheit  $\nu$  und der Knickzahl  $\omega$  für Nadelholz.

Von  $\lambda = 100$  bis 200 steigt siedann von 3,5 auf 4,5 an. Damit ist bei schlanken Stäben der unvermeidlichen Außermittigkeit (bei einseitigem Wuchs usw.) und etwaigen zusätzlichen, unvorhergesehenen Biegungsbeanspruchungen Rechnung getragen. Dividiert man  $\sigma_K$  durch die jeweilige Sicherheitszahl  $\nu$ , so erhält man  $\sigma_{d\text{zul}}$ , und dividiert man andererseits  $\sigma_{\text{zul}}$  durch  $\sigma_{d\text{zul}}$ , so ergibt sich der sog.  $\omega$ -Wert.

In den Abb. 17 und 18 sind die Linien der zulässigen Druckspannung  $\sigma_{d\text{zul}}$  der Knicksicherheit  $\nu$  und der Knickzahl  $\omega$  für die einzelnen Güteklassen der Hölzer dargestellt. Es ist möglich, für alle drei Güteklassen und für Nadel- und Laubholz mit denselben  $\omega$ -Werten, die in DIN 1052 Tafel 4 zahlenmäßig angegeben sind, auszukommen.<sup>1</sup>

Bei mehrteiligen Druckstäben erfolgt die Berechnung für das Ausknicken um die Stoffachse ( $x$ - $x$ -Achse, Abb. 19 a und 19 b) wie bei Vollstäben, wobei als Breite des Gesamtstabes die Summe der Breiten der Einzelstäbe  $\Sigma d$  gesetzt wird. Für das Ausknicken um die stofffreie Achse ( $y$ - $y$ -Achse, Abb. 19 a, 19 b und 19 c) und  $x$ - $x$ -Achse, Abb. 19 c) kann nicht mit einem vollkommenen Zusammenwirken der Einzelquerschnitte gerechnet werden, weil die Querverbindungen in den Holzstäben verhältnismäßig nachgiebig sind. Die Verhältnisse des




Abb. 18. Linien der zulässigen Druckspannung  $\sigma_{d\text{zul}}$ , der Knicksicherheit  $\nu$  und der Knickzahl  $\omega$  für Eiche und Buche.

Stahlbaues lassen sich nicht auf den Holzbau übertragen. Eine Lösung dieser Frage kann nur auf dem Wege des Versuchs mit ent-




Abb. 19a, 19b und 19c. Mehrteiliger Druckquerschnitt.

sprechender Auswertung der Versuchsergebnisse erfolgen. Infolge der Zeitverhältnisse war aber bislang eine einwandfreie endgültige Lösung dieses Problems noch nicht möglich. So ist denn das sog.  $I_w$ -Verfahren

<sup>1</sup> WEDLER, B.: Zbl. Bauverw. 61 (1941) Heft 2/3.

der 2. Ausgabe von DIN 1052 einstweilen beibehalten worden. Hier wird als maßgebendes Trägheitsmoment das angesehen, welches entsteht, wenn die Einzelquerschnitte zusammengeschoben werden und der Zuwachs an Trägheitsmoment infolge der Spreizung nur mit einem Bruchteil  $= 1/4$  eingesetzt wird. Spreizungen  $a > 2d$  dürfen nicht in Rechnung gestellt werden (Abb. 19a, 19b, 19c). Infolgedessen ist für die Bemessung zweiteiliger Druckstäbe in den meisten Fällen  $J_x$  maßgebend. Die Knicksicherheit des Einzelstabes ist gegenüber der 2. Ausgabe von DIN 1052 von 1,5 auf 1,0 herabgesetzt. Das kleinste Trägheitsmoment des Einzelstabes  $J_1$  in  $\text{cm}^4$  muß mindestens sein

$$J_1 = \frac{10 \cdot S \cdot s_K^2}{n}$$

Hierbei ist:  $S$  die größte Druckkraft des Gesamtstabes in  $t$ ,  
 $s_K$  die Knicklänge des Gesamtstabes in  $m$ ,  
 $n$  die Zahl der Einzelstäbe.

Durch die Forderung eines Mindestwertes für  $J_1$  soll erreicht werden, daß allzu schlanke Einzelstäbe nicht ausgeführt werden.

Gegliederte Druckstäbe wird man praktisch nur da verwenden, wo es die Anschlüsse erfordern bzw. wo Vollquerschnitte in den verlangten Abmessungen nicht zu beschaffen sind. Um dem Vollquerschnitt wieder möglichst nahezukommen, sind *durchgehende* Längsverbindungen stets zu empfehlen<sup>1</sup>.

### III. Holzverbindungen.

Den zimmermannsmäßigen Holzverbindungen — Druckstoß, Zapfen, Versatz, Überschneidung usw. —, die sich durch Jahrhunderte bewährt haben und weiter unten behandelt werden, sind in neuerer Zeit Verbindungen an die Seite getreten, bei denen große Zugkräfte — auch quer zur Faser — übertragen werden können. Mit Hilfe entsprechender Verbindungsmittel ist es möglich geworden, die hohe Zugfestigkeit des Holzes einigermaßen wirtschaftlich ausnutzen zu können. Mißerfolge im Holzbau sind meist auf mangelhaft ausgeführte Verbindungen zurückzuführen. Es genügt nicht, die Stäbe eines Fachwerkes zu berechnen und ihre Abmessungen zu bestimmen, ebenso wichtig ist die sachgemäß durchgeführte Berechnung und Konstruktion der Knotenpunkte.

Bei der Beurteilung einer Verbindung müssen die verschiedenen Möglichkeiten der Zerstörung beachtet und außerdem die zu erwartenden Formänderungen auf ihre Unschädlichkeit geprüft werden. Denn im Gegensatz zu Stahlbeton- und Stahlbauten, deren Anschlüsse praktisch starr ausgebildet werden können, muß bei Holz in der Regel mit kleinen Nachgiebigkeiten der Verbindungen gerechnet werden.

<sup>1</sup> Stox, W.: Bautechn. 11 (1933) S. 586.

## A. Die Verbindungsmittel.

Die Zahl der neuartigen Verbindungsmittel — **Leim, Dübel aus Hartholz, Leichtmetall, Gußeisen und Stahl** —, die nach dem Weltkriege auf den Markt gekommen sind, ist verhältnismäßig groß. Eine ganze Reihe von ihnen ist trotz guter Eignung aus wirtschaftlichen Gründen wieder verschwunden. Eine Berechnung der Tragfähigkeit der Verbindungsmittel — gemäß DIN 1052 — führt durchweg mit Rücksicht auf die Unsicherheit in den Annahmen zu keinen brauchbaren Ergebnissen. Maßgebend sind in erster Linie Festigkeitsversuche, und zwar unter Verhältnissen, die der Wirklichkeit entsprechen. Dabei müssen nicht einzelne Versuche, sondern ganze Reihen durchgeführt werden unter den verschiedensten Bedingungen, wie dies z. B. mit einigen Verbindungsmitteln am Holzforschungsinstitut in Madison USA. geschehen ist [11a]. Für den Vergleich der Güte der einzelnen Verbindungsmittel ist das Last-Verschiebungsschaubild maßgebend (Abb. 20). Dabei sind zwei Punkte zu beachten, 1. die Höchstlast und 2. die Verschiebung unter der Gebrauchslast = der zulässigen Last (einem bestimmten Bruchteil der Höchstlast). Die zulässige Belastung ist nach DIN 1052 für Dübel aus der mittleren Bruchlast beim Zugversuch mit 2,75facher Sicherheit zu errechnen (siehe **Nachtrag**). Dabei darf die Verschiebung eine bestimmte Grenze nicht überschreiten. Diese ist zu 1,5 mm festgelegt.




Abb. 20. Last-Verschiebungsschaubild.

Abb. 20 stellt die Versuchsergebnisse mit gleichen Verbindungsmitteln dar; bei a) ist das Holz in lufttrockenem Zustande zusammengebaut und die Verbindung gleich hinterher abgedrückt worden; bei b) ist feuchtes Holz mit etwa 25% Feuchtigkeit verwandt; die Prüfung erfolgte, nachdem das Holz bis auf 15% nachgetrocknet war.

Bislang war es üblich, die Tragfähigkeit von Holzverbindungen durch den einfachen Druckversuch, der verhältnismäßig leicht durchzuführen ist, festzustellen. Die Anordnung der Probekörper ist in Abb. 21 dargestellt. Die damit gewonnenen Aufschlüsse konnten den Konstrukteur aber nicht voll befriedigen, weil die Formänderung der Laschen durch die Reibung an der unteren Druckplatte gehindert und außerdem die Verformung der Laschen anders gerichtet ist als beim Zugversuch; außerdem fehlt beim Druckversuch die Zugsanstrengung der Hölzer, die eine besonders große Bedeutung hat, wenn astiges Holz verwandt wird. Infolgedessen sind die neueren Versuche [11h]<sup>1</sup> nur als Zugversuche durchgeführt, und zwar vergleichsweise in der üblichen Weise als Zugversuche bis zum Bruch mit stufenweise gesteigerter Belastung und als

<sup>1</sup> GRAF, O.: Bautechn. 22 (1944), S. 23—32 u. 47—52.

Dauerversuche. Beim Dauer- oder Schwingversuch wurde die Belastung  $P_0$  festgestellt, die 50 000 mal aufgebracht werden konnte, ohne daß eine Zerstörung stattfand. Die Versuche sollten Aufschluß geben über die Tragfähigkeit und über die Formänderungen von Holzverbindungen. Als




Abb. 21. Probekörper zu Druckversuchen mit Holzverbindungen.

eines der wesentlichsten Ergebnisse ist die Feststellung zu verzeichnen, daß durch Verkleinerung von  $\tau_{zul}$  sowohl beim Zerreiversuch als beim Schwingversuch eine bedeutende Steigerung der Tragkraft entsteht. Verlangt man, daß die zulässige Scheranstrengung ungefähr die Hälfte der beim Bruch auftretenden Scherfestigkeit ist, so müte nach GRAF  $\tau_{zul}$  auf 10 kg/cm<sup>2</sup>, wenn es sich um ruhende Lasten handelt, und auf 6 kg/cm<sup>2</sup>, wenn oftmals wiederkehrende Lasten zu übertragen sind, festgelegt werden. Die Versuche haben weiter gezeigt, daß  $\tau$  bei den dreireihigen Verbindungen etwas größer ausfiel als bei den einreihigen. Außerdem ist  $\tau$  für die Verbindungen mit kleinerem  $\tau_{zul}$  kleiner ausgefallen, weil die Scherfestigkeit mit Zunahme der Scherlänge, wie schon oben bemerkt, abnimmt. Ferner ist aus den Versuchen zu erkennen, daß die Tragfähigkeit unter oftmals wiederholter Belastung viel kleiner ist als bei allmählich steigender Belastung. Unter den gewählten Verhältnissen betrug  $P_0$  bei oftmals wiederholter Belastung mindestens das 0,66 fache und höchstens das 0,78 fache von  $P_{max}$  beim Zerreiversuch. Die zulässige Anstrengung kann nahe den Festigkeiten gewählt werden. — GRAF schlägt etwa  $\frac{4}{5}$  vor —, die beim Dauerversuch entstanden sind, wenn der Werkstoff und die Herstellung der Verbindung ebensogut gewählt werden wie beim Versuch. — Die gebräuchlichsten Dübel sind auf Grund der neuesten Erkenntnisse nach einem einheitlichen Plane im -Institut für Bauforschung an der T. H. Stuttgart geprüft worden; auf Grund der vorgelegten Prüfungsnachweise ist ihre zulässige Belastung unter den verschiedensten Bedingungen neu festgestellt und einschließlich der zugehörigen Holz- und Bolzenabmessungen usw. einheitlich festgelegt worden<sup>1</sup>.

### 1. Flächenfeste Verbindungen.

Bei den flächenfesten Verbindungen dient Leim als Verbindungsmittel; er ist insofern ein ideales Verbindungsmittel, als er mehr oder weniger den Zustand wiederherstellt, in dem das Holz vor dem Zersägen

<sup>1</sup> Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 31. Dezember 1943. — IVa 8 Nr. 9605/98/43 — Reichsarbeitsblatt 1944 Nr. 3 S. I 24. Dieser Erlaß ist am Schlusse des Buches als **Nachtrag** im Wortlaut wiedergegeben.

war. Auch findet bei der Belastung nur eine ganz geringfügige Verschiebung statt. Die Scherfestigkeit ist ebenfalls in erheblichem Maße von der Größe der Scherfläche abhängig [11h]. Bei der Zerstörung begann der Bruchriß an den Laschenenden und lief dann meist neben der Leimfuge gegen die Stoßmitte. Eine Verleimung von Hirnholz auf Hirnholz zur Übertragung von Zugkräften kommt nicht in Frage. Auch kann man nicht große Querschnitte durch Kreuzleimung von 4 kleineren Querschnitten gewinnen, da die Leimfugen hierbei reißen. Ferner sei darauf hingewiesen, daß Sperrplatten in Rahmenstielen, die stark auf Druck beansprucht sind, gegen Aufreißen in den Leimschichten zu schützen sind<sup>1</sup>. Die Güte der Verleimung ist in ähnlicher Weise wie bei den Schweißverbindungen im Stahlbau abhängig von der Sorgfalt der Verarbeitung. Fehler in der Herstellung sind nur schwer feststellbar, und daher sollten solche Konstruktionen nur von geübtem Personal ausgeführt werden. Ausschlaggebend für den Erfolg der Leimung ist die Verwendung von trockenem Holz; es darf an den zu verleimenden Flächen auch keine Spur von Feuchtigkeit zeigen. Vom 1. April 1941 ab muß bei geleimten Bauteilen jedes Holz einen Brennstempel tragen, der Firmennamen oder -zeichen enthält. Als Hilfsmittel werden Nägel und Bolzen benutzt, die einmal die zu verleimenden Teile so lange in ihrer Lage festhalten sollen, bis der Leim erhärtet ist, und die andererseits hinterher bei Eintritt von ganz ungünstigen Umständen ein Klaffen der Fugen verhindern sollen. Ein Zusammenwirken von Verleimung und Vernagelung kommt nicht in Frage. Die Nägel werden erst dann wirksam, wenn die Leimfuge zerstört ist<sup>2</sup>. Geleimte Verbindungen werden benutzt bei Herstellung von Vollwandträgern — meist mit I-förmigem Querschnitt als gekrümmte Gurthölzer für Parabel- und Bogenbinder (Abb. 22), bei Bindehölzern in gegliederten Stäben und bei Knotenplatten. Hat man bei Bauten mit




Abb. 22. I-förmiger, verleimter Querschnitt.

sehr starken Feuchtigkeitsschwankungen oder mit dem Auftreten von Schimmelpilzen zu rechnen, so genügen die Kaseinleime als organische Bindemittel nicht mehr. An ihre Stelle sind in neuerer Zeit [11d] die flüssigen *Bakelit*leime und der *Tegofilm* der Firma Th. Goldschmidt, Essen, und der *Kaurit*leim (Stickstoffharz) der I. G. Farbenindustrie getreten. Ihr Hauptnachteil besteht darin, daß bei ihrer Anwendung eine Temperatur von 130—140° C erforderlich ist. Dadurch scheiden sie für das normale Bauwesen aus: Wohl aber ist die Herstellung von Knoten-

<sup>1</sup> WEDLER, B.: Zbl. Bauverw. 61 (1941) Heft 2/3.

<sup>2</sup> STÖY, W.: Bauing. 14 (1933) S. 583.

platten — vergütetes Holz mit gleicher Festigkeit nach allen Richtungen — möglich. Die I. G. Farbenindustrie hat aber ihren Kauritleim so weiter entwickelt, daß er unter Verwendung eines „Härter“ auch kalt verarbeitet werden kann. Die Leimfläche des einen Holzes wird vor dem Verleimen mit dem Kalthärter gestrichen, dann der Kauritleim auf die entgegengesetzte Leimfläche aufgetragen und beide Teile werden innerhalb 15 Minuten entsprechend zusammengepreßt. Als Preßdauer sind nach den Erfahrungen des MPA. Stuttgart bei 20°C mindestens 4 Stunden, bei 10°C mindestens 24 Stunden nötig. Das Auftragen des Kauritleimes in seiner honigartigen Beschaffenheit ist nicht so einfach und erkennbar wie beim Kaseinleim. Die „Gebrauchsvorschrift“ für Kauritleim besagt ferner, daß er nur in *sehr dünnen Lagen* aufgebracht werden darf, wenn Fehlleimungen vermieden werden sollen. Ferner muß der Zwingendruck völlig „satt“ und gleichmäßig verteilt sein, so daß sog. Leimnester vermieden werden. Sein wesentlichster Nachteil besteht in seiner starken Raumveränderung und in Zusammenhang damit in seiner geringen Erstarreungs- und -elastizität. Der Kauritleim ist sehr „spröde“. Diese Nachteile werden vermieden bei dem neuen „Klemmleim“<sup>1</sup>. Er besteht ebenfalls aus einem auf Kunstharz- oder Kunstharzgrundlage erzeugten, kalt-härtbaren Leim (z. B. Kauritleim), der aber mit einem „zu ihm artgemäß passenden“ Magerungsmittel vermischt ist. Hierzu verwendet KLEMM ausgehärtetes und fein gemahlene Kunstharzpulver, das er im Verhältnis 1:10 bzw. 1:5 dem Kauritleim zusetzt, wobei der Teil 1 den Magerungszusatz bedeutet. Der Zwingendruck kann wie bisher (wie bei Kaseinleim) ausgeübt werden. Seine Farbe ist schwärzlich, ein Vorteil, der beim Auftragen nicht zu unterschätzen ist. Auch der Klemmleim kann Risse bekommen, aber weniger und weniger schädliche. Die Dicke der Leimschicht kann eben nicht beliebig geändert werden.

Dieser neue Leim wird von der I. G. Farbenindustrie in Pulverform als WHK-Leim in den Handel gebracht, wobei der Zusatz an ausgehärtetem und fein gemahlene Kunstharzpulver stark gewandelt worden ist. Nach den praktischen Erfahrungen, die bis jetzt damit gesammelt werden konnten, hat er sich sehr gut bewährt.

Die einwandfreie Herstellung von Leimverbindungen erfordert große Erfahrung, besondere Vorrichtungen und zuverlässige Facharbeiter. Die Güte der Ausführung ist, ähnlich wie beim Schweißen, nur sehr schwer nachzuprüfen. Da in den letzten Jahren eine Reihe von Unglücksfällen zu verzeichnen waren als Folge des sträflichen Leichtsinns, mit dem einzelne Unternehmer geleimte Konstruktionen ausgeführt haben, sind in DIN 1052 eingehende scharfe Bestimmungen aufgenommen worden. Der

---

<sup>1</sup> KLEMM, H.: Neue Leim-Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Kalt-Kunstharzleime. München und Berlin 1938.

Reichsarbeitsminister hat ein Verzeichnis derjenigen Firmen, die die Voraussetzungen des § 16 d 1 von DIN 1052 erfüllen, veröffentlicht. Ihre Zahl beträgt z. Z. 24. Sie sind teilweise nur für die Ausführung einfacher geleimter Holzbauteile zugelassen (siehe **Nachtrag**).

Da aber, wie eingangs betont, der Leim ein ideales Holzverbindungsmittel darstellt, wird auf wissenschaftlichem und praktischem Gebiet unermüdlich an der Entwicklung der Grobholzleimung weitergearbeitet<sup>1</sup>.

Es sind Untersuchungen eingeleitet mit dem Ziele, auch nasserer Holz zu verleimen und die Dauer des Preßdruckes abzukürzen. Das ist durch Wärmebehandlung in der Leimfuge möglich. Die Verfahren sind aber noch nicht soweit gediehen, daß über die Zuverlässigkeit, besonders auf die Dauer, genügende Erfahrungen vorliegen.

## 2. Punktförmige Verbindungen.

### a) Verbindungsmittel mit vorwiegender Bieigungsbeanspruchung.

#### α) Bolzen, Stahlstifte, Nägel.

Die einfachsten und seit alters gebräuchlichsten Verbindungsmittel sind *Schraubenbolzen* und *Nägel* verschiedenster Form. Die Kraftübertragung erfolgt nicht wie beim Leimen in ganzer Fläche, sondern in einzelnen Punkten mit einer gewissen Tiefenwirkung.

*Schraubenbolzen* von  $\frac{1}{2}$ " Durchmesser und dicker werden nach DIN 1613 aus Schraubenstahl St 38.13 mit einer Zugfestigkeit von 38—45 kg/mm<sup>2</sup> und einer Streckgrenze von etwa 25 kg/mm<sup>2</sup> hergestellt. *Nägel* dagegen bestehen durchweg aus gezogenem blanken Thomasflußstahldraht. Die Zerreißfestigkeit steigt mit abnehmender Dicke von etwa 60 auf 80 kg/mm<sup>2</sup>. Die Streckgrenze — strenggenommen die 0,2-Grenze — liegt sehr hoch, bei etwa 95% der Zugfestigkeit [11c]. Nägel werden meist gewaltsam ins Holz eingeschlagen, wobei die Holzfasern in der Hauptsache zur Seite gequetscht werden. Ein Vorbohren der Löcher mit dünnerem Bohrer kommt nur bei größeren Nageldicken und ganz trockenem, harten Holz in Frage. Die Bolzen dagegen werden in vorgebohrte Löcher mit einem Spielraum von 1—2 mm eingezogen. Eine Zwischenstellung nehmen die gezogenen *Stahlstifte* ein, die (ohne Kopf und Spitze) in vorgebohrte Löcher eingetrieben werden; sie haben ähnlich wie die Nägel eine Zerreißfestigkeit von etwa 70 kg/mm<sup>2</sup>; ihre Dicke schwankt entsprechend der Holzdicke zwischen 8 und 17 mm (letztere für Kanthölzer 14/14). Die Tragfähigkeit dieser drei Verbindungsmittel ist abhängig von der Lochleibungsfestigkeit des Holzes und der Steifigkeit der Verbindungsmittel selbst. Auf

<sup>1</sup> EGNER, K.: Stand und Entwicklung der Grobholzleimung. Bautechn. 18 (1940) S. 435—438. — SAHLBERG, W.: Verleimung freitragender Holzkonstruktionen [111] S. 35—48.

eine Mitwirkung der Reibung in den Berührungsflächen der Hölzer, die unter Umständen im Anfange der Belastung vorhanden ist, kann mit Rücksicht auf das Schwinden des Holzes nicht gerechnet werden. Der Lochwanddruck ist schon bei geringer Anfangsbelastung nicht mehr gleichmäßig über die ganze Länge des Verbindungsmittels verteilt, sondern konzentriert sich mehr und mehr nach den Rändern. Die Lochleibungsfestigkeit steigt mit zunehmender Druckfestigkeit des Holzes, nimmt bei feuchtem Holz ab, jedoch nicht in dem Maße wie die Druckfestigkeit, und wächst bei abnehmendem Durchmesser des Verbindungsmittels.

Da die Schraubenbolzen mit einem gewissen Spielraum in den Löchern sitzen, ist eine Anfangsverschiebung schon bei geringen Lasten unvermeidlich. Bolzenverbindungen sind trotz ihrer großen Verbreitung im allgemeinen als wenig vorteilhaft anzusehen. Die zulässige Last der Bolzenverbindung ist für Kraftangriff in der Faserrichtung, unabhängig von der Güteklasse des Holzes, aus DIN 1052 Tafel 5 zu entnehmen. Dabei erübrigt sich der Nachweis der Biegespannung des Bolzens. Für Kraftangriff senkrecht zur Faser beträgt die zulässige Last der Bolzenverbindung  $\frac{3}{4}$  der Werte der Tafel 5. Bei schrägem Kraftangriff sind Zwischenwerte geradlinig einzuschalten. Es ist darauf zu achten, daß unter Kopf und Mutter quadratische bzw. runde Unterlegscheiben vorhanden sind, deren Seitenlänge bzw. Durchmesser mindestens gleich dem 3,5fachen Bolzendurchmesser und deren Dicke bei tragenden Schrauben mindestens 5 mm, bei Heftschrauben mindestens 4 mm sein soll. Für Dübelverbindungen ist DIN 1052 § 16 a maßgebend. Im handwerklichen Gebrauch erhält nur die Mutter eine dünne Unterlegscheibe mit einem Durchmesser gleich der Mutter, wie sie im Maschinenbau üblich ist. Es sei aber an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, daß dieser Brauch falsch ist.

Die Tragfähigkeit von Nägeln ist in den letzten 15 Jahren durch umfangreiche systematische Versuche klargestellt worden [9, 11c, 12 Heft 6]. Bei Brettern bis etwa 40 mm Dicke ist stets als Gebrauchslast  $\frac{1}{3}$  der Höchstlast maßgebend, darüber hinaus meist die Last, bei der die Verschiebung das höchstzulässige Maß von 1,5 mm erreicht. Im allgemeinen dürften praktisch als untere Grenze Bretter von 24 mm Dicke und als obere Grenze Bohlen von 60 mm Dicke gelten. Als zulässige Tragfähigkeit ist für jeden Nagel von bestimmter Dicke ohne Rücksicht auf die Holzdicke in DIN 1052, Tafel 6 und 7, ein bestimmter Wert angegeben<sup>1</sup>.

Bei Anschlüssen von Brettern, Bohlen und dergl. an Rundholzflächen, wie sie im Schalungs- und Gerüstbau vielfach vorkommen, sind diese zulässigen Belastungen um  $\frac{1}{3}$  zu ermäßigen. Nagelverbindungen

<sup>1</sup> Stox, W.: Bauing. 16 (1935) S. 475 (siehe auch **Nachtrag**).

von zwei Rundholzflächen sind bei belasteten Bauteilen unzulässig. Wird nasses Holz in gefrorenem Zustande genagelt, so ist mit durchgehenden Spaltrissen in größerem Umfange zu rechnen. Das Holz ist vor dem Zusammennageln unbedingt vorher aufzutauen [9].

Sobald die Nägel in ihrer Achsrichtung belastet, also auf Herausziehen beansprucht werden, kann nur mit einer verhältnismäßig geringen Tragkraft gerechnet werden [9]<sup>1</sup>. Bei den kurzen Schalungsnägeln 28/65, 31/70 und 34/90 mit Senkkopf nach DIN 1151 in Brettern von 20, 22 und 24 mm Dicke ist die Gefahr, daß die Köpfe durch die Bretter hindurchgezogen werden, im allgemeinen größer als die Gefahr, daß die Nägel selbst herausgezogen werden. Weit ungünstiger liegen aber die Verhältnisse bei den langen Sparrennägeln. Dort ist Vorsicht am Platze. In vielen Fällen ist schon die anfängliche Haftkraft zu gering. Besonders bei leichten Dacheindeckungen sollten daher die Sparren (Sparrenpfetten) und Pfetten sorgfältiger befestigt werden, als es in letzter Zeit vielfach geschehen ist. Als Unterlage für die Berechnung solcher Nägel ist durch Erlaß des Reichsarbeitsministers der § 16c von DIN 1052 (Nagelverbindungen) ergänzt worden<sup>2</sup>.

#### β) Bauweise Cabröl (Rohrdübel).<sup>3</sup>

Die Holzbauweise Cabröl verwandte 1918 und 1919 eiserne und stählerne Rohrdübel. Von dieser Zeit ab wurden die Dübel aus gepflegtem Hartholz (Eiche und Buche) hergestellt. Dazu kam etwa seit 1924 für Großbauten und schwer belastete Konstruktionen Bongossiholz (Ostafrika). Der Durchmesser der zylindrischen Dübel beträgt 40, 50, 60, 70 und 80 mm; sie werden in der Hauptsache als Biegedübel, teilweise auch als Scherdübel verwandt.

Die *Biegedübel* werden in Richtung der Schraubenbolzen — quer zu den zu verbindenden Hölzern — verlegt und — wie der Name sagt — in der Hauptsache auf Biegung beansprucht. Sie gehen durch die äußeren Hölzer nicht durch, sondern greifen nur in einer Tiefe = Dübeldurchmesser in diese ein. — Man unterscheidet bei den Biegedübeln: Volldübel und in der Mittelachse gebohrte Dübel, die nicht ganz zutreffend heute noch den Namen „Rohrdübel“ führen. Die Biegedübel sind nach ihrer Verwendung stets zweischnittig bzw. vierschnittig (Beispiel Abb. 77 a).

Die Dübellöcher werden mittels Schlangenbohrer hergestellt, wobei — wie bei allen Einfräsdübeln — eine schwache Vorbohrung als Lehre dient. Sind zur Kraftaufnahme an einem Knotenpunkt oder einer Stoß-

<sup>1</sup> FONROBERT, F. u. O. KÖHLER: Bautechn. 19 (1941) S. 537.

<sup>2</sup> Zbl. Bauverw. 62 (1942) S. 540 (siehe auch **Nachtrag**).

<sup>3</sup> TRYSNA, Fr.: Zbl. Bauverw. 58 (1938) S. 1307—1314.



den Vorteil, daß sie keine Vorbereitung an den zu verbindenden Hölzern erfordern, sondern an der fertig verschraubten Konstruktion nach erfolgter Vorbohrung eingesetzt werden. Scherdübel werden dann gewählt, wenn größere Kräfte auf kleinen Anschlußflächen übertragen werden müssen, z. B. beim Untergurtstoß eines Binders, dessen eingelegtes Stoßholz nicht lang genug für den Anschluß mit Biegedübeln gewählt werden kann.

Ein zweischnittiger Biegedübel von 60 mm  $\varnothing$  aus deutschem Hartholz trägt, wie oben gezeigt, 2,52 t. An Stelle dieses Biegedübelns kann ein Scherdübel paar,  $\varnothing$  60 mm, angeordnet werden, das bei 20 cm Gurthöhe zulässig 4,8 t übertragen kann, ohne mehr Anschlußfläche zu beanspruchen.

Ferner werden Scherdübel in allen Fällen verwandt, bei denen fertig zusammengesetzte und verschraubte Konstruktionen zu verbinden sind. Dies trifft insbesondere bei mehrteiligen Säulen zu. Abb. 23 zeigt den Stoß einer mehrteiligen Stütze, die aus vier Kanthölzern 16/16 besteht.

Erwähnt seien noch die *Rohrdübel mit Gewinde (Patent Fuchs)*. Sie bestehen aus hochwertigem Stahl und haben an der Außenseite ein Holzschraubengewinde; sie werden in die vorgebohrten Löcher eingeschraubt; besondere Heftbolzen sind nicht erforderlich<sup>1</sup>.

#### b) Verbindungsmittel mit vorwiegender Druckbeanspruchung (Dübel).

Wesentlich günstiger als bei reinen Bolzenverbindungen liegt die Kraftübertragung bei Dübeln. Als Grundform sind die seit Jahrhunderten bekannten rechteckigen **Zimmermannsdübel** als wirklich brauchbare Verbindungsmittel anzusehen. Die Herstellung erfolgt meist aus Hartholz (Eiche); daneben findet auch Esche und Lärche, u. U. auch geeignetes Metall Verwendung.

Nach DIN 1052, Ziffer 70 sind die Holzdübel, für die nur trockenes Holz verwendet werden darf, so einzulegen, daß ihre Fasern und die der




Abb. 24 a. Zahnfübel aus Hartholz.




Abb. 24 b. Längsfübel aus Hartholz.




Abb. 24 c. Fübel aus L-Stahl.

Balken gleichgerichtet sind (*Zahn- oder Längsfübel*) (Abb. 24 a und b). Beträgt die Länge  $a$  mindestens das 5 fache der Einschnitttiefe  $t$ , so ist die zulässige Beanspruchung der Hirnholzfläche — gleichmäßige Verteilung angenommen — für Holz der Güteklasse I und II 85 kg/cm<sup>2</sup>. Bei der

<sup>1</sup> Das Bauwerk B 11 (1937) S. 238.

Verwendung von Zahndübeln (Abb. 24a), wie sie vielfach in der Ostmark ausgeführt werden, ist zu beachten, daß bei Wechselbelastung der Kraftfluß auch umgekehrt sein kann, also die Schräglage entgegengesetzt sein müßte. Im Altreich wird die Dübelverbindung im allgemeinen in der in Abb. 24b gezeigten Form als Längsdübel ausgeführt. Liegen mehrere Dübel hintereinander, so ist eine hohe Arbeitsgenauigkeit erforderlich, damit sie alle gleichzeitig und gleichmäßig zur Mitarbeit gelangen. Die Stauchverformung, das ist die Verschiebung der belasteten Fläche gegenüber ihrer ursprünglichen Lage, beträgt an der Kriechgrenze nur 0,2—0,4 mm [3]. Die Heftbolzen —  $\frac{1}{2}$ " bis  $\frac{5}{8}$ " dick —, die das Auseinandertreiben der Holzverbindung infolge des Kippmomentes der Dübel verhindern sollen, werden seitlich der Dübel angeordnet.

Um ein gleichmäßiges und gleichzeitiges Anliegen aller Dübelflächen zu erzielen, wurden diese früher oft schwach keilförmig gestaltet und von der Seite eingetrieben. Derartige Querdübel, bei denen die Fasern senkrecht zu denen der Balken verlaufen und bei denen sich das Schwinden des Holzes quer zur Faser besonders unangenehm bemerkbar macht, sind nach DIN 1052 nicht zulässig. Man kann oft die Beobachtung machen, daß nach längerer Gebrauchsdauer derartige Dübel lose in ihren Vertiefungen liegen.

Die an Stelle der Hartholzdübel verwendeten hochkant gestellten **Bandstahleinlagen** (gerade, gebogen, geknickt oder ringförmig) sind wegen ihres hohen Kippmomentes nicht zu empfehlen; besser sind die kleinen Profile der **hochstegigen 1-Stähle**, die nach dem Zusammenbau der Hölzer von der Seite her eingetrieben werden (Abb. 24c). Nach DIN 1052 beträgt der zulässige Leibungsdruck bei Annahme gleichmäßiger Verteilung für Holz der Güteklasse I und II 40 kg/cm<sup>2</sup>. Dieser Wert könnte nach Versuchen an der MPA. Wien unbedenklich bis auf 70 kg/cm<sup>2</sup> erhöht werden.

Da der Einbau der Dübel mit größter Genauigkeit erfolgen muß und dies am besten durch Maschinenarbeit zu erreichen ist, ist man in neuerer Zeit zur Verwendung von kreisförmigen Dübeln übergegangen. Beispielsweise können die Nuten der Ringdübel auf  $\frac{1}{10}$  mm genau geschnitten werden, wenn die Fräser richtig sitzen. Die zu verbindenden Hölzer werden auf der Zulage zusammengelegt und an all den Stellen, wo Dübel angeordnet werden sollen, Löcher in einem Arbeitsgang gebohrt. Nachdem die Hölzer auseinandergenommen sind, bilden diese Löcher für den gleichstarken Zapfen des Fräasers die Führung.

Vorteilhaft sind alle mit Anlauf versehenen Dübelformen bzw. alle Ringdübel, die einen Schlitz haben und infolgedessen mit einer gewissen Spannung in die Ausfräsung eingebaut werden können. Denn oft liegt zwischen Verzimmerung und endgültigem Zusammenbau ein Zeitraum von einigen Wochen; dann sind die ursprünglich kreisrunden bzw. kreis-

ringförmigen Ausfräsungen durch das Schwinden leicht elliptisch geworden. Der Einbau läßt sich trotzdem ohne Beschädigung der Lochleibung vornehmen bzw. ohne daß von vornherein ein gewisses Spiel der Verbindung vorhanden ist.

Die neuzeitlichen Verbinder lassen sich in drei Gruppen einteilen:

1. *Volle Scheiben*, die je zur Hälfte in ausgefräste Löcher der zu verbindenden Hölzer eingelegt werden;
2. *Ringe*, die in vorgearbeitete Nuten verlegt werden;
3. *Platten oder Ringe mit Zähnen*, die in die zu verbindenden Holzflächen mit Gewalt eingetrieben werden.

#### Dübel der Gruppe 1.

a) **Doppelkegeldübel der Firma Karl Kübler AG., Stuttgart.** Sie bestehen entweder aus Gußeisen oder aus Eichenholz — diese in zwei Größen (Abb. 25). Die Gußdübel — auch Eierdübel genannt (Maße in Abb. 25 in [ J ]) — sind die ältere Form; sie werden nur noch selten neben den Eichenholzdübeln verwandt; sie lassen sich aber wegen ihres kleineren Durchmessers mit leichteren Handbohrmaschinen an der Baustelle einarbeiten. Sie sind wegen ihrer größeren Höhe und des damit verbundenen größeren Kippmomentes bei gleicher Belastung je  $\text{cm}^2$  Stirnfläche etwas nachgiebiger. Die Tragfähigkeit ist 1 t (Guß- und kleine Eichendübel) bzw. 2 t (große Eichendübel) bei normalen Umständen (in Fichte und Kiefer // zur Faser) bei etwa 3,5facher Bruchsicherheit und rd. 0,5 mm Schlupf. Sitzen mehrere Dübel hintereinander, so tut man gut, eine kleine Abminderung vorzunehmen. Der beiderseitige Anzug der Dübel verbürgt einen guten Sitz, auch beim Schwinden des Holzes.




Abb. 25. Doppelkegeldübel von Kübler.

Bei Anschlüssen schräg oder senkrecht zur Faser ist zu unterscheiden, ob das durch die Dübelwirkung belastete Holz frei ausweichen kann oder ob die Verbindung „unterstützt“ ist, d. h. durch ein anderes Holz daran gehindert wird. Im letzteren Falle kann man mit 80—60% der angegebenen Lasten arbeiten, sonst mit 70—40%<sup>1</sup>.

b) **Krallenscheitendübel System Greim (Abb. 26).** Die Krallenscheiben, so genannt wegen der auf dem Scheibenumfang befindlichen keilförmigen Krallen (Zähne), bestehen aus Temperguß und werden in zwei Größen von 55 und 80 mm  $\varnothing$  mit einer Tragkraft von 1,0—1,5 t bzw. 1,9—2,5 t je nach der Holzart hergestellt<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Durch Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 31. Dezember 1943 — IVa 8 No. 9605/97/43 — Reichsarbeitsblatt 1944 Nr. 3 S. I 24 — ist die zulässige Belastung unter den verschiedensten Bedingungen neu festgestellt und einheitlich festgelegt worden (siehe **Nachtrag**).

Die eine Krallenplatte hat eine Nabe und greift mit dieser in die gegenüberliegende Platte bzw. einen Flachstahl ein. Bei der Ausführung wird zuerst die 6 mm tiefe Aussparung für die Krallenplatte und die 3 mm tiefe Rundrille für den Zahnansatz ausgefräst. Dann werden die Krallenplatten mit einem Aufsatzhammer, der ein Loch für die Nabe besitzt, mittels Vorschlaghammer eingetrieben, bis die Scheibenoberkante mit der Oberfläche des Holzes bündig liegt. Der Zusammenhalt der Verbindungen wird durch Heftbolzen  $\varnothing$  13 mm sichergestellt.




Abb. 26. Krallenscheibendübel System Greim.

Bei Funkmasten wird meist Bronze, auch für die Bolzen und Unterlegscheiben verwendet.

### Dübel der Gruppe 2.

a) **Ringdübel von Tuchscherer, Schüller, Heß, Locher, Appel.** Sie bestehen im allgemeinen aus offenen oder geschlitzten Ringen, weil diese schmiegsamer sind und beim Schwinden des Holzes eine zuverlässigere Kraftübertragung auf den Holzkern und die Nutenwandung gewährleisten.




Abb. 27. Ringdübel von Tuchscherer.

Abb. 27 zeigt den *Ringdübel von Carl Tuchscherer G.m.b.H., Breslau*; er wird hergestellt aus Flußstahl, Durchmesser 10—30 cm, Breite 2—6 cm und Dicke 0,4—1,2 cm,  $\delta/t = 0,4$ ;  $D_1/t = 10$ ; Schraubenbolzen  $\varnothing = 1/8 D$  (und  $\geq 16$  mm für  $D \geq 10$  cm) [3]. Das eine Ende ist mit einem ausgearbeiteten Zahn versehen, der in eine Lücke des anderen Flachstahlendes eingreift, nach Art von Nut und Feder. Diese Schlitzung des Ringes soll seine Wirkung unabhängig machen von dem Schwinden des Holzes bzw. ungenauer Arbeit. Im allgemeinen kommt man bei einem Anschluß eines Füllungsstabes mit einem Ringpaar aus<sup>1</sup>. Der *Schüller-Ringdübel* (Abb. 28), der ähnliche Abmessungen hat, wird aus zwei halbkreisförmig gekrümmten Flachstähen gebildet, deren Enden geradlinig in radialer Richtung abgebogen sind, im übrigen aber gleichgerichtet liegen. Die Dübelenden sind am Außenholz sichtbar, wodurch jederzeit die Lage des Dübels nachprüfbar ist.

Abb. 29 zeigt den federnd gesperrten *Ringdübel von Heß, Marienberg*. Er besteht ebenfalls aus Flußstahl und wird beim Einbau nach außen gequetscht. Er wird nur in einer Größe hergestellt mit 54 mm  $\varnothing$ , 22 mm Breite und 3,5 mm Dicke. Er dient dazu, schwache Rundhölzer

<sup>1</sup> Zulässige Belastung siehe **Nachtrag**.

für landwirtschaftliche Bauten so miteinander zu verbinden, daß ein einheitliches, unverschiebbares Raumwerk entsteht — ähnlich wie bei der Meltzerschen Bauweise. Die Bolzen  $\frac{3}{8}$ " dick haben auf beiden Seiten Gewinde; die Bolzenlöcher haben  $\frac{5}{8}$ " Durchmesser.




Abb. 28. Ringdübel von Schüller.




Abb. 29. Federnd gesperrter Ringdübel von Heß.



Abb. 30. Ringdübel von Locher.

Der Ringdübel der Firma Locher & Co., Zürich (Abb. 30), besteht aus Grauguß; er hat zylindrische Außenfläche und zwei konische Innenflächen und ist unter einem Winkel von etwa  $30^\circ$  zur Umfangsrichtung geschlitzt. Die Nuten in den zu verbindenden Hölzern werden mit einem etwas größeren Durchmesser als der des Dübelringes ausgefräst. Infolgedessen wird dieser beim Einsetzen geöffnet und erhält eine gewisse Vorspannung. Beim Schwinden des Holzes wird er zusammengedrückt, die beiden Ringenden schieben sich gegeneinander oder unter Umständen übereinander, ohne daß im Ring Zwangsspannungen entstehen. Beim Quellen des Holzes wird dieser wieder geöffnet. Konstruktionen mit derartigen Ringdübeln sind praktisch genommen unabhängig vom Schwinden und Quellen des Holzes. Der Durchmesser schwankt zwischen 8 und 28 cm (meist gebraucht 10—22 cm), die Breite entsprechend zwischen 3 und 5 cm.

Das Verhältnis der Bruchlasten // zur Faser:  $45^\circ$  :  $\perp$  zur Faser beträgt im Mittel 1 : 0,75 : 0,6.

Ähnliche Ringe verwendet Otto Appel, Berlin. Die sog. Ringkeildübel aus Gußeisen oder Stahl bzw. Silumin (eine besonders gegen Säuren, Salze und Rauchgase widerstandsfähige Aluminiumlegierung) haben keil- oder rautenförmigen oder ovalen Querschnitt. Eine Abart sind die Rippendübel (Abb. 31); die untere Ringhälfte erhält nach zwei Enden starr verbundene Längsstege bzw. Rippen, die mit dreieckförmigen Flachplatten in T-Form versteift sind. Dadurch ist eine erhebliche Kraftübertragung quer zur Holzfaser ermöglicht<sup>1</sup>.




Abb. 31. Rippendübel von Appel.

<sup>1</sup> Zulässige Belastung siehe **Nachtrag**.

Die Ringdübel sind vor Rost gesichert, da die Ringnut für Wasser schwer zugänglich ist, außerdem aber durch Austeeren oder einfaches Ölen sich wasserdicht machen läßt.

Es ist nicht angängig, mehrere Ringdübel konzentrisch anzuordnen.

Eine Verbindung von Scheiben- und Ringdübel bilden:

**b) die Teller- und Stufendübel von Christoph & Unmack AG., Niesky, O. L.** Der *Tellerdübel* (Abb. 32) ist ein steifer Ring aus Temperguß mit T-Querschnitt. Flansch (konisch gestaltet) und Steg liegen beiderseits in maschinell hergestellten ringförmigen Nuten der zu verbindenden Hölzer. Durch den lotrechten Steg des T-Querschnittes wird der Ring am Verkanten gehindert. Das angreifende Kräftepaar am Dübel mit kleinem Hebelarm wird im Gleichgewicht gehalten durch das Kräftepaar der Gegendrücke des Ringes auf die Ausfräsungsflächen. Hierdurch ergibt sich unter hohen Belastungen ein besonders geringes Maß von Verschiebungen. Die meist verwandten Durchmesser der Tellerdübel liegen zwischen 6 und 20 cm mit Zwischenstufen von 2 cm und Bolzen, steigend von  $\frac{1}{2}$ " auf  $\frac{5}{8}$ "<sup>1</sup>.

Der *Stufendübel* (Abb. 33) ebenfalls aus Gußeisen — hat L-förmigen Querschnitt. Der größere Ring steckt in einem Gurtholz, der kleinere in einem Diagonalholz. Der Dübel dient zum Anschluß von großen Dia-




Abb. 32. Tellerdübel von Christoph & Unmack.




Abb. 33. Stufendübel von Christoph & Unmack.

gonalkräften an die Gurtungen von Fachwerken. Es ergeben sich hierbei kleinere Diagonalquerschnitte für den Anschluß. Die meist verwandten Durchmesser sind 8/12, 10/14 und 12/16.

### Dübel der Gruppe 3.

Die *Preßdübel* — teilweise norwegischer Herkunft — sind Platten oder Ringe mit Zähnen oder Dornen, die in die zu verbindenden Holzflächen mit Gewalt eingetrieben werden.

**a) Bulldogplatten.** Sie werden aus bestem, zähesten Siemens-Martin-Sonderstahl mit Kupferzusatz aus einem Stück gepreßt; die Bleche

<sup>1</sup> Zulässige Belastung siehe **Nachtrag.**

— rund, quadratisch oder oval — 1,25—1,7 mm dick, haben gezahnte Ränder — die Zähne abwechselnd nach beiden Seiten um  $100^\circ$  aufgebogen. Diese geringe Schrägstellung der Zähne bewirkt, daß sich das Blech nach beiden Seiten in das Holz sperrt, wenn dieses schwindet (Abb. 34 a u. 34 b).

Abmessungen: 5, 7,5, 9,5, 11,7 cm  $\varnothing$ , 10/10, 13/13 cm, 7/13 cm oval.

Für Anschlüsse an Stahl, Beton usw. werden die runden und ovalen Bulldogverbinder einseitig gezahnt geliefert. Bei den quadratischen Platten sind die äußeren Zähne im rechten Winkel zu den Zähnen des inneren Randes angeordnet. Dieser Umstand und die staffelförmige Zahnausbildung entlang der Ränder bezweckt die Herbeiführung einer günstigen Druck- und Scherkraftverteilung über die Holzfläche.




Abb. 34a u. 34b. Bulldogplatte.

Die zulässige Last ist nicht nur abhängig von der Größe des Dübels, sondern auch von der Dicke des verwendeten Schraubenbolzens, die zwischen  $\frac{3}{8}$ " und 1" schwanken kann.

Beim Einbau werden nach Aufeinanderlegen der zu verbindenden Hölzer zuerst die Schraubenlöcher, und zwar um etwa 3 mm weiter — nach Angabe der Erzeuger — als der Schraubendurchmesser beträgt, ausgebohrt. Dann werden die Hölzer auseinandergenommen, die Dübel, geführt am durchgezogenen *Spezialbolzen* aus Spezialstahl mit Unterlegscheiben eingelegt und die Spezialbolzen mit langen Schraubenschlüsseln zugezogen, wodurch die Dübel sich ins Holz einpressen. Die zum Einpressen nötige Kraft ist nicht gering; sie beträgt für Fichte und Kiefer beispielsweise bei 9,5  $\varnothing$  etwa 3,3 t, bei 10/10 cm  $\square$  etwa 4,0 t. Nach vollzogenem Einpressen werden die Bolzen durch die endgültigen Schrauben ersetzt, deren Muttern, wenigstens durch einige Tage hindurch, ständig nachgezogen werden sollen, da die Verbindung sehr stark federt.

Nach umfangreichen amerikanischen Versuchen [11a] ist die Tragfähigkeit gleichlaufend mit der zweiten Wurzel der Holzfestigkeit. Auch dort ist ein erheblicher Abfall — etwa um ein Drittel — der Gebrauchslast bei Verwendung von frischem Holz infolge Schwindens festgestellt worden<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> STROY, W.: Zbl. Bauverw. 55 (1935) S. 478—482. Zulässige Belastung siehe **Nachtrag**.

b) Alligator-Zahnringdübel (Abb. 35), in der Ostmark *Kromag-Ringdübel* genannt, ursprünglich auch norwegischer Herkunft werden in




Abb. 35. Alligator-Zahnringdübel.

Deutschland hergestellt; sie besitzen dreieckförmige Zähne, die zur Erhöhung der Tragkraft etwas gewölbt sind. Die Alligator-Zahnringdübel werden in folgenden Abmessungen geliefert: die kleinen Dübel: 55 und 70 mm  $\varnothing$  mit rd. 19 mm Zahnhöhe, für  $\frac{1}{2}$ " bzw.  $\frac{5}{8}$ " Schraubenbolzen; die mittleren Dübel: 95 und 115 mm  $\varnothing$  mit rd. 24 mm Zahnhöhe, für  $\frac{3}{4}$ " bzw.  $\frac{7}{8}$ " Schraubenbolzen; die großen Dübel: 125 mm  $\varnothing$  mit rd. 29 mm Zahnhöhe, für 1" Schraubenbolzen. Bezüglich des Einbaues gilt das, was für Bulldogplatten gesagt ist. Die zum Einpressen benötigte Kraft beträgt für Fichte und Kiefer 2,5—11 t, für Harthölzer 13,5—16 t. Die Dübelerzeuger empfehlen, die Berührungsfläche der Hölzer an und beiderseits der Dübelstellen vor dem Einbau mit Teeröl zu streichen und auch die Bolzen und Unterlegscheiben in heißen Teer zu tauchen. Die Dübel sind durch Verzinkung oder durch ein gleichwertiges metallisches bzw. organisches Verfahren wirkungsvoll gegen Rost geschützt. Für Behelfsbauten werden sie auch mit einem einfachen Oberflächenschutz (lackiert) geliefert (für Dauerbauten unzulässig). Bei besonderer Beanspruchung z. B. durch Meerwasser werden sie mit einem säurefesten Überzug versehen. Es wird empfohlen, die Dübelgrößen 70 und 95 zu bevorzugen und größere Kräfte durch zweireihige Anordnung oder versetzt aufzunehmen, wodurch auch dem Werfen der Hölzer vorgebeugt wird<sup>1</sup>.




Abb. 36. Geka-Holzverbinder.

c) Geka-Holzverbinder (Abb. 36), die erst in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, haben sich ebenfalls sehr gut bewährt. Sie bestehen aus ringförmigen Tempergußplatten von 3—4 mm Dicke und 50, 65, 80, 95 und 115 mm Außendurchmesser. Die auf beiden Seiten angegossenen Dorne haben gleichbleibende Höhe (Entfernung Spitze zu Spitze der Gegenseite 26 mm). Die Dicke der Schraubenbolzen beträgt je nach dem Außendurchmesser der Verbinder  $\frac{1}{2}$ "—1". Beim Einbau lassen sie sich mit einem schweren Hammer so weit ins Holz eintreiben, bis die ringförmige Platte auf dem Holz aufliegt; das schadet den Spitzen durchaus nicht, selbst wenn sie etwas abgestumpft werden. Durch scharfes Anziehen der Schraubenbolzen lassen sich auch die ringförmigen Platten noch ins Holz einpressen. Bei hartem Holz, z. B. bei Kiefernkernelholz tut man jedoch gut, für die ringförmige Platte eine geringe Ausnehmung auszufräsen<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Stoy, W.: Zbl. Bauverw. 55 (193) S. 478—482. Zulässige Belastung siehe **Nachtrag**.

Erwähnt sei noch die **Pfrommer Krallenplatte**; sie besteht aus einem Bandstahl  $90 \cdot 1,5$  mm; die Bandeinheit ist ein Dübel von 90 mm Länge mit neun Löchern. Jedes Loch entsteht durch Auspressen von vier Zähnen, von denen zwei auf der einen, zwei auf der anderen Seite stehen. Es ist nicht nötig, zu jedem Dübel oder Dübelpaar einen Klemmbolzen zu nehmen. Statt der Bolzen kommen auch vorteilhaft Nägel zur Verwendung. Die Krallenplatte nähert sich der Wirkungsweise des Leims durch Beanspruchung der ganzen zu verbindenden Fläche. Abb. 37 zeigt die Verwendung eines Krallenplattenpaares von 2 Bandeinheiten Länge, also mit  $9 \times 2 = 18$  Löchern zur Verbindung von 2 Seitenhölzern mit einem Mittelholz<sup>1</sup>.




Abb. 37.  
Pfrommer Krallenplatte.

Beim Gebrauch aller Preßdübel ist es ratsam, die Einbau-Anweisung der Dübelherzeuger genau zu beachten.

Außer den hier näher beschriebenen Dübeln gibt es noch eine Reihe anderer, die aber nur noch selten angewandt werden und grundsätzlich keine wesentlichen Abweichungen zeigen.

Bei allen Dübelverbindungen müssen die Schraubenbolzen nachgezogen werden, soweit das Schwinden des Holzes dies erforderlich macht.

**Zusammenwirken verschiedener Verbindungsmittel.** Das Zusammenwirken verschiedener Verbindungsmittel hängt davon ab, ob die Nachgiebigkeit der verschiedenen Verbindungsmittel etwa gleich groß ist. Bei Versatzungen und Dübeln wird dies voraussichtlich einigermaßen der Fall sein. Mit Rücksicht auf die hierbei herrschende Unsicherheit ist nach DIN 1052 beim Zusammenwirken verschiedener Verbindungsmittel für dasjenige die volle Spannung zugelassen, das nach der Rechnung den größeren Teil der Kraft zu übertragen hat, und bei den anderen eine Abminderung von  $\frac{1}{3}$  vorzunehmen, d. h. sie sind für die 1,5 fache anteilige Last zu bemessen.

Bei Bolzenverbindungen kann ein Zusammenwirken mit anderen Verbindungen aber nicht vorausgesetzt werden, ebenso nicht bei Leimverbindungen und Nagelung, so daß hier nur ein Verbindungsmittel für die Lastübertragung in Ansatz gebracht werden darf.

An sonstigen Verbindungsmitteln werden noch gebraucht: Bänder, Klammern und Dollen.

**Stählerne Bänder** dienen zur Übertragung von Zugkräften oder zur Sicherung von Balken gegen Verschiebung; sie werden als gerade Flachstähle oder entsprechend geschmiedete Winkelbänder ausgeführt. Als

<sup>1</sup> Zulässige Belastung siehe **Nachtrag**.

Befestigungsmittel werden Nägel oder bei größeren Kräften Schraubenbolzen verwendet.

**Klammern** (Abb. 38) kommen an Stelle von Schraubenbolzen und Bändern besonders bei vorübergehenden Bauten und Gerüsten zur Anwendung; sie werden hergestellt aus Flachstahl  $26 \times 8$ , 270 mm lang, Spitzen 85 mm lang bzw.  $26 \times 10$  oder  $30 \times 8$ , 300 mm lang, Spitzen 90—100 mm lang. Sie werden in weißglühendem Zustande maschinell gebogen und mit der Hand nachgeschmiedet; an der inneren Ecke erhalten sie eine Verstärkung, um ein Abbrechen unmöglich zu machen.




Abb. 38. Bauklammer aus Stahl.

Bei Rundstahl erscheinen 16 bis 18 mm  $\varnothing$  am zweckmäßigsten; bei größerer Dicke leidet bei vollem Einschlagen die Tragfähigkeit infolge des Spaltens des Holzes. Als Längen sind 250 und 400 mm empfehlenswert, als Spitzenlänge 80 mm.

Nach Versuchen von FONROBERT an der MPA. Stuttgart sind für die Tragfähigkeit und die Verformung von Klammern neben der Festigkeit und Feuchtigkeit des Holzes die Steifigkeit des Klammerrückens und der Klammerecken, die Länge und Einschlagtiefe der Klammerspitzen und die beim Einschlagen entstandenen Risse im Holze maßgebend. Bei Zugstößen ergaben sich in Fichtenholz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von  $\approx 20\%$  für Klammern  $\sphericalangle 5 \cdot 25 \dots 300$  lang,

Höchstlast  $P_B = 500$  kg,

Last bei 1,5 mm Verschiebung (Erweiterung der Stoßfuge 3,0 mm)  $P_{1,5} = 340$  kg,

Verschiebung unter der Gebrauchslast ( $\frac{1}{3} P_B$ )  $\Delta l = 0,4$  mm.

Voll eingeschlagene Klammern  $\varnothing 16 \dots 300$  lang trugen bei 1,5 mm Verschiebung 900 kg, erreichten aber nur 1100 kg Höchstlast. Bei Gerüstkonstruktionen hängt die Höchstlast vor allem von der Einschlagtiefe bzw. dem Rückenabstand der Klammern ab. Bei  $\varnothing 16 \dots 300$  lang betrug diese bei 10 bis 12 cm langen Spitzen bei

70 mm Rückenabstand	850 kg,
60 „ „	1370 „
50 „ „	2050 „

Bei Klammern, die dauernd sitzen bleiben sollen, ist ein Anliegen des Rückens am Holz erwünscht, weil dann die Verformungen am geringsten werden. Lassen sich Klammern nicht voll einschlagen, kann zwar der Klammerrücken durch untergelegte, angenagelte Lattenabschnitte merklich versteift, die Höchstlast aber nicht vergrößert werden.

**Dollen** (Dorne) sollen das Verschieben von einem Holz auf dem anderen verhüten; sie sind entweder zylindrische Stahlstifte von 3—4 cm Dicke

und etwa 10 cm Länge, die zum Eintreiben in die etwas enger gebohrten Löcher an den Enden verjüngt sind, oder eichene ausgespaltene Holzstückchen von 3 cm Dicke und etwa 11 cm Länge.

**Holznägel** bei Zapfenverbindungen sind nur im Hausbau von Bedeutung; sie dienen in erster Linie zur Unterstützung beim Richten; eine nennenswerte Tragfähigkeit besitzen sie nicht, da das geringe Vorholz beim Zapfen vielfach schon beim Eintreiben der Holznägel ausgeschert ist. Zimmermeister Kreß, Tübingen-Lustnau, hat in neuerer Zeit gedrehte Holznägel aus Buchenholz (20 mm  $\varnothing$ ) in Vorschlag gebracht, die in Löcher von 19  $\frac{1}{2}$  mm  $\varnothing$  eingetrieben werden. Versuche damit zur Deckung von Zug- und Druckstößen an der M.P.A. Stuttgart sind durchaus befriedigend ausgefallen.

## B. Die Holzverbindungen [5, 7]:

### 1. Druckstoß.

Stößt Hirnholz auf Hirnholz und ist die Stoßstelle gegen seitliches Ausweichen (Biegungs- oder Knickbeanspruchungen) gesichert oder stößt Hirnholz auf Langholz, so genügt es, in den Stoßflächen Dollen einzubauen oder außen Klammern anzubringen, um ein seitliches Ver-




Abb. 39. Druckstoß mit Dollen.




Abb. 40. Druckstoß mit kleinen Zapfen und Bauklammern.




Abb. 41. Druckstoß mit seitlichen Knaggen.

schieben zu verhindern. Bisweilen werden statt der Dollen auch kleine Zapfen angewandt, jedoch ist dabei zu bedenken, daß die Zapfenlöcher von der Druckfläche abzuziehen sind (Abb. 39 und 40). Um dies zu vermeiden, läßt man bei Fachwerken die lotrechten Ständer — besonders wenn sie nicht mit den Gurten bündig liegen — in voller Fläche etwa 2 cm in die Gurte ein und sichert sie überdies noch durch angenagelte dreieckige Holzstücke (Abb. 41). Wird die zulässige Druckfestigkeit quer zur Faser überschritten, so schaltet man Hartholz- oder U-Stahlstücke ein (Abb. 42) [10b]. Bei einzelnen Ständern kann man auch eine Verbreiterung der Druckfläche durch Anbringung von Aufschieblingen erreichen (Abb. 43) [2]. Abb. 44 zeigt die Verbindung eines Pfostens mit einteiligen Kranzhölzern, die über diesem gestoßen sind. Um eine einigermaßen steife Verbindung zu erreichen, müssen T-förmige Stahlbänder

angeordnet werden. Werden Stützen aus Rund- oder Kantholz gestoßen (aufgepfropft) und treten an der Stoßstelle Biegungs- oder Knickbeanspruchungen auf, so sind diese durch seitliche Laschen aus Holz oder




Abb. 42. Auflagerknotenpunkt in einem Lehrgerüst. Einschaltung von Hartholz- oder -Stahlstücken (nach Mörsch 10b).




Abb. 43. Verbreiterung der Druckfläche durch Anbringung von Aufschieblingen.




Abb. 44. Verbindung eines Pfostens mit einem einteiligen Kranzholz in einem Lehrgerüst.

Stahl unter Benutzung von Nägeln oder Schraubenbolzen als Verbindungsmittel aufzunehmen (Abb. 45).

Vielfach werden an den Stoßstellen Einlagen aus dünnem Stahlblech vorgeschrieben. Ihr Wert ist bezüglich der Bruchfestigkeit umstritten; vom Standpunkt der auftretenden Verschiebung wirken sie nur nachteilig. Man wird die Kosten für diese Zwischenbleche ohne Nachteil sparen können.

Verlaufen die Hölzer waagrecht oder stoßen sie unter einem Winkel zusammen, so sind sie gegen Verschiebung durch Klammern oder Flachstahlbänder, gegen Verdrehung durch eingepaßte Eckklötze zu sichern (Abb. 46 u. 47). Bei Lehrgerüsten




Abb. 45. Stoß einer Stütze aus Rundholz.




Abb. 46. Druckstoß eines waagrecht Kantholzes.



Abb. 47. Druckstoß unter Verwendung von Knagge und Flachstahlbändern




Abb. 48. Stoß der Schwelle eines Lehrgerüsts.




Abb. 49. Gerader Blattstoß.




Abb. 50. Schräger Blattstoß.

wird der Stoß der Schwellen durch angeschraubte doppelte Holzlaschen gebildet. Diese Anordnung kann auch etwaige Biegemomente aufnehmen (Abb. 48).

Das gerade bzw. schräge Blatt findet dann Anwendung, wenn die Stoßstelle unterstützt und für die einzelnen Hölzer keine genügende

Auflagerungsfläche vorhanden ist (z. B. Stoß von Dachpfetten über den Dachbindern) (Abb. 49 u. 50). Um auch größere Zugkräfte übertragen zu können, ordnet man bisweilen in den Berührungsflächen Dübel an.

## 2. Zapfen.

Der Zapfen dient nur zur Sicherung der gegenseitigen Lage zweier Hölzer. Seine Anwendung ist bereits an einem Beispiel (Abb. 40) gezeigt; er soll die Pfosten- und Strebenfüße gegen Verschieben bei einseitiger Belastung schützen. Beim Aufstellen soll er auch die Hölzer in ihrer Lage festhalten. Abb. 51 zeigt die Verbindung von Pfosten und Streben mit zweiteiligen Kranzhölzern im Lehrgerüstbau. Unter Kopf und Mutter sind  $8/8$  bis  $10/10$  cm große und 8—10 mm dicke Unterlegscheiben bzw. Flachstähle von entsprechender Breite und Dicke angebracht. Die Schrauben sind so fest anzuziehen, daß die Zugfestigkeit ihres Schaftes ausgenutzt wird, um in den Berührungsflächen der Hölzer durch die starke Pressung möglichst große Reibungskräfte zu übertragen. Dadurch entstehen an den Verbindungsstellen steife Knotenpunkte.

Sind Dachsparren nicht durch eine Firstpfette unterstützt, so verbindet man sie durch Scher- oder Schlitzzapfen (Abb. 52). Vereinzelt werden auch Zapfen senkrecht zu ihrer Richtung auf Biegung beansprucht z. B. bei Wechslern in Gebälken (Abb. 53).




Abb. 51. Verbindung der Pfosten und Streben mit zweiteiligen Kranzhölzern in einem Lehrgerüst (nach Mörsch, 10b).




Abb. 52. Scher- oder Schlitzzapfen.

Abb. 53. Brustzapfen.

Dabei ist zu beachten, daß um das Zapfenloch genügend Holz stehen bleibt, damit Risse vermieden werden.

## 3. Versatz [4, 7].

Der Versatz dient zum druckfesten Anschluß schräg zusammenlaufender Stäbe<sup>1</sup>. Die übliche Ausführung ist der **Stirnversatz**, wobei die Stirn  $a-b$  den Anschlußwinkel halbiert und der  $\sphericalangle bac$  meist  $\geq 90^\circ$  ist (Abb. 54a). Man erhält dadurch die günstigsten Spannungsverhältnisse

<sup>1</sup> ТРОШЕ, А.: Bautechn. 14 (1936) S. 327.

für Strebe und Schwelle. Oft wird in der Absicht, in der Stirnfläche kleine Pressungen zu erreichen, der Versatz zu tief gemacht; es treten dann in der Fläche  $a-d$  besonders bei Zugstäben (Binderuntergurten) ungünstige Spannungen auf, die unter Umständen bedenklich werden können. STAUDACHER [3] (S. 72)




Abb. 54a. Einfacher Versatz. Abb. 54b. Doppelter Versatz

gibt auf Grund von umfangreichen Versuchen ein Bemessungsschema für den Fall, daß Strebe und Schwelle gleiche Höhe  $h$  haben,

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \leq 50^\circ, \text{ Einschnitttiefe } t = \frac{1}{4} h \\ \alpha \geq 60^\circ, \text{ Einschnitttiefe } t = \frac{1}{6} h \end{array} \right\} \text{ Vorholzlänge } v = 8 t.$$

Zwischen den Winkeln von  $50^\circ$  bis  $60^\circ$  ist geradlinig einzuschalten. Ist  $\alpha$  kleiner als  $50^\circ$ , so wird die Ausnützung des Stabquerschnittes verbessert, wenn man den doppelten Versatz anwendet (Abb. 54b). Das Mißtrauen gegen diese Verbindungsart ist jedoch gerechtfertigt, weil die notwendige Arbeitsgenauigkeit in der Praxis oft nicht vorhanden ist.

Die Scherspannung in der Fläche  $a-e$  soll bei Nadelholz  $9 \text{ kg/cm}^2$  nicht überschreiten. Die Mindestlänge des Vorholzes sollte 15 cm betragen. Ist die Länge beschränkt, wählt man den **Brustversatz** bzw. **Rückversatz** (Fersenversatz) (Abb. 55). Infolge Verdrehung der Stäbe, örtlicher Verdrückungen und Schwindvorgänge kann es vorkommen, daß die Kraft nur durch die Stirn des Versatzes geht und beim Rücken sich eine Fuge öffnet; die Folge davon ist außermittige Beanspruchung der Strebe. Diese ist am geringsten beim Brustversatz, der nahezu wie ein Gelenk wirkt und bei Stabverdrehungen die Ausbildung großer Außermittig-




Abb. 55. Brustversatz — Rückversatz (Fersenversatz).




Abb. 56. Versatz an einem Auflagerknotenpunkt unter Verwendung von Überhölzern (nach Kübler).

keiten ausschließt. Beim Rückversatz liegt die Gefahr vor, daß der Zahn aussplittert (besonders bei Schwindrissen) und dann die Strebe ausrutscht.

Vielfach macht die Kraftübertragung Schwierigkeiten; um zu tiefe Einschnitte zu vermeiden — hierauf ist besonders zu achten — werden Über- und Zwischenhölzer angeordnet nach Abb. 56. Bisweilen wird auch im Zusammenhang mit dem Versatz ein Teil der Kraft durch beiderseits

angenagelte Laschen übertragen; dadurch erhält der Knotenpunkt auch eine gewisse Steifigkeit gegen seitliche Kräfte. Ein dreifacher Versatz, der bisweilen auch ausgeführt wird, ist nicht zu empfehlen, da die gleichmäßige und gleichzeitige Kraftübertragung in den drei Stirnflächen praktisch ausgeschlossen ist.

#### 4. Schrägzapfen.

Gegenüber dem Versatz besitzt der Schrägzapfen (Abb. 57) den Vorteil, daß die Verbindung namentlich gegen seitliche Einwirkung steifer ist. Andererseits lassen die schwierigere Herstellung, die verminderte Festigkeit und die erhöhte Verformbarkeit namentlich bei größeren Anschlußwinkeln die Anwendung nicht geraten erscheinen.




Abb. 57. Schrägzapfen.

#### 5. Zugstoß.

Zur Deckung von Zugstößen werden Laschen aus Holz oder Stahl verwandt; letztere sind im allgemeinen teurer, besonders auch im Hinblick auf die außerordentliche Arbeiterschwernis. Als Verbindungsmittel dienen bei Holzlaschen stets Dübel mit Heftbolzen. Abb. 58 stellt einen derartigen Zugstoß eines zweiteiligen Untergurtstabes dar. Außer den Laschen ist noch ein Zwischenholz zur Kraftübertragung vorgesehen, so daß auf jeden Bolzen vier Dübel entfallen. Hierbei belasten nur die Zusatzkräfte der äußeren Dübel den Schraubenbolzen, während die der mittleren Dübel sich gegenseitig aufheben. Bei Stahllaschen kommen nur stählerne Verbindungsmittel in Frage, entweder nur Bolzen, die im




Abb. 58. Zugstoß eines zweiteiligen Untergurtstabes.



Abb. 59. Zugstoß eines einteiligen Untergurtstabes unter Verwendung von Stahllaschen.

Holzstab auf Biegung beansprucht werden, oder Dübel (Druckstücke, Stollen) mit Bolzen, die auf Abscheren und Lochleibung zu berechnen sind, oder Dübel, die mit den Stahllaschen durch Vernietung oder Schweißung verbunden sind oder mit nabenförmigem Ansatz in ein entsprechendes Laschenloch eingreifen in Verbindung mit Heftbolzen (Abb. 59). Die Verwendung von Stahlteilen in Form von Laschen, Zugankern u. dgl. ist, wie schon oben betont, im Holzbau nicht allein wegen der Kosten der Stahlteile, sondern vor allem wegen der Kosten für den Arbeitslohn unerfreulich. Bei sorgfältiger Arbeit können auf der beim

Verzimmern oben liegenden Seite bei einem derartigen Zugstoß die Bohrlöcher im Holz mit denen der vorbereiteten Stahllaschen ziemlich genau passend übereinstimmen. Auf der Unterseite bleibt aber gar nichts anderes übrig, als die Stahllaschen Stück um Stück entsprechend dem




Abb. 60a.

Abb. 60 a u. b. Ausführungsbeispiele von Schäftungen. Montagestöße von Binderarmen.




Abb. 60b.

Verlaufen der Bolzenlöcher — das läßt sich eben nicht vermeiden — anzuzeichnen und zu bohren, wobei dann jede einzelne Lasche genau gekennzeichnet werden muß, damit sie draußen auf dem Bau an die richtige Stelle kommt und nicht überall Flickarbeit nötig wird. Werden bei Mittellagen noch Stahllaschen notwendig, so wird die Arbeit natürlich noch viel schwieriger.

Bei geleimten Konstruktionen sind die üblichen Laschen unzuweckmäßig. Hier kommen in erster Linie Verbindungen durch **Schäftungen** [6] in Betracht. Das Schäftungsverhältnis, d. h. das Verhältnis der Dicke der zu verbindenden Stücke zur Länge, über die sich die Schäftung erstreckt, sollte mindestens 1 : 5, besser 1 : 8 betragen. Ferner dürfte es zweckmäßig sein, die Querschnittsabmessungen der zu verbindenden Teile möglichst klein zu wählen.

In Abb. 60a und b sind zwei Ausführungsbeispiele von Schäftungen wiedergegeben; es handelt sich um Stöße von Binderarmen, und zwar um sogenannte Montagestöße. Durch die eingezogenen Schraubenbolzen wird der für die Herstellung der Leimung erforderliche Preßdruck erzeugt<sup>1</sup>.




Abb. 61. Anschluß eines zweiteiligen Diagonalstabes an einen zweiteiligen Gurt (nach Kübler).

Abb. 61 zeigt den Anschluß eines zweiteiligen Diagonalstabes an einen ebenfalls zweiteiligen Gurt (die Hölzer liegen in der gleichen Ebene)

<sup>1</sup> Der geschäftete Zugstoß ist von der Firma Christoph & Unmack zum Patent angemeldet.

mittels Überhölzer (*ü*) und Zwischenhölzer (*z*). Die Anzahl der Dübel für den Anschluß der Beihölzer an den Gurt (Beanspruchung schräg zur Faser) ist größer als für den Anschluß an die Diagonale (Beanspruchung // zur Faser). Um die Dübel unterbringen zu können, muß man die Beihölzer unter Umständen breiter nehmen als den Füllstab. Im allgemeinen schließt man im Holzbau die Füllungsstäbe *unmittelbar* an die Gurte an. In der *KÜBLERSchen Bauweise* werden Über- und Zwischenhölzer nur bei größeren und wichtigeren Konstruktionen angewandt, besonders dann, wenn man die Formänderung in engen Grenzen halten will. Diese Beihölzer übertragen die Kräfte parallel bzw. senkrecht bzw. schräg zu den Gurten. *Christoph & Unmack* dübeln dagegen beispielsweise *Knaggen* unter den Obergurt bzw. auf den Untergurt, um die erforderliche Anschlußfläche zu schaffen. Bezüglich der Berechnung und der Bemessung der Laschen aus Holz sei nochmals auf die Ergebnisse der neueren Versuche von GRAF [11f, 11h] hingewiesen. (Vgl. auch S. 19). Nach DIN 1052 sind sie bei Annahme gleichmäßig verteilter Spannungen für die 1,5fache Zugkraft zu bemessen. Empfehlenswert ist, die Laschenenden durch Heftschrauben oder Nägel gegen Werfen und Verziehen zu sichern.

Neue Möglichkeiten der Längsverbindung von Hölzern, die auf Zug oder Biegung beansprucht werden, bietet die *Schiftzinkung*<sup>1</sup>. Sie wird bereits bei Latten und Leisten mit bestem Erfolge in der Praxis benutzt. Sie ist auch bei Bauhölzern anwendbar, allerdings sind hierzu besondere Maschinen, am besten solche mit starrer Einspannung der Werkstücke und vorbeifahrendem Schlitten samt Ablängsäge und Fräsern, erforderlich. Nach den bis jetzt vorliegenden Untersuchungen kann bei Verwendung von Kauritleim „WHK“ und Wahl geeigneter Fräserprofile mit Mindestwerten der Festigkeit schiftgezinkter Hölzer von rd. 200 kg/cm<sup>2</sup> gerechnet werden.

## 6. Überschneidung.

Bei der Überschneidung werden Zugstäbe (meist zweiteilig) an einen Gurt unmittelbar angeschlossen. Die Stäbe werden soweit ausgeschnitten (Zangen), daß sie ihre Kraft senkrecht oder schräg (mit Versatz) zum Gurt abgeben (Abb. 62). Auch kann ein einteiliger Zugstab im Zwischenraum eines zweiteiligen Gurtes liegen. Die Überschneidung kann als unmittelbare Stabverbindung nur bei kleinen Stabkräften angewandt werden, für deren Aufnahme aus konstruktiven Gründen meist überbemessene Stabquerschnitte vorhanden sind. Zu beachten ist, daß die Hölzer *vollkommen scharfkantig* sein müssen.




Abb. 62. Überschneidung.

<sup>1</sup> EGNER, K.: Schiftzinkung von Bauhölzern. Vortrag auf der Holztagung 1941 (Mitteilungen des Fachausschusses für Holzfragen Heft 32 [1942]).

### 7. Stabverbindungen mit Knotenplatten.

Greifen an einem Knotenpunkt mehrere Stäbe an oder bilden die Gurte eines Fachwerkes einen scharfen Knick (z. B. ausspringende oder einspringende Ecken eines Drei- oder Zweigelenkbogens), so werden bisweilen Knotenplatten verwandt; diese sind den Knotenblechen im Stahlbau nachgebildet; sie sind wirtschaftlich in allen den Fällen, in denen auf die Kosten gesehen wird, nicht vertretbar. Stählerne Knotenplatten kommen zusammen mit stählernen Runddübeln von 20 mm Dicke und 80 mm Länge bei schwerbelasteten Brücken mit großer Stützweite und niedriger Bauhöhe, die sich bei fortschreitender Holzaustrocknung stark durchbiegen, zur Anwendung [11 l]. Neuerdings werden vielfach Knotenplatten aus Sperrholz verwendet; sie bestehen aus Brettern aus Fichtenholz, 20—26 mm dick, die kreuzweise in 3—6 Lagen mit Kauritleim unter hohem Druck verleimt werden. Es ist anzunehmen, daß bei der Güte der Kunstharzverleimung damit bessere Erfahrungen gemacht werden als mit den vor Jahrzehnten verwandten Sperrholzplatten aus Buchenfurnieren [11 k].

Außer den hier angeführten Holzverbindungen — bezüglich weiterer einwandfreier Beispiele sei besonders auf [7] verwiesen — gibt es noch eine große Anzahl, die nur handwerksmäßig vom Zimmermann ausgeführt werden, Verkämmung, Verblattung, Aufklauung usw. Bei diesen „zünftigen“ Verbindungen ist das Bestreben vorhanden, nach Möglichkeit auch Zugkräfte aufzunehmen, um ein Auseinandergleiten der Hölzer zu vermeiden. Rechnet man derartige Verbindungen nach, so findet man, daß die Kräfte, die günstigsten Falles aufgenommen werden können, doch recht bescheiden sind. Die zimmermannsmäßigen Verbindungen, die vielfach sehr kunstvoll sind und einen hohen Grad handwerklichen Könnens voraussetzen, sind landschaftlich verschieden [5].

## IV. Die Tragwerke im allgemeinen.

Bei schwereren Lasten und größerer Stützweite ergibt die Rechnung Balkenquerschnitte, die sich in der verlangten Länge nur sehr schwer beschaffen lassen. Man muß dann zu zusammengesetzten Tragwerken übergehen.

Die unter A und B beschriebenen Ausführungen werden durchweg rein handwerklich hergestellt; dabei ist aber die Verwendung neuzeitlicher Dübel überaus zweckmäßig.

### A. Der verdübelte Balken.

Es werden zwei, im Brückenbau auch bisweilen drei Balken aufeinander gelegt und durch Dübel und Bolzen miteinander verbunden. Von der Wirksamkeit der Dübel, dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes und vor allem von der Güte der Arbeit hängt es ab, inwieweit der Querschnitt die

Tragfähigkeit eines entsprechenden einheitlichen Querschnittes erreicht. Ganz wird dies *nie* der Fall sein. Nach DIN 1052 ist das Widerstandsmoment bei 2 Lagen zu  $W = 0,85 \cdot \frac{bh^2}{6}$ , bei 3 Lagen zu  $W = 0,7 \cdot \frac{bh^2}{6}$  anzunehmen. Für Brücken sind diese Beiwerte in DIN 1074 auf 0,8 bzw. 0,6 herabgesetzt. Zur Berechnung der *Durchbiegung* ist bei Brücken das Trägheitsmoment bei 2 Lagen zu  $I = 0,6 \cdot \frac{bh^3}{12}$ , bei 3 Lagen zu  $I = 0,3 \cdot \frac{bh^3}{12}$  anzunehmen<sup>1</sup>. Das Kippmoment ist durch Schraubenbolzen aufzunehmen. Diese sind nachzuziehen, soweit das Schwinden des Holzes es erforderlich macht.

Bei rechteckigen Zimmermannsdübeln, die durchweg aus Eichenholz hergestellt werden, beträgt die zweckmäßige Einschnitttiefe  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{10}$  der Höhe der Einzelbalken; sie sind so einzulegen, daß ihre Fasern und die der Balken gleichgerichtet sind.

Um das Durchhängen nach Möglichkeit zu verhindern, gibt man dem verdübelten Balken vor seinem Zusammenbau und seiner Verlegung nach der Mitte hin eine Überhöhung oder Sprengung. Die Balken werden miteinander verbolzt, und die Dübellöcher in einem Arbeitsgang mit einer Kettenstemmaschine hergestellt. Abb. 63 zeigt Dübelbalken als Deckenunterzüge im Sackspeicher eines Kaliwerkes (Ausführung: Christoph & Unmack). Dübelbalken werden bis 15 m Stützweite ausgeführt.

Verdübelte Balken sollten nach den Untersuchungen von FONROBERT<sup>2</sup> nur noch ausnahmsweise bis zur Höhe von 50 cm verwendet werden. Denn sie zeigen in allen Ausführungsformen einen hohen Baustoff- und Arbeitsverbrauch neben einer verhältnismäßig niedrigen Tragfähigkeit, die ihre Anwendung in wirtschaftlicher Hinsicht wenig vorteilhaft erscheinen lassen. Es kommt alles darauf an, die unter der Belastung eintretenden Verformungen der Verbindungsmittel so klein wie möglich zu halten, um dem Zustande des verleimten oder des Vollbalkens recht nahe zu kommen. Daher empfiehlt FONROBERT, die Verbindungsmittel nicht für die Last, die der Verbundbalken tatsächlich tragen soll, sondern mindestens für die Last, die er als Vollbalken tragen könnte, zu berechnen. Die übliche rechnerische Verteilung der Verbindungsmittel entsprechend dem Verlauf der von der Querkraft abhängigen Schubkräfte kann dadurch verbessert werden, daß die Verbindungsmittel nach dem Auflager zu enger und nach der Mitte zu weiter gesetzt werden als die Rechnung ergibt. Ferner ist es besser, mehrere schwächere Verbindungsmittel als wenige starke anzuordnen und außerdem ihre Tragkraft von den Auflagern nach der Mitte zu abzustufen. Auf diese Weise

<sup>1</sup> HARTMANN, FR.: Bautechn. 19 (1941), Heft 32, S. 345.

<sup>2</sup> FONROBERT, F.: Fortschritte und Forschungen im Bauwesen, Reihe A, Heft 9, S. 1—10.

wird erreicht, daß die Teilbalken nahe der Balkenmitte am wenigsten geschwächt werden. Der Lochleibungsdruck der Dübel soll nur gering sein; daher sind alle Dübel günstig, bei denen die volle Balkenbreite ausgenutzt werden kann, wie beim altbewährten Hartholzlängsdübel, dessen Dicke auch leicht abstufbar ist. Einlaß- und Einpreßdübel lassen sich ihrer verschiedenen Größen wegen leicht verteilen und abstufen, sie bedürfen nicht jeder einzeln eines Schraubenbolzens. Bei - und -Dübeln ist es empfehlenswert, den Steg einseitig einzulassen, damit sich die Balken berühren.

Durch die erforderlichen Dübeleinschnitte und Bolzenlöcher werden die Teilbalken stets geschwächt, nicht oder kaum dagegen durch die Anschlußnägel einer beiderseitigen Verbretterung, die selbst bei fehlkantigem Holz verwendbar bleibt. Die Verdüblungskräfte einer Verbretterung lassen sich fast beliebig durch entsprechend große Nagelzahlen steigern. Um den Aufwand an Nägeln und Brettern zu beschränken, genügt eine Vollverbretterung der Balkenenden. Auf der mittleren Balkenhälfte reicht eine offene Verbretterung aus. Nach FONROBERT kann für verbretterte Balken, die aus 2 Lagen bestehen,

$$W \text{ zu } 0,85 \frac{b h^2}{6} \text{ und } I \text{ zu } 0,65 \frac{b h^3}{12} \left( \text{für } f = \frac{l}{300} \right)$$

angenommen werden.

Aber von 50 cm Balkenhöhe ab sollten auch diese durch Vollwandträger mit Hohl- oder -Querschnitt ersetzt werden.




Abb. 63. Verdübelter Balken als Deckenunterzug. Sackspeicher eines Kaliwerkes.

Bei Bauten für *vorübergehende Zwecke* kann man sich auch mit der Anordnung nur verbolzter Balken begnügen. Es ist dann darauf zu achten, daß der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes unverändert erhalten bleibt. Um die Reibung in den Berührungsflächen zu erhöhen, ist es unter Umständen zweckmäßig, sie mit scharfem Sand zu bestreuen und dann erst die Bolzen kräftig anzuziehen.

## B. Hängewerk, Sprengwerk, Hängesprengwerk.

Reicht der normale Balkenquerschnitt nicht aus und ist in der Ebene des Balkens oberhalb bzw. unterhalb Platz vorhanden, wie z. B. bei

Dachstühlen, Brücken, Gerüsten usw., so besteht eine andere Möglichkeit in der Anordnung eines **Hängewerkes** bzw. **Sprengwerkes** bzw. eines **vereinigten Hänge- und Sprengwerkes**. Je nach der Zahl der Aufhänge bzw. Unterstützungspunkte unterscheidet man *einfache* und *doppelte* Hänge- bzw. Sprengwerke. In Abb. 64 wird rechnerisch die halbe Last, die gleichmäßig verteilt auf den waagerechten *Spann- oder Streckbalken* kommt, in der Mitte durch die *Hängesäule* oder den *Hängepfosten* über die beiden *Streben* in die Auflager übertragen. Abb. 64a zeigt den Anschluß der Hängesäule an den Streckbalken unter Verwendung von zwei Flachstahlaschen, die in einem Rundstahl mit Gewinde endigen, und einem  $\perp$  Stahl-Querstück. In Abb. 65 ist ein doppeltes Hängewerk als tragende Konstruktion für ein Dach dargestellt (links *Kehlbalkendach*, rechts *Pfettendach*). Der waagerechte Stab zwischen den beiden Hängesäulen heißt *Spann- oder Brustriegel*. Abb. 65a zeigt den Knotenpunkt, an dem Strebe, Hängesäule und Spannriegel zusammenstoßen, bei schweren Lasten unter Verwendung eines Knotenbleches. Beim **Sprengwerk**




Abb. 64. Einfaches Hängewerk. Abb. 64a. Anschluß der Hängesäule an den Streckbalken.

liegt die Tragkonstruktion unter dem Balken, der in einem (Abb. 66) oder zwei (Abb. 67) Punkten abgestützt ist. Die waagerechte Seitenkraft, kurz *Schub* genannt, muß hier vom Widerlager aufgenommen werden, während sie beim Hängewerk in den Streckbalken geht. Der Spannriegel in Abb. 67 ist zur Verstärkung des Balkens noch mit diesem verdübelt




Abb. 65. Doppeltes Hängewerk.




Abb. 65a. Anschluß der Hängesäule an die Strebe und an den Spannriegel.

und verbolzt. Abb. 68 zeigt das **Hängesprengwerk**, das eine Vereinigung von Hänge- und Sprengwerk darstellt. Damit die Streben ungestoßen in




Abb. 66. Einfaches Sprengwerk.



Abb. 67. Zweifaches Sprengwerk.




Abb. 68. Hängesprengwerk.

und verbolzt. Abb. 68 zeigt das **Hängesprengwerk**, das eine Vereinigung von Hänge- und Sprengwerk darstellt. Damit die Streben ungestoßen in

einem Stück durchgehen können, muß der Streckbalken zweiteilig angeordnet werden.

### C. Die neueren, ingenieurmäßig durchgebildeten Tragwerke [7, 8, 9].

In den letzten 20 Jahren ist der *Ingenieurholzbau* ein wichtiges Anwendungsgebiet des Holzbaues geworden, das nach außen hin stark in die Erscheinung tritt. Ausstellungs- und Festhallen (leider sehr oft von nur kurzer Verwendungsdauer), Tribünen, Türme, Fabrikhallen, Flugzeughallen, Lokomotiveheizhäuser, Wagenschuppen, Lagerhallen (insbesondere zur Lagerung von Salzen, Phosphaten, Kunstdünger usw.) von ganz erheblicher Spannweite werden in Holz errichtet. Hier hat sich die Widerstandsfähigkeit des Baustoffes Holz gegenüber den Angriffen von Rauchgasen und gegen chemische Einflüsse besonders bewährt. Auch unsere Vorfahren haben schon Holzbauwerke von bewundernswertem Umfang und Abmessungen errichtet. Der Wandel, der gegenüber früher eingetreten ist, besteht in der Hauptsache darin, daß an Stelle der äußerst verwickelten und undurchsichtigen statisch unbestimmten Systeme heute klare, statisch bestimmte Tragwerke gewählt werden, bei denen sich die einzelnen Stabkräfte mit ziemlicher Sicherheit ermitteln lassen. Als statisch unbestimmte Systeme kommen nur der durchlaufende Träger, der Zweigelenkbogen und der Rahmen in Frage.

Das zu Ingenieurholzbauten verwendete Holz muß natürlich gesund, möglichst trocken und feinringig sein; es darf vor allem nicht drehwüchsig sein. Für Zugstäbe und besonders für Zuglaschen ist möglichst astarmes, hochwertiges Holz zu wählen. Schwierigkeiten bestehen nicht in der Wahl der Querschnitte, sondern in der konstruktiven Durchbildung der Knotenpunkte.

#### 1. Vollwandbinder.

##### a) Balkenbinder.

Vollwandbalken, die den I-Querschnitten des Stahlbaues nachgebildet sind, kommen in verdübelter, verleimter oder vernagelter Form vor. Die obere Grenze der Spannweite beträgt etwa 15 m. Als Bauhöhe ist ähnlich wie bei Stahlkonstruktionen  $\frac{1}{8}$  bis  $\frac{1}{12}$  der Spannweite erwünscht. In der einfachsten Form besteht der Steg aus einer hochkant gestellten Bohle, die mit den Gurten (meist auch Bohlen) durch Dübel und Bolzen bzw. durch Verleimung und Vernagelung verbunden ist (Querschnitt, Abb. 69). Bei Versuchen mit derartigen Trägern, bei denen zwischen die Gurte Kanthölzer stumpf eingesetzt waren, ging bei der rechnerisch als zulässig angenommenen Last die den Steg bildende Bohle zu Bruch. In dieser waren




Abb. 69.  
Zusammengesetzter Balkenquerschnitt.



durch das Schwinden, das durch die seitlich eingesetzten Kanthölzer verhindert wird, so große Zugspannungen in den waagerechten Längsschnitten entstanden, daß sich bei niedriger Belastung ein Längsriß bildete, der nach längerer Lagerung des Trägers sich fast über die ganze Balkenlänge erstreckte und um mehrere cm klaffte. In neuerer Zeit werden als Stege auch kunstharzverleimte Sperrholzplatten benutzt, die mit den zweiteiligen Gurthölzern ebenfalls verleimt werden. Hier ist der Nachteil des Schwindens des Holzes quer zur Faser fast gänzlich beseitigt. Jedoch ist insofern Vorsicht geboten, als nicht ohne weiteres jedes im Handel erhältliche Sperrholz für derartige Aufgaben benutzt werden kann (vgl. DIN 1052, § 16, d, 7). Die erste Ausführung dieser Art zeigt Abb. 70, Binder für eine chemische Fabrik (Ausführung: Kübler). Als Stege sind kauritverleimte Sperrholzplatten aus Buchenholz verwendet, an die die Gurtungen ebenfalls angeleimt sind. Damals




Abb. 72. Vollwandbinder nach den russischen Normen.

wurden auch noch vorsorglich Dübel — mit Rücksicht auf die geringe Dicke des Steges von 30 mm versetzt — angeordnet. Ein weiteres Beispiel ähnlicher Art ist in Abb. 71 dargestellt. (Ausführung: Christoph & Unmack.) Die Stöße des Steges, der 25 mm dick ist, sind durch aufgeleimte Sperrplattenstücke gedeckt. Der Träger ist in gleicher Weise wie in Abb. 70 durch Kantholzaussteifungen gegen Ausbeulen des Steges gesichert. Zur Verleimung wurde ebenfalls wasserfester Kauritleim benutzt. Das Anpressen der zu verleimenden Werkstücke geschah durch Heftschrauben, die nach dem Erhärten des Leimes zur Sicherheit in der Konstruktion verblieben. Derartige Konstruktionen lassen sich auch gut als statisch unbestimmte Systeme verwenden [11d, 11l].

Billiger sind genagelte Vollwandbinder<sup>1</sup>. Der Steg besteht aus zwei Lagen Brettern von 24—40 mm Dicke, die kreuzweise miteinander vernagelt sind. Der Anschluß an die ebenfalls meist zweiteiligen Gurthölzer erfolgt durch Dübel und Bolzen oder auch durch Nägel. Bei Vorhanden-

<sup>1</sup> HANNEMANN, M.: Zbl. Bauverw. 62 (1942) S. 82ff. u. 555/56.



bedingt trockenes Holz zu verwenden; sie sind ähnlich wie Fußbodenbretter möglichst ohne Fugen aufzunageln. Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist bei frischem oder feuchtem Holz infolge des Schwindens mit der Entstehung erheblicher Fugen zu rechnen. Diese schließen sich zwar unter der Last von der Mitte beginnend bis zum Auflager völlig; aber gleichzeitig ist damit eine starke Durchbiegung verbunden [9, 18]<sup>1</sup>. Geleimte Vollwandbalkenbinder Hetzerscher Bauweise (Querschnitt nach Abb. 22) werden nur noch selten verwandt.

### b) Bogenbinder.

Dieser eben genannte Querschnitt ist dagegen in neuerer Zeit wiederholt zur Herstellung von vollwandigen Bogen- und Rahmenbindern — Zweigelenkbogen, Dreigelenkbogen mit und ohne Zugband — verwandt




Abb. 74. Binderkonstruktion eines Salzlagerspeichers.

worden. Die vollwandigen Bogenbinder haben ihren Ursprung in den Bohlenbogen von de l'Orme, Gilly, Emy usw. Neuere Versuche haben gezeigt, daß das beim Verleimen von Teilstücken geringer Querschnittsabmessungen zu Verbundkörpern größerer Querschnitte erwartete rechnerische Trägheitsmoment der Verbundkörper auch voll wirksam ist. Dieser Beweis stand bei gebogenen Verbundkörpern bisher aus. Ferner ist nachgewiesen, daß die durch das Biegen der zu verleimenden Bretter bei der Herstellung verursachte *Vorspannung*, die neben der Holzbeschaffenheit (Elastizitätsmodul, Wuchsabweichungen) in erster Linie von der Brettstärke und dem Krümmungsradius der Spannform abhängt, keinen deutlichen Einfluß auf die Tragfähigkeit

<sup>1</sup> FONROBERT, F.: Deutscher Holzanzeiger vom 3. November 1940, Nr. 142. I. Beilage.

sowie Größe und Verteilung der durch die äußere Belastung hervorgerufenen Spannungen nimmt.

Beim Aufbau aus Brettern tritt eine Gütesteigerung dadurch ein, daß sich Fehlstellen in den Brettern, wie Äste, Faserabweichungen usw., im allgemeinen nur über einen geringen Teil des Querschnittes der Verbundkörper erstrecken. In ein und demselben Querschnitt des Verbundkörpers wird daher im allgemeinen ganz selten ein großer Anteil wenig tragfähigen Holzes vorhanden sein. Eine weitere Gütesteigerung erzielt man, wenn die Bretter guter Beschaffenheit in die hoch beanspruchten Außenzonen gelegt werden, während die Bretter in den mittleren Zonen im allgemeinen von geringerer Beschaffenheit sein können<sup>1</sup>.




Abb. 74a. Einzelheit am Auflager — Stoß der Lamellen.

Abb. 74. Binderkonstruktion eines Salzlagerspeichers. (Ausführung: Christoph & Unmack). Stützweite 54,00 m, Binderentfernung 5,40 m.<sup>2</sup>





Abb. 75. Geleiteter Dreigelenkrahnenbinder von 12,50 m Stützweite.

<sup>1</sup> EGNER, K.: Holz als Roh- und Werkstoff 4 (1941), Heft 2 S. 49—64. — SAHLBERG, W.: [111] S. 35—48.

<sup>2</sup> SOHAUF, H.: Bautechn. 12 (1934) S. 549.



Zu verwenden sind Nägel 3/165.  
Die eingetragenen Längen geben die auf jeder Seite zu schlagenden Nägel an

Abb. 76. Binder einer Reithalle.




Abb. 77. Querschnitt durch die Lagerhalle einer Chlorkalium-Speicheranlage. (Baug. 20 (1939) Heft 25/26 Tafel II).

Abb. 74a stellt den Stoß der Lamellen bzw. die Anfänge der neuen Lamellen, die schräg angehebelt sind, schematisch dar.

Abb. 75 zeigt einen leichten Dreigelenkrahmenbinder in geleimter




Abb. 77a. Einzelheiten — Querschnitt durch den Binder, Stoß am Ober- und Untergurt.

Ausführung von 12,50 m Stützweite. Der Steg besteht aus Brettern von 18—20 cm Breite, die nach sorgfältiger Trocknung und Bearbeitung miteinander verleimt sind (Kaurit-W, Kalthärter gelb — ohne Streck-





aus DIN 1052 genauestens beachtet. Die gemachten Erfahrungen sind durchaus gut; die Konstruktion befriedigt auch in ästhetischer Hinsicht in jeder Richtung. (Entwurf und Ausführung: Carl Langenbach, Lahr, Schwarzwald).

Eine andere Ausführungsmöglichkeit unter Verwendung von Drahtstiften zeigt Abb. 76, den Binder einer Reithalle, Stützweite 21,0 m; die Stiele und Füllungsglieder bestehen aus Kantholz (maximal 18/18 cm), während die äußere Schalung — 20 mm dick — auf Zug beansprucht wird. Es sei besonders auf die sorgfältige Aussteifung der gedrückten Untergurte durch vollwandige Kopfbänder aufmerksam gemacht (Entwurf: Der Verfasser; Ausführung: Zimmermeister O. BOSSE Harzgerode<sup>1</sup>).

Abb. 77 stellt eine weitere vollwandige Ausführung in der Bauweise Cabröl unter Verwendung von Biegedübeln aus Bongossiholz (sofern nichts anderes bemerkt  $\varnothing$  30 mm — Bolzen  $\varnothing$  16 mm —) dar. Lagerhalle einer Chlorkalium-Speicheranlage. Stützweite 45 m, Binderentfernung 10 m; Einzelheiten Abb. 77a<sup>2</sup>.

Genagelte Bogenbinder, bei denen der Steg aus zwei sich rechtwinklig kreuzenden Bretterscharen besteht, an die als Gurte mehrere entsprechend der Bogenform hochkant gebogene Bretter genagelt werden, stehen heute im Vordergrund des Interesses. Denn es besteht die Möglichkeit, auch bei größten Spannweiten mit verhältnismäßig schwachen und kurzen Hölzern auszukommen; ihre Herstellung kann mit mindergeschulten Kräften bei entsprechender Aufsicht erfolgen. Versuche mit derartigen Querschnitten zur Bestimmung der Momentenfähigkeit an der Technischen Hochschule Wien durch Professor Dr.-Ing. E. MELAN zeigten, daß von der dem Steg zunächst liegenden Lamelle etwa 80%, von der nächsten 60%, dann 40% und von der vierten nur mehr 20% des Trägheitsmomentes in Rechnung zu stellen sind. Das Trägheitsmoment des Steges selbst ist zu vernachlässigen, das der Decklamellen (ein oder zwei, die die Gurte in waagerechter Richtung abschließen) etwa mit dem arithmetischen Mittel der seitlichen Lamellen anzunehmen. Unter diesen Annahmen ergaben die Versuche bei einer zulässigen Biegungsspannung von 100 kg/cm<sup>2</sup> etwa die im allgemeinen verlangte dreifache Sicherheit gegen Bruch. Die Durchbiegungen — festgestellt an geraden Balken — betragen bei der so ermittelten Nutzlast etwa  $\frac{1}{400}$  bis  $\frac{1}{500}$  der Spannweite (vgl. MELAN in [11], S. 25—27).

Die beiden nächsten Abb. 78 u. 79 zeigen vollwandige Dreigelenkbogen mit Zugband (Ausführung: KÜBLER). In Abb. 78 — Binder über einem Dampfsägewerk — besteht der Obergurt aus einzelnen Lamellen von 40 mm Dicke, die mit Kasein verleimt und mit

<sup>1</sup> SCHMIDT, K.: Der Baumeister 37 (1939), Heft 3, S. B 76.

<sup>2</sup> TRYSNA, Fr.: Zbl. Bauverw. 58 (1938) S. 1307—1314. Bauing. 20 (1939) S. 333—339.

Hilfe von Schraubenzwingen über eine gekrümmte Schablone gebogen worden sind. Die einzelnen Lamellen wurden mit einigen wenigen Heftnägeln in ihrer Lage gehalten, bis das ganze Paket beisammen war und dann auf einmal gebogen wurde. In Abb. 79 ist der Obergurt gerade. Infolgedessen konnten auch die Einzelquerschnitte, die ebenfalls mit Kasein verleimt sind, dicker gewählt werden, 9/24 cm.




Abb. 80. Bindersystem eines versteiften Stabbogens.

## 2. Fachwerkbinder.

Wenngleich heute im Fachwerkbau unter Benutzung der neuzeitlichen Holzverbindungs mittel fast alle Bindertypen möglich sind, ist es doch zweckmäßig, gewisse Gesichtspunkte zu beachten, die den *besonderen Eigenschaften des Baustoffes Holz* Rechnung tragen.

Der *Untergurt* verläuft bei Balkenbindern geradlinig, meist waagrecht, d. h. er bekommt beim Abbinden eine Überhöhung, die so bemessen ist, daß er bei Vollast keinesfalls durchhängt. Das Maß der Überhöhung richtet sich nach der Art der Verbindungsmittel, dem Feuchtigkeitsgehalt des Holzes und der Sorgfalt bei der Herstellung. Im allgemeinen ist es zweckmäßiger, dieses Maß (Erfahrungsmaß) etwas zu groß als zu klein zu wählen. Als Anhalt sei mitgeteilt, daß KÜBLER seinen Bindern in Mansardform von 16—24 m Stützweite 6—10 cm Überhöhung gibt. Davon geht je nach dem Trockenheitsgrad des verwendeten Holzes und nach der Schärfe der Austrocknung im Bau etwa die Hälfte im Laufe von 1 bis 2 Jahren verloren. Für genagelte Binder kann als Überhöhung  $\frac{1}{150}$  der Stützweite angenommen werden. Die im Stahlbau üblichen WIEGMANN-Träger mit deutlich überhöhtem Untergurt sind in Holz nicht zweckmäßig, da Zugstöße von Stäben, die unter einem Winkel gegeneinander verlaufen, Schwierigkeiten bereiten. Der Obergurt verläuft meist parallel mit der Dachhaut. Bei zu geringer Neigung (unter 6%) besteht die Gefahr, daß bei niedriger Bauhöhe und nachgiebigen



Knotenpunkten in der Nähe des Auflagers Gegengefälle mit seinen üblen Folgen entsteht. Die Neigung des statisch wirksamen Obergurtstabes am Auflager (0 in Abb. 85) sollte 1 : 3 nicht unterschreiten, da *die bauliche Ausbildung zu spitzer Anschlüsse in Holz immer Schwierigkeiten macht*. Die Anordnung der Füllungsstäbe — ob steigende oder fallende Schrägen — hängt im wesentlichen von der Knotenpunktausbildung (Art der Verbindungsmittel) ab. Theoretisch ist es natürlich am günstigsten, die Anordnung so zu treffen, daß die kürzeren Pfosten Druck




Abb. 82a. Windverband zu Abb. 82.

und die längeren Schrägen (größere Anschlußfläche an den Gurten) Zug bekommen. Die Bauhöhe der Binder sollte man nicht zu gering bemessen, um unliebsame Folgen — Durchbiegungen, Sackungen — zu vermeiden.

### a) Parallelträger.

Auch heute noch findet der bekannte **Howesche Träger** vielfach Anwendung (Abb. 81) [4, 6]. Die Schrägen sind so angeordnet, daß sie bei Vollbelastung Druck erhalten, während die Vertikalen gezogen sind. Diese bestehen aus Rundstahl mit beiderseitigen Muttern (Abb. 81 rechts). Bei Senkung infolge Schwinden des Holzes oder ungenauer Arbeit können diese nachgezogen werden, nachdem der Träger gehoben ist, ein Vorzug, den keine andere neuzeitliche Bauweise aufzuweisen hat.







schrägten Enden, während die äußere Dachform ein Sheddach ist. Diese Bauweise ist bereits wiederholt mit bestem Erfolg angewandt worden.

Abb. 85 und 86 geben Systeme für Pultdachbinder bei kleiner und mittlerer Spannweite und geringer Belastung. Abb. 87 zeigt




Abb. 88—91. Bindersysteme für Dreiecksbinder von 8—25 m Stützweite.

die Netzlinie der Binder über einer Flugzeughalle, 33,31 m Stützweite, unter Verwendung von Guß- und Ringdübeln (Ausführung: Locher & Co., Zürich) mit den wichtigeren Knotenpunkten.




Abb. 92. Binder über einer Festhalle.

### b) Dreiecksbinder.

Dreiecksbinder (Abb. 88—92) sind für kleine und mittlere Spannweiten eine der wirtschaftlichsten und verbreitetsten Binderformen in Holz. In den Gurten treten die größten Kräfte nicht in der Mitte, sondern am Auflager auf. Daß die Füllstäbe auch bei unsymmetrischer Last nur Zug bzw. Druck, keine Wechselspannungen erhalten, verein-






Abb. 94.




Abb. 95.

Abb. 94 u. 95. Bindersysteme für Mansardbinder von 15—32 m Stützweite.




Abb. 96. Binder einer Werkstättenanlage.

facht gerade bei Holz die Ausbildung der Knotenpunkte sehr. Ausreichende Neigung des Obergurtes ist sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch zur Vermeidung von größeren Durchbiegungen zu fordern. Die Bauhöhe der Träger sollte in der Mitte mindestens ein Sechstel der Spannweite betragen<sup>1</sup>. Bei Dacheindeckung in Ziegeln sollten Neigungen möglichst nicht unter 30° gewählt werden. Abb. 92 zeigt den Binder einer Festhalle, 20,91 m Stützweite<sup>2</sup> (Entwurf: der Verfasser). Genau in gleicher Weise war die Olympia-Festhalle in Garmisch-Partenkirchen gebaut<sup>3</sup>.

Ein Beispiel einer Hallenkonstruktion mit Kragdach zeigt Abb. 93, Binder einer Zoll-Lagerhalle. Bei dem ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerb der Schweizerischen Bundesbahnen im Jahre 1935 wurden Entwürfe in Stahl, Stahlbeton und Ingenieurholzbau eingereicht. Da letzterer den anderen Bauarten gegenüber wesentlich wirtschaftlicher war, wurde ihm der Vorzug gegeben. Die Stützen, die 9,52 m voneinander entfernt sind, bestehen aus Differdinger NP 22 und sind beiderseitig in die Fundamente eingespannt. Als Verbindungsmittel dienen für die Binder und Längsträger Bulldog-Holzverbinder. (Berechnung, Entwurf und Bauleitung: Ingenieurbüro H. Lechner, vorm. Lechner & Bachmann, Zürich 2; Ausführung der Zimmerarbeiten: Fietz & Leuthold, Zürich<sup>4</sup>).

### c) Mansardbinder.

Mansardbinder (Abb. 94—96), die für Spannweiten von 15—35 m in Frage kommen, haben sich als sehr wirtschaftlich erwiesen. Als Systemhöhe empfiehlt sich ein Achtel bis ein Sechstel der Spannweite. Als Eindeckung kommt fast nur teerfreie Dachpappe in Frage. Die Neigung des flachen Dachteils ist auch hier mit mindestens 6% anzunehmen. Abb. 95 zeigt die Netzlinie der Binder einer Werkstättenanlage mit einigen bemerkenswerten Knotenpunkten — Bauweise Kub'er — Stützweite 26,50 m, Binderentfernung 7,00 m. In Abb. 97—99 sind genagelte Binder dargestellt. Abb. 97, Mittelschiff einer Messehalle, 20,00 m Stützweite; im Anschluß daran in Abb. 98 das zugehörige Seitenschiff, 10,05 m Stützweite, das seiner Form nach als Dreiecksbinder in den Abschnitt b gehört [9]. (Entwurf und Ausführung: Dr. Ing. E. Seidel, Leipzig.)

<sup>1</sup> FONROBERT, F.: Werkstoffbedarf für Dreiecksbinder und Gleichlaufträger aus Holz. Deutsche Bauzeitung 72 (1938) S. B 295.

<sup>2</sup> DIEKMANN, A.: Bautechn. 16 (1936) S. 333.

<sup>3</sup> KRESS, FR.: Baugilde 18 (1936) S. 373.

<sup>4</sup> Schweiz. Baumeister- und Zimmermeister-Zeitung „Hoch- und Tiefbau“, Zürich 1937, Nr. 50.




Abb. 97. Binderkonstruktion des Mittelschiffs einer Messehalle.




Abb. 98. Binderkonstruktion des Seitenschiffs einer Messehalle.




Abb. 99. Dachbinder über einem Metallwerk.



[9]. Entwurf: der Verfasser.) Abb. 101 zeigt die Netzlinie der Binder über dem Zuckerlager einer Zuckersiederei mit drei charakteristischen Knotenpunkten. (Ausführung: Christoph & Unmack). Stützweite 33,60 m. Der Obergurt besteht hier aus zwei Halbhölzern 12/26 bzw. 12/24.

Wird bei sehr großen Spannweiten nur der Dachhautträger als Fachwerkträger ausgebildet (Abb. 102), so muß dessen untere Gurtung, die Druck erhält, durch Bügen gegen die Pfetten abgestützt und dadurch ihr Ausweichen aus der Binderebene verhindert werden. Als Eindeckung kommt wegen der unterschiedlichen Neigung bei diesen Dächern in erster Linie teerfreie Pappe in Frage. Die Verwendung eines doppellagigen Teerpappdaches läßt sich jedoch auch ermöglichen entweder mittels Stichsparren an der Traufe und über dem First oder durch Aufdrempeln, d. h. Aufsetzen eines möglichst flachen Satteldaches.

Bei Bogenbindern sind oft bei Binderabständen bis etwa 5,5 m „Pfettensparren“ vorteilhaft, jedoch ist zu beachten, daß bei ausgesprochen feuchten Betrieben die Feuchtigkeit sich in den Pfettenfeldern fängt und auch durch Dunstschlote im First kaum herauszubringen ist.

#### e) Zwei- und Dreigelenkbinder.

Bei den Zweigelenkrahmen (Abb. 103 u. 104) sind die Füße in den Bindern eingespannt.

Die Auflagerung ist einfach statisch unbestimmt. Die biegungsfeste Ausbildung in den Ecken bietet gewisse Schwierigkeiten, die sich am




Abb. 102. Fachwerkbogenbinder mit Zugband für große Spannweiten.




Abb. 103.




Abb. 104.

Abb. 103 u. 104. Zweigelenkfachwerkrahmen.

leichtesten durch Verwendung von kunstharzverleimten Knotenplatten überwinden lassen. In den Füllstäben treten Wechselspannungen auf, so daß der Vorteil günstiger Knotenausbildung entfällt. Das gleiche gilt auch bei der Ausbildung einhüftiger Rahmen. Abb. 105 zeigt einen derartigen Zweigelenkfachwerkrahmen, Binder eines Bootsschuppens von 29,50 m Stützweite bei 5,06 m Binderabstand. Die kauritverleimten Knotenplatten, die außerdem noch zusätzlich genagelt sind, sind 5 bzw. 10 cm dick und bestehen aus 2 bzw. 4 Lagen Fichtenholzbrettern von 25 mm Dicke. Als Verbindungsmittel dienen Geka-Holzverbinder. (Entwurf und Ausführung: Dipl.-Ing. Kohlmann, Hannover.)



Dreigelenkbinder (Abb. 106—109) sind statisch bestimmt. Auf die Ausbildung eines regelrechten Gelenkes, wie es im Stahlbau üblich ist, wird meist verzichtet; es genügt eine gewisse Beweglichkeit bei auftretenden Biegemomenten. Auch hier ist zu beachten, daß die inneren Gurtungen durchweg Druck erhalten, daß sie also durch Bügen gegen die Pfetten gegen Ausweichen aus der Binderebene gesichert werden müssen. Die erforderliche Aussteifung kann auch durch Gitterpfetten erzielt werden. Es empfiehlt sich — besonders bei großen Spannweiten —, die Binderachse an die durch die drei Gelenke gehende Stützlinie d. h. meist etwa an die Parabelform anzupassen. Dreigelenkbinder werden bei großen und größten Spannweiten bevorzugt, da sie hier wirtschaftlich sind und sich gut gestalten lassen. Abb. 107 zeigt das System des Binders über einer Salzlagerhalle, Stützweite 61,50 m, Binderentfernung 10,50 m. (Ausführung: Christoph & Unmack.) Abb. 108 Fachwerk-Dreigelenkbinder mit beiderseitigem Vordach. Abb. 109 Fachwerkdreigelenkbinder mit hölzernem Zugband. (Ausführung der beiden letzten Beispiele: Kübler.)




Abb. 106. Dreigelenkfachwerkbinder.




Abb. 107. Bindersystem einer Salzlagerhalle.

#### f) Mehrschiffige Hallen.

Abb. 110 und 111 zeigen bewährte Typen

mehrschiffiger Hallen. Abb. 112 ist das System des Binders einer Sängerfesthalle<sup>1</sup>. (Architekt Z. V. Rupprecht; Ausführung der Holzkonstruktion: A. Chromy's Wwe. & Sohn, Wien.) Verbindungsmittel: Ringdübel, Bauart Schüller.

In Abb. 113 sind die Systemskizze sowie die wesentlichsten Knotenpunkte eines Flugzeughallentorträgers dargestellt. Die verhältnismäßig große Systemhöhe von 6,70 m wurde gewählt, um eine genügende Dachneigung der Halle (Pulldach) herauszubekommen und um außerdem eine geringe Durchbiegung des Torträgers zu gewährleisten. Der Torträger ist als Balken auf fünf Stützen ausgebildet; die Mittelstütze, die aus Stahlbeton besteht, hat gleichzeitig auch die waagerechten Windkräfte aufzunehmen. Die beiden Außenstützen sind als Zuganker in Stahl ausgebildet; durch sie

<sup>1</sup> ERHART: Z. VDI 73 (1929) S. 1001/1002.





wurde der Torträger in unbelastetem Zustande vorgespannt. Die Überhöhung, mit der der Torträger eingebaut wurde, betrug 14 cm. Davon waren nach vorangegangener schwerer Belastung durch Schnee noch 11 cm vorhanden. Als Verbindungsmittel dienen Geka-Holzverbinder. (Entwurf und Ausführung: Dipl.-Ing. Kohlmann, Hannover.)




Abb. 112. System des Binders einer Sängerfesthalle.




Abb. 113. Bindersystem eines Flugzeughallentorträgers mit den wesentlichsten Knotenpunkten.

## V. Türme, Gerüste, Tribünen.

Holz kommt als Baustoff für Beobachtungs- und Aussichtstürme und auch für Türme bei industriellen Anlagen (besonders in der chemischen Industrie) — also für Dauerbauten — wie auch für Türme im Zusammenhang mit Festhallen usw. (z. B. Flaggen- und Befehlstürme) — also für kurzlebige Bauten — in gleicher Weise zweckmäßig in Frage. Bei Dauerbauten wird die Standfestigkeit meist dadurch erzielt, daß die Stiele in den Fundamenten eingespannt werden, während bei Bauten für vorübergehende Zwecke oft eine Abspannung durch Drahtseile nach mindestens drei Richtungen erfolgt. Der Grundriß ist meist quadratisch oder rechteckig, da er dann in statischer Hinsicht am einfachsten zu erfassen ist. Auch können so die Verbände und Füllungsglieder an die Stiele leicht angeschlossen werden. Die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit eines dreieckigen Grundrisses für Türme aus Rundholz (Feuerwachttürme, Beobachtungstürme usw.) hat neuerdings ZIMMERMANN nachgewiesen [18]. Bei Türmen, die nicht verschalt sind, ist besonderer Wert darauf zu legen, daß sich in den Knotenpunkten nirgends Wasser oder Schmutz ansammeln kann, ferner daß der Wind an alle Teile herankann, um Fäulnisherde zu vermeiden. Für Dauerbauten nur imprägniertes Holz zu verwenden, dürfte eine selbstverständliche Pflicht sein. Die Tränkung erreicht aber nur dann ihren Zweck vollständig, wenn sie nach dem Abbund und vor dem Zusammenbau vorgenommen wird. Bei den Funktürmen hat man bei einem Fehlen der Tränkung sehr schlechte Erfahrungen gemacht, da es sich nicht vermeiden läßt, daß sich in den Knotenpunkten, besonders der Stiele, Wasser ansammelt. Für die Stiele ist die Benutzung von Rundholz trotz der schwierigeren Anschlüsse empfehlenswert. Bei Verwendung von Fichtenholz dürfte für die Imprägnierung in erster Linie das Osmose-Verfahren in Frage kommen. Abb. 114 zeigt einen Aussichtsturm<sup>1</sup>. Das verwendete Kiefernholz wurde nach dem Rüpingschen Sparverfahren nach Reichsbahnvorschrift imprägniert. In den Knotenpunkten wurden Alligator-Zahnringdübel eingebaut. Besonders sei auf die Ausbildung des Fußes der Holzkonstruktion hingewiesen. Es wurden imprägnierte Eichenholzklötze von 20—30 cm Höhe auf den Stahlbetonfundamenten in der gleichen Faserrichtung wie die der Stützen und für jeden Fall auswechselbar angeordnet. Für die Montage wurde im Inneren des Turms ein Gittermast aus Stahl, anfänglich 25 m hoch, aus einzelnen Profilstücken errichtet und im Laufe der Montagezeit auf 45 m erhöht. (Entwurf: Städtisches Hochbauamt Frankfurt a. M.; Ausführung: Hochtief A.-G. vormals Gebrüder Helfmann, Frankfurt a. Main.)

<sup>1</sup> Der deutsche Zimmermeister 34 (1932) S. 370/71.





Abb. 114 a. Das Richten des Turmes.



Abb. 114 b. Der fertige Turm.




Abb. 115. Fördergerüst für eine Schachanlage.

Weiterhin wird Holz vorteilhaft für Gerüste und Tribünen verwandt. In Abb. 115 ist ein Fördergerüst dargestellt, das als Führungsgerüst für die Förderkörbe dient und zugleich am oberen Ende die Seilscheibe für das Förderseil aufnimmt.

Abb. 116 und 117 zeigen eine Sprungschanze. Die Stiele des letzten rd. 30,0 m hohen Binders bestehen im unteren Teile aus je 4 Kanthölzern 18/18, in die wieder zur Verlängerung eine Säule 24/24 aufgesetzt ist. Der Ausgang zur Abfahrtsplattform ist im Innern des Gerüsts. An den Verbindungsstellen sind Bulldogplatten eingebaut. (Entwurf: Gemeindebauamt Partenkirchen unter Leitung des Gemeindebau-meisters Albinger. Ausführung: Baugeschäft J. Eitzenberger, Partenkirchen.)




Abb. 116. Systemzeichnung einer Sprungschanze.

Als Beispiel für eine Tribüne ist in Abb. 118 die Tribüne für einen Turnverein dargestellt. Als Verbindungsmittel dienen Alligator-Zahn-




Abb. 117. Ansicht der Sprungschanze.




Abb. 118. Tribüne für einen Turnverein.

ringdübel. (Entwurf: Baumeister P. Grafe, Leipzig. Ausführung: R. Mekelnburg, Leipzig.)

Als lotrechte Verkehrslast (Menschenbelastung) sind nach dem Runderlaß des Preußischen Finanzministers vom 20. Mai 1938 — Bau  $\frac{2101}{1}$ /19. April — für Tribünen mit festen Sitzplätzen  $500 \text{ kg/m}^2$ , für Tribünen ohne feste Sitzplätze  $750 \text{ kg/m}^2$  in Rechnung zu stellen. Stoßzuschläge sind bei diesen Verkehrslasten nicht erforderlich. Neben der vorgeschriebenen Windbelastung ist zur Erzielung einer ausreichenden Längs- und Quersteifigkeit *eine in Fußbodenhöhe angreifende, waagrecht wirkende Verkehrslast in beiden Hauptrichtungen* in Rechnung zu stellen, die zu  $\frac{1}{10}$  der oben angegebenen lotrechten Verkehrslast (Menschenbelastung) anzunehmen ist. Die Sicherheit der Tribüne gegen Umkippen durch Wind ist in unbelastetem und, wenn nötig, auch in belastetem Zustande nachzuweisen, wenn nicht zweifelsfrei feststeht, daß die Tribüne überreichlich standsicher ist.

Dienen die Tribünen manchmal nur vorübergehenden Zwecken, z. B. Paraden oder sonstigen Festlichkeiten, so werden sie durchweg nicht eingedeckt. Es ist aber darauf zu achten, daß sie trotzdem mit aller Sorgfalt konstruiert werden, insbesondere daß die nötigen Längs- und Querverbände eingebaut werden (vgl. den Runderlaß des Preuß. Finanzministers) und daß ferner das Holz so wenig wie möglich verschnitten wird, um es nach dem Abbruch für andere Zwecke wieder verwenden zu können.

## VI. Brücken [17].<sup>1,2</sup>

Im Brückenbau spielte früher das Holz neben dem Stein die wichtigste Rolle. Infolge der ständigen Zunahme der Achsdrücke und der dynamischen Erschütterungen ist das Gebiet des Eisenbahnbrückenbaus dem Holzbau restlos verlorengegangen. Im *Eisenbahnkriegsbrückenbau* werden aber die Unterstützungen (Widerlager, Pfeiler) fast ausschließlich aus Holz in Form von Schwellenstapeln, Schwelljochen und Pfahljochen oder aus beiden zusammen erbaut. Eine eingehende Würdigung der großen Bauten deutscher Eisenbahnpioniere im Kriege muß einer späteren Zeit vorbehalten bleiben<sup>3</sup>. Auch für Straßen mit schwerem Verkehr haben Holzbrücken nach Einführung des 40 t schweren Raupenfahrzeuges wesentlichere Bedeutung verloren; sie kommen vorwiegend für Feldwegbrücken bis 12 m Stützweite in Betracht. Nur in der Ost-

<sup>1</sup> WEDLER, B.: Neue Berechnungsgrundlagen für hölzerne Brücken (DIN 1074) Bautechn. 19 (1941) S. 503—508.

<sup>2</sup> ERHART, E.: Fortschritte und Forschungen im Bauwesen. Reihe A, Heft 5, S. 13.

<sup>3</sup> STROY, W.: Z. VDI 85 (1941) S. 349—356 und 891—894. — Bauing. 23 (1942) S. 129—136.

mark werden noch hölzerne Brücken in größerem Umfange hergestellt. Allerdings ist in diesem Kriege das Holz als Baustoff für Straßenbrücken wieder stark in den Vordergrund getreten. Genagelte Konstruktionen haben sich auf das Beste bewährt<sup>1</sup>. Bezüglich einer Darstellung der Leistungen deutscher Pioniere und der O. T. gilt das bereits oben Gesagte.

Für Brücken darf nur Holz der Güteklassen II und I verwandt werden; es muß beim Einbau mindestens halbtrocken sein, d. h. es darf höchstens 30% Feuchtigkeit besitzen, und muß so eingebaut werden, daß es weiter austrocknen kann. Die Spannungen der Tafel 2 DIN 1052 dürfen im übrigen nur für die Bauteile angewendet werden, die gegen Feuchtigkeit und Nässe in ausreichender Weise durch Überdachung, Seitenverschalung, wasserdichte Abdeckungen u. dgl. geschützt sind. Tränkungen und Schutzanstriche, die gegebenenfalls nach der Bearbeitung und vor dem Zusammenbau aufzubringen sind, genügen allein nicht. Bei so behandelten Bauteilen von Brücken müssen die zulässigen Spannungen der Tafel 2 DIN 1052 um  $\frac{1}{6}$ , bei Bauteilen von Brücken, die ohne Schutzbehandlung und ohne den oben genannten Wetterschutz bleiben oder die wie Stützjoche dauernd im Wasser stehen, um  $\frac{1}{3}$  ermäßigt werden; denn abgesehen von der Gefahr der Querschnittsverminderung durch Fäulnis sinkt die Festigkeit des Holzes bei zunehmender Feuchtigkeit erheblich ab (vgl. S. 12). Die alten Baumeister haben aus diesem Grunde und zur besseren Unterhaltung ihrer Bauwerke den Brücken ein Dach und seitliche Verschalungen gegeben. Diesem Umstande ist das zum Teil hohe Alter der noch erhaltenen gedeckten Brücken zu verdanken. Bei Tragbohlen wird man stets zweckmäßig getränktes Holz der Güteklasse I mit einer zulässigen Spannung von  $\frac{5}{6} \cdot 130 = 108$  kg je  $\text{cm}^2$  verwenden.

Nagelverbindungen sind im Brückenbau zulässig, wenn wirksam verhindert wird, daß Feuchtigkeit zwischen die durch Nägel verbundenen Hölzer eindringt, und so vermieden wird, daß die Nägel durch Rost geschwächt oder sogar zerstört werden. Der erforderliche Schutz kann z. B. durch Überdachung und seitliche Verschalung erreicht werden. Leimverbindungen sind nur zulässig, wenn vollkommen wasserfester Kunstharzleim mit den erforderlichen Verfestigungsmitteln verwendet wird.

Zweckmäßig und wirtschaftlich ist unter Umständen das Holz beim *Bau von Werks- und Transportbahnen, Verladeanlagen*, besonders dann, wenn ihre Lebensdauer beschränkt ist, und bei sog. *Gerüstbrücken*. Hier liegt bei Talübergängen die Fahrbahn sehr hoch, der Raum unter der

<sup>1</sup> GABER, E.: Bautechn. 19 (1941) S. 277—286 und Bauing. 22 (1941) S. 415. MENGER, P.: Vierteljahrshefte für Pioniere 7 (1940) S. 89. — SCHÄCHTERLE, K.: Die Straße 8 (1941) Heft 19/20 S. 317—323. Der Vierjahresplan, Folge 13 vom 15. August 1941.

Brücke kann meist durch hölzerne Joche im Abstand von 6—10 m verbaut werden. Der Überbau, der gegenüber dem Unterbau in den Hintergrund tritt, besteht aus einfachen oder verdübelten Balken, unter Umständen unter Zuhilfenahme von Sprengwerken. Sehr zweckmäßig ist in diesem Falle die Verwendung von Lärchenholz. Jedenfalls wird man das Holz unter allen Umständen imprägnieren. Bei größeren Spannweiten — auch bei Notbrücken — verwendet man heute gemischte Konstruktionen, indem man als Hauptträger I-Stähle wählt, während alle anderen Teile des Überbaus — Querträger, Längsträger und *Fahrbahntafel (Bohlenbelag)* — und der *Unterbau (Joche)* aus Holz bestehen. Abb. 119 Querschnitt durch die Fahrbahntafel einer Notbrücke über einen Fluß. In der Schifffahrtsöffnung bestehen die Hauptträger aus I P 70 und I P 55, sonst aus I P 60 und I P 38. (Ausführung: Firma H. Knoop, Höxter.)<sup>1</sup> Umgekehrt werden bei hölzernen Fachwerkträgern vielfach die Querträger aus Stahl hergestellt, weil die




Abb. 119. Querschnitt durch die Fahrbahntafel einer Notbrücke über einen Fluß.

Beschaffung aus Holz bei breiteren Brücken erhebliche Schwierigkeiten macht. Je nach dem Zweck und der Art der Brücke können die Längsträger, bisweilen auch die Querträger fehlen. Die Fahrbahntafel ruht dann unmittelbar auf den Hauptträgern. In den letzten Jahren sind derartige Brücken als Fußgängerstege (Jägersteige) beim Bau der Reichsautobahnen vielfach zur Ausführung gekommen. Abb. 120 zeigt eine derartige Fußgängerbrücke. (Ausführung: Dipl.-Ing. K. Jost, Köln.) Die verdübelten Balken aus Kiefernholz bestehen in den Randfeldern aus zwei Lagen und in den Mittelfeldern aus drei Lagen — Verbindungsmittel: Tellerdübel —. Der Bohlenbelag — ebenfalls aus Kiefernholz — ist 6 cm dick und mit den Balken durch Holzschrauben verbunden. Die Pfosten und Holme der Geländer bestehen aus Eichenholz. Abb. 121 zeigt eine Förderbrücke für Lokomotivbetrieb für eine Portland-Zementfabrik, die ähnlich den in der Ostmark gebräuchlichen Klötzlholzträgern durch-

<sup>1</sup> NATERMANN, E.: Bautechn. 14 (1936) S. 493.



gebildet ist. Im Querschnitt ist ein hoher und ein niedriger Bock (Höhe < 5,00 m) dargestellt. Verbindungsmittel: Alligator-Zahnringdübel. (Entwurf: Oberingenieur W. Blume, Leipzig.)

Die nächsten vier Beispiele zeigen Fachwerkkonstruktionen. Abb. 122 Schutzbrücke für eine Drahtseilbahnanlage — Stützweite 22,40 m. (Ausführung: Zimmermeister A. Papsdorf, Liebertwolkwitz.)<sup>1</sup> Abb. 123 Holzbrücke über einen Fluß.

Diese Brücke ist nach dem Vorbild der alten Brücken eingedeckt und seitlich bis Oberkante Fahrbahn





Abb. 121. Förderbrücke für Lokomotivbetrieb.

verschalt. Außer dem Schnitt A—A (Abb. 123a) — Brückenkopf mit Portalstreben — und dem Querschnitt B—B durch Brückenmitte ist noch der obere Windträger besonders dargestellt.

Für den Untergurtstoß sind Flachstahl-Gevierte verwandt. Diese sind besonders zweckmäßig für gerade Stöße, die große Kräfte zu übertragen haben. Ihr Einbau ist einfacher als das Einpressen einer großen Anzahl

<sup>1</sup> GRAFE, P.: Das Bauwerk B 13 (1939) S. 49 u. 50.




Abb. 122. Schutzbrücke für eine Drahtseilbahnanlage.







Netzweite wären an Stelle der einfachen Pfostenjoche Turmpfeiler empfehlenswerter. Die Brücke ist später durch den Einbau von Gekadübeln für eine 12 t-Diesellokomotive verstärkt worden <sup>1</sup>.

Über Brücken der Kali-Industrie, die — meist geschlossen — zu Förderzwecken dienen, berichtet Trysna [11 l]. Ihre Breite beträgt 4—5 m, ihre Stützweite 20—30 m. Sie sind stets gedeckt und nach außen verschalt und mit Asbestzementschiefer verkleidet; die hölzernen Fachwerk-




Abb. 125. Transportbrücke einer Zementfabrik.

träger liegen in den Brückenwänden. Brückenstützen aus Holz, die nach 15—20 Jahren durch die Witterungseinflüsse verbraucht waren, mußten erneuert werden und wurden durch Stützen aus Stahlbeton ersetzt.

## VII. Baugerüste<sup>2</sup>.

Unbestritten ist die Verwendung des Holzes bei Bauten für vorübergehende Zwecke, **Baugerüste oder Rüstungen**, die mehr oder weniger kurze Zeit zu stehen haben und deshalb auch keine besonderen Schutzmaßnahmen hinsichtlich Lebensdauer verlangen. Im eigentlichen Hochbau spielen die Gerüste eine untergeordnete Rolle; sie werden daher gewöhnlich nicht vorher entworfen und berechnet, sondern beim Bau selbst je nach den örtlichen Verhältnissen errichtet.

Hierbei sind jedoch die auf S. 23 bereits erörterten Gesichtspunkte bezüglich der Knicksicherheit und der räumlichen Aussteifung sorgfältig zu beachten.

Im Brücken- und Ingenieurhochbau (hierher gehören auch schwierigere Neu- und Umbauten des eigentlichen Hochbaues) kommt dagegen den Gerüsten eine hervorragende Bedeutung zu. Für Lehr- und Schalgerüste, Aufstellungs- und Hilfsgerüste ist es durchaus geboten, mit derselben Sorgfalt zu rechnen und zu konstruieren, als wenn man es mit einer Brücke oder einem Hallenbau zu tun hätte. Ein Zusammenbruch ist kein geringeres Unglück in Bezug auf Menschenleben und Kosten. Die vielen bedauerlichen Einstürze von Schalungs- und Lehrgerüsten

<sup>1</sup> STÖY, W.: Z. VDI 81 (1937) S. 1418/19.

<sup>2</sup> MLOSCH, P.: Fortschritte u. Forschungen im Bauwesen Reihe A, Heft 6, S. 1—7.

der letzten Jahre haben es notwendig erscheinen lassen, besondere Vorschriften für die Standsicherheit von Schalungs- und Lehrgerüsten herauszugeben<sup>1</sup>. Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 29. 9. 1941 — IV c 11 Nr. 9710/1/41 — betr.: Standsicherheit der Schalungs- und Lehrgerüste für Beton- und Stahlbetonbauten, § 12 der Stahlbetonbestimmungen — bisher Eisenbetonbestimmungen: „Alle Schalungs- und Lehrgerüste müssen in der Längs- und Querrichtung so ausgesteift werden, daß die waagerechten Kräfte sicher in den Erdboden abgeleitet werden können. Als Aussteifung sind im allgemeinen Dreiecksverbände anzuordnen. Ihre Stäbe sind so zu führen, daß die Stützen möglichst wenig auf Biegung beansprucht werden. Dreiecksverbände können in Stützenfeldern entbehrt werden, die durch Zangen oder ähnliche Vorkehrungen unverschieblich gegen benachbarte ausgesteifte Felder oder gegen standfestes Mauerwerk festgelegt werden. Schalungs- und Lehrgerüste müssen auch während ihrer Aufstellung ausreichend ausgesteift werden.

Bei der Bemessung der Schalungs- und Lehrgerüste müssen alle auftretenden Kräfte ausreichend berücksichtigt werden. Als lotrechte Kräfte kommen in Betracht: das Eigengewicht der Schalung und Rüstung, das Gewicht des eingebrachten frischen Betons, wobei Anhäufungen an einzelnen Stellen berücksichtigt werden müssen, das Gewicht von Fördergeräten, der Einfluß von Stößen, z. B. beim Ausschütten des Betons und das Gewicht der Arbeiter. Als waagerechte Kräfte sind außer der Windbelastung gegebenenfalls auch Seilzug, Schub- und Schrägstützen und dergl. zu berücksichtigen. Wegen der aus unvermeidlichen Schrägstellungen der Stützen usw. entstehenden Kräfte sind die Versteifungen und ihre Anschlüsse so zu bemessen, daß sie außer den genannten waagerechten Kräften eine in Höhe der Schalungsoberkante angreifende waagerechte Kraft von mindestens 1/100 der von der Rüstung zu tragenden lotrechten Lasten ohne Überschreitung der zulässigen Spannungen aufnehmen und sicher in den Erdboden ableiten können.

Bei freistehenden und mehrgeschossigen Schalungs- und Lehrgerüsten und in allen Fällen, in denen nach § 12 Ziffer 4 ein Festigkeitsnachweis verlangt wird, sind stets Zeichnungen der Schalungs- und Lehrgerüste für die Baustelle anzufertigen.“

### A. Lehrgerüste [10b, 15]<sup>2 3</sup>.

Lehrgerüste, die zur Erbauung von Bogenbrücken dienen, haben die Aufgabe, die Last des noch nicht erhärteten Gewölbes zu tragen und

<sup>1</sup> GAEDE, K.: Die Bauindustrie 1939 Nr. 50 und 1940 Nr. 2, 3 und 4. WEDLER, B.: Beton u. Eisen 39 (1940), S. 9.

<sup>2</sup> HUMMEL, TH.: Z. VDI 83 (1939) S. 339—342 u. S. 363—369. — Bautechn. 17 (1939) S. 145—149 u. S. 215—218.

<sup>3</sup> DEININGER, K.: Fortschritte und Forschungen im Bauwesen Reihe A, Heft 6, S. 17—24.

ferner als Lehre für die Leibung zu dienen. Sie können *unterstützt* oder *fest* sein, wenn sie an beliebig vielen Punkten nach dem Untergrund abgestützt werden können, oder *freitragend* sein, wenn sie nur auf zwei Punkten — meist in der Nähe der Kämpfer — gelagert sind.

### 1. Unterstützte Lehrgerüste.

Das **Obergerüst**, das bei großer Höhe bisweilen in mehrere Stockwerke aufgelöst wird, muß absenkbar sein und ruht auf den *Ausrüstungsvorrichtungen* (Schraubenspindeln, Sandtöpfe, Bügelhölzer, Keile). Diese




Abb. 126. Lehrgerüst einer Eisenbahnbrücke (Dreigelenkbogen).

müssen zugänglich sein und außerhalb des Bereiches des Sommerhochwassers liegen. Um den beweglichen Teil in Abmessungen und Gewicht niedrig zu halten, werden sie so hoch als möglich angeordnet, in der Regel in Höhe des Kämpfers. In Ausnahmefällen können sie auch höher oder tiefer liegen, sehr oft in zwei verschiedenen Höhen. Die Ausrüstungsvorrichtungen übertragen ihre Last auf die Pfosten oder Pfähle des festen Untergerüstes.

Das Obergerüst besteht aus mehreren nebeneinander liegenden parallelen Tragwänden, „*Bindern*“ oder „*Gespärren*“, die die Schalung zu tragen haben. Von den sehr zahlreichen Binderformen, die früher ausgeführt wurden, wird heute fast nur noch das *Strebenwerk* als die statisch beste Form angewandt<sup>1</sup>. Die *Kranzhölzer* ruhen unmittelbar auf den *Pfosten* oder *Ständern* und den *Streben*; diese sind ihrerseits in einzelnen Punkten über den Ausrüstungsvorrichtungen auf die *Schwelle* abgestützt, die den unteren Abschluß des senkbaren Teiles des Lehrgerüstes bildet.

Abb. 126 Teil des Lehrgerüstes einer Eisenbahnbrücke (Dreigelenkbogen). (Ausführung: Dyckerhoff & Widmann.) Abb. 127 zeigt einen

<sup>1</sup> Stroy, W.: Bautechn. 4 (1926) S. 810.

Ausschnitt aus dem Lehrgerüst für eine Straßenbrücke<sup>1</sup>. Hier sind in jedem Knotenpunkt zwei Schraubenspindeln angeordnet und dementsprechend zwei Pfosten und zwei Streben vorhanden. Biede Lehrgerüste weisen einfache, volle Kranzhölzer über kleinen Sprengwerken auf. In Abb. 128




Abb. 127. Lehrgerüst für eine Straßenbrücke.

ist das Lehrgerüst für eine Straßenbrücke — Flußöffnung — dargestellt. Hier fassen die doppelten Kranzstäbe die hochgehenden Zapfen der Pfosten und Streben zangenartig und liegen mit voller Breite auf diesen auf. (Ausführung: Neue Baugesellschaft Wayß & Freytag.) Abb. 128a zeigt Einzelheiten dieses Lehrgerüstes in der Vorlandöffnung<sup>2</sup>. Eine Meisterleistung des Gerüstbaues ist in Abb. 129 dargestellt, das Lehrgerüst für eine Straßenbrücke. (Ausführung: Grün & Bilfinger.)<sup>3</sup>

Lehrgerüste werden heute als wichtige Ingenieurbauwerke betrachtet; sie sind so zu bauen, daß sie sich unter der aufzubringenden Gewölbelaast möglichst wenig verformen. Daher sind auf Biegung beanspruchte Teile zu vermeiden mit Ausnahme der Schalung und der Kranzhölzer, bei denen sich dies nicht umgehen läßt. Die Gewölbelaasten sind klar auf dem kürzesten Wege durch die Ausrüstungsvorrichtungen in den Untergrund zu leiten. Die Zahl der Stöße ist zu verringern, und quer zur Faser gedrückte Hölzer sind soweit als möglich zu vermeiden.

Um wirtschaftlich zu arbeiten, ist auf eine weitgehende Wiederverwendung des Gerüstholzes Bedacht zu nehmen. Verkämmungen, Verblattungen, Überschneidungen, durch die das Holz hinterher für andere Zwecke unbrauchbar wird, sind daher zu unterlassen. Als Verbindungsmittel kommen nur Schraubenbolzen mit viereckigem Kopf und sechskantiger Mutter in Frage. Im allgemeinen wählt man  $\frac{3}{4}$ " mit Unterlegscheiben 60/60/6 unter Mutter und Kopf; bei dickeren Hölzern und an den Knotenpunkten geht man auf  $\frac{7}{8}$ " mit Unterlegscheiben 80/80/8. Derartige dickere Schraubenbolzen werden auch vielfach benutzt für das Anklammern doppelter Kranzhölzer an die Pfosten und Streben und für die Untergerüste, die im Hochwasserbereich stehen. Zur Erhöhung der Steifigkeit der Knotenpunkte dienen Einpreßdübel. Bei den großen Lehrgerüsten der letzten Jahre sind besonders die Alligator-Zahnringdübel mit bestem Erfolge verwandt

<sup>1</sup> DISCHINGER, FR.: Bautechn. 12 (1934) S. 332.

<sup>2</sup> KLETT, E. und TH. HUMMEL: Bautechn. 16 (1938) S. 521—535.

<sup>3</sup> JÜNGLING, O.: Z. VDI 82 (1938) S. 773/76. — Beton u. Eisen 37 (1938) S. 177/88.




Abb. 128. Lehrgerüst für eine Straßenbrücke (Fußöffnung).







Abb. 129a. Das Lehrgerüst im Bau. (Turmdrehkrane von 28 m Nutzhöhe und 20 m Ausladung.)




Abb. 129b. Nachtaufnahme des Lehrgerüsts.

nen, wirken sich zwar während der Aufbringung des Betons aus. Der Einfluß dieser Nebenwirkungen ist jedoch, solange die volle Betonlast noch nicht aufgebracht ist, geringer als der des noch fehlenden Betongewichtes. Ist dieses voll vorhanden, so spielen die geringen Zusatzbelastungen keine Rolle. Deshalb könnte u. U. der Zuschlag von 200—250 kg/m<sup>2</sup> ebenfalls in Wegfall kommen [10b]. In vielen Fällen wird, um die Zuschläge für die Belastung durch die Arbeiter und Geräte zu berücksichtigen, auch mit einem Raumeinheitengewicht von 2,6 t/m<sup>3</sup> für Stahlbeton gerechnet. Ein Lastzuschlag für das Untergerüst kann entfallen. Bei den neuerdings häufig vorkommenden aufgelösten Konstruktionen wird vielfach mit Rücksicht auf die hohen Bogenrippen bzw. Scheibenwände wegen der allmählich beim Betonieren zunehmenden Belastung für das Lehrgerüst lediglich das Eigengewicht der Brücke zugrunde gelegt.

Bei den meisten Ausführungen des Hochbaues darf jedoch der Einfluß der zusätzlichen Beanspruchung durch Abkippen und Stampfen des Betons keinesfalls vernachlässigt werden.

Die zulässigen Beanspruchungen sind in DIN 1052 festgelegt. Ist Holz dauernd durchnäßt wie bei Pfahljochen oder wird ausnahmsweise frisch gefälltes Holz verwandt, so sind diese Werte auf zwei Drittel zu ermäßigen.

#### Zweckmäßige Maße beim Entwurf von Lehrgerüsten<sup>1</sup>.

Der **Binderabstand** schwankt zwischen 0,90 und 2,25 m, liegt aber zweckmäßigerweise zwischen 1,40 und 1,60 m. Durch die Schwelle, die im allgemeinen etwa in Kämpferhöhe angeordnet wird, ist die Pfeilhöhe des Obergerüstes festgelegt. Beträgt diese mehr als 10 m, so teilt man das Obergerüst in zwei Stockwerke. Die **Knotenpunktentfernung** der Schwelle macht man etwa gleich der Pfeilhöhe bzw. der Pfeilhöhe des oberen Stockwerkes. Dieses Maß bleibt in den mittleren zwei Drittel bis drei Viertel der Schwellenlänge unverändert und nimmt gegen den Kämpfer hin ab. Bei schwach belasteten Gerüsten und geringer Pfeilhöhe wird die Knotenpunktentfernung größer und umgekehrt bei stark belasteten Gerüsten und großer Pfeilhöhe kleiner als die Pfeilhöhe gemacht. Man kommt damit zu Entfernungen von 4—8 m. Die Knotenpunktentfernung der Kranzhölzer beträgt im allgemeinen ein Drittel davon.

Diese Zahlen sollen nur einen ungefähren Anhalt bieten. Denn bei praktischen Ausführungen werden die Verhältnisse unter Umständen bestimmte Maße bedingen. Ferner wird jeder Unternehmer bestrebt sein, die vorhandene Schalung, Gerüsthölzer, Ausrüstungsvorrichtungen usw. auszunutzen. Auch ist man durch die Tragfähigkeit der Gerüstpfähle des Untergerüstes an gewisse Entfernungen gebunden.

<sup>1</sup> Stoy, W.: Der Brückenbau 16 (1927) S. 45 und 16 (1928) S. 70.

Als **Schalung oder Belag** werden Schalriegel von 5—10 cm Dicke verwandt, die sich von Binder zu Binder frei tragen müssen. Dicken von 12—14 cm (Türstockholz) kommen nur bei Binderentfernungen von 2,00 m bzw. hohen Eisenbetonbogenrippen vor.

Die **Kranzhölzer** werden *einteilig* aus Kantholz oder *zweiteilig* aus dicken Bohlen oder Halbhölzern hergestellt. Wird die Pressung bei den Kranzhölzern an den Auflagerknotenpunkten quer zur Faser zu groß, so werden neuerdings hierzu bei flachen Gewölben auch 2  $\square$ -Stähle 12 bis 16 verwandt (vgl. Abb. 128 u. 128a). Die Verbindung eines Pfostens mit einem *einteiligen* Kranzholz ist in Abb. 44 dargestellt. Der Anschluß




Abb. 130a u. 130b. Verschiedenartige Ausbaumöglichkeiten des Anschlusses einer Strebe an ein einteiliges Kranzholz.

der Streben erfolgt dann durchweg sprengwerkartig unter Zuhilfenahme eines Spannriegels. In Abb. 130a — Lehrgerüst für eine Straßenbrücke — Massivbogen — ist der Spannriegel aus Hartholz ausgeführt und mit dem Kranzholz verbolzt. Ist mit einem einseitigen Strebenschub zu rechnen, so kann dieser zweckmäßig durch eingebaute Alligator-Zahnringdübel aufgenommen werden. Ebenso gut sind die bei verdübelten Balken üblichen Hartholz- oder Gekadübel. Will man den Spannriegel auch in Weichholz ausführen, so ist die in Abb. 130b angewandte Konstruktion empfehlenswert. Meistens können sogar die Druckverteilungsstähle zwischen Strebe und Kantholz wegfallen, wenn entgegen der üblichen Gewohnheit das dicke Stammende der Strebe nach oben unter das Kranzholz gelegt wird und dadurch eine große Auflagerfläche entsteht.

Sobald die Pressung zwischen Pfosten und Kranzholz das zulässige Maß quer zur Faser von  $20 \text{ kg/cm}^2$  überschreitet, sind besondere Sattelhölzer aus Hartholz einzuschalten. Es ist falsch, zwischen Kranzholz und Pfosten eine Pfette anzuordnen und auf diese entsprechend den Gepflogenheiten des Hochbaues die Kranzhölzer aufzuklauen. An Stelle dieses unnötig eingefügten Holzes, das quer zur Faser gedrückt wird, ordnet man besser Zangen an, um den Querverband herzustellen.

Die Verbindung *zweiteiliger* Kranzhölzer mit den Pfosten und Streben ist in Abb. 51 dargestellt. Verwendet man  $\square$ -Stähle als Kranzhölzer, so wird das mittlere Drittel zwischen den Strebenanschlüssen mit Holz ausgefuttert. Ebenso wird der über den  $\square$ -Stählen liegende segmentförmige Teil aus Holz hergestellt. In gleicher Weise ist bei Verwendung von Bohlen bzw. Kanthölzern zur Herstellung der Bogenform eine Aufutterung notwendig, wenn man allzubreite Hölzer und unwirtschaftlichen Verschnitt vermeiden will. Diese erstreckt sich bei einteiligen Hölzern meist nicht über die ganze Breite, sondern besteht aus einer 5—6 cm dicken Bohle.

Die Pfosten und Streben sind auf Knicken zu berechnen. Werden sie durch Längszangen elastisch gehalten, kann die Knicklänge auf 0,8 ihres Wertes ermäßigt werden. Sie werden wegen des einfacheren Abbindens meist aus Kantholz hergestellt. Werden bei schwer belasteten Gerüsten Rundhölzer gewählt, so sind diese für ein gutes Anliegen der Zangen zweiseitig zu bearbeiten.

Die Schwelle, die meist aus einem *Kantholz* besteht, läuft in der Regel in ganzer Länge durch, jedoch kommen auch Fälle vor, wo sie zur Freihaltung einer Öffnung für Schifffahrt oder Eisenbahnverkehr unterbrochen ist. Sie wird etwa alle 10—12 m stumpf gestoßen unter Verwendung von doppelten Holzlaschen und Schraubenbolzen (Abb. 48). Gewöhnlich werden zur Druckverteilung unter den Pfosten und Streben und über den Ausrüstungsvorrichtungen Hartholz- oder  $\square$ -Stahlstücke angeordnet (Abb. 42). Bisweilen werden die Schwellen auch *zweiteilig* als Zangen ausgeführt; dann wird an den Knotenpunkten zwischen den Pfosten und Streben und den Ausrüstungsvorrichtungen ein Hartholz eingeschaltet, das mit der Schwelle verschraubt wird (Abb. 131).

Längs- und Querverband sind beim Lehrgerüstbau von größter Wichtigkeit. Gerade fehlerhafte oder leichtsinnige Anordnungen von Aussteifungen haben manchen Einsturz verursacht. Die Abmessungen der Zangen und Kreuze (vielfach Halbrundhölzer), die die Verbände bilden, lassen sich nicht rechnerisch erfassen; ihr Querschnitt steht meist in einem gewissen Verhältnis zu dem der Pfosten und Streben und wird bedingt durch das Gefühl des entwerfenden Ingenieurs auf Grund der praktischen Erfahrung. Einen gewissen Anhalt bietet schon die Tatsache, daß der Holzaufwand für Längs- und Querverband etwa 20% des Gesamtholzaufwandes ausmacht<sup>1</sup>.

Für den *Längsverband* in der Binderebene genügt bei einer Pfeilhöhe bis etwa 7,50 m eine Zange in halber Höhe der längsten Streben, bei

---

<sup>1</sup> Stoy, W.: Bautechn. 4 (1926) S. 819.

größerer Höhe werden zwei, bisweilen sogar drei Zangen angeordnet. Bei ganz niedriger Pfeilhöhe bis etwa 3 m kann man ganz darauf verzichten. *Querverbände* werden in der Ebene der Pfosten angeordnet. Diese werden oben unmittelbar unter den Kranzhölzern durch waagerechte Querzangen verbunden, die bisweilen auch an den Pfostenfüßen angebracht werden. Ferner sind Querkreuze erforderlich, so daß unverschiebliche Vierecke entstehen. Für das Richten sind außerdem noch Querzangen vorzusehen, die neben jedem Knotenpunkt die Schwellen miteinander verbinden. Dadurch werden diese in ihren richtigen Abständen gehalten und gegen Umkanten geschützt. Die Gewölbeschalung macht einen oberen waagerechten Windverband entbehrlich. Am Untergurt des Obergerüstes bzw. am Obergurt des




Abb. 131. Anschluß der Pfosten und Streben an eine zweiteilige Schwelle.

Untergüertes (bisweilen an beiden) werden meist Windstreben angeordnet, denen aber keine große Bedeutung zukommt.

Das feste Untergüst besteht aus Jochen von gerammten Pfählen oder von Pfosten, die auf Betonfundamenten aufstehen. Abb. 126 zeigt beide Ausführungen. Auf den Köpfen der gerammten Pfähle (Abb. 126 links) ist ein Querholm oder Kappholz angeordnet, auf dem die Ausrüstungsvorrichtungen stehen. Der Querverband wird gebildet durch Querzangen in Höhe des Niedrigwassers und durch Querkreuze. Bei Anordnung eines Querholmes können die oberen Querzangen wegfallen. Als Längsverband dienen nur Längszangen, die unmittelbar unter dem Querholm angebracht sind. Weitere Längskreuze sind nicht möglich, um nicht den Abfluß des Sommerhochwassers zu hindern. Ist der Untergrund genügend fest, so werden die Pfosten unmittelbar auf durchgehende Betonfundamente stumpf aufgesetzt (Abb. 126 rechts). Die Einschaltung einer Schwelle, wie sie im Hochbau üblich ist, ist falsch. Die Ausrüstungsvorrichtungen werden gleichfalls unmittelbar auf das Hirnholz der Pfosten gesetzt. Querzangen an Kopf und Fuß sichern den richtigen Abstand der Pfosten beim Aufstellen. Ebenso wie bei den Pfahljochen werden Längszangen und außer den Querkreuzen noch Längskreuze angebracht, da für diese hier kein Hinderungsgrund besteht.

Bei *hohem Unterbau* werden je zwei benachbarte Pfostenjochen durch Längs- und Querzangen und Kreuze zu einem Gerüst- oder Turmpfeiler zusammengefaßt. Die Entfernung der Angriffspunkte der Zangen beträgt etwa 4—6 m, so daß annähernd quadratische Felder entstehen.

Werden die Pfosten über 10—12 m lang, so müssen sie gestoßen werden. Der Stoß, der in der Regel stumpf unter Verwendung von hölzernen oder stählernen Laschen ausgeführt wird, liegt unmittelbar über dem Kreuzungspunkt der Zangen.

Dem Lehrgerüst ist eine **Überhöhung** zu geben, damit nach dem Ausrüsten und nach vollendeter Schwindung die Stützzlinie für Eigengewicht mit der errechneten Stützzlinie zusammenfällt. Auf den Einfluß der Zusammendrückung des Bogens und der Widerlager, der Verkürzung des Bogens infolge Temperaturabfall, Schwinden und Kriechen, ferner infolge des Zusammenpressens der Berührungsflächen der Gelenke und der Arbeitsfugen in dem Gewölbe usw. soll nicht eingegangen werden. Die Zusammendrückung des Lehrgerüsts während der Zeit des Betonierens und vor Schließen der Schlußlamelle setzt sich zusammen aus der elastischen Verformung des Holzes, die sich nach dem HOOKESCHEN Gesetz mit  $E = 100000 \text{ kg/cm}^2$  berechnen läßt (sie kann zu rd.  $\frac{1}{2} \text{ mm}$  je m Gerüstpfosten angenommen werden), aus der Zusammendrückung der Hölzer, die nach Erfahrung für jede Auflagerfuge mit 2 mm eingesetzt werden kann, und aus der Zusammendrückung des Sandes in den Sandtöpfen. Diese beträgt nach Versuchen bei einer Last bis zu 20 t 4 mm und bis zu 30 t 6 mm [10b].

## 2. Freitragende Lehrgerüste.

Freitragende Lehrgerüste sind dann zweckmäßig, wenn der Raum unter dem Gewölbe für Verkehrswege usw. freigehalten werden muß oder der Erdboden ein Absprießen der Gerüste nicht gestattet. Sie können auch wirtschaftlich sein bei sehr hohen Pfeilern, besonders, wenn sie wiederholt benutzt werden können. Sie werden durchweg fertig auf dem Erdboden abgebunden und dann hochgezogen. Werden die Pfeiler betoniert, so ist zu bedenken, daß dafür eine Einschalung erforderlich ist und daß dann unter Umständen eine volle Ausrüstung zweckmäßiger sein kann. Auch spielt die Einrichtung der Baustelle (Vorhandensein von Auslegerkränen usw.) eine gewisse Rolle. Sie bestehen in ihrer einfachsten Form bei kleinen Weiten aus Dreiecksprengwerken, bei größeren Weiten aus Trapezsprengwerken in Verbindung mit Dreiecksprengwerken. In neuerer Zeit bevorzugt man regelrechte Bogenfachwerke, deren Herstellung bisweilen in zwei in sich vollständig abgebundenen Binderhälften als Dreigelenkbogen erfolgt. Um eine möglichst starre Verbindung der Knotenpunkte zu erreichen, empfiehlt sich die Verwendung neuzeitlicher Holzverbindungsmitel. An dieser Stelle sei noch auf eine neuartige Durchbildung der Knotenpunkte aufmerksam gemacht. Eine, HAREL DE LA NOË zugeschriebene Erfindung verwendet Beton mit 500 kg Zement je  $\text{m}^3$  als Zwischenelement in den Holzknoten-

punkten. Er geht davon aus, daß im Stoß zweier auf Druck beanspruchter Hölzer die Beanspruchung parallel zur Faser nicht so hoch ausgenützt werden kann wie beim ungestoßenen Holz. Hier hat sich Zementmörtel oder Beton als ausgezeichnetes Füllmaterial bewährt, wenn 5 bis 10 cm breite Fugen damit vergossen werden. Der Beton hoher Festigkeit, verhältnismäßig weich eingebracht, paßt sich weitestgehend der Faserstruktur des Holzes an und sorgt dafür, daß die kraftübertragenden widerstandsfähigen Fasern der beiden gestoßenen Hölzer, die im Schnitt nicht ohne weiteres übereinstimmen, also nicht unmittelbar aufeinanderpassen, ihre Kräfte durch den gleichmäßig widerstandsfähigen hochwertigen




Abb. 132a u. 132b. Knotenpunkte mit Betonausfüllung.

Beton übertragen können. Die Abb. 132a und b zeigen die grundsätzliche Anwendung des Gedankens nach CAQUOT<sup>1</sup>. Mit dieser Lösung wird eine vollkommene Ausnützung des Holzes auf Druck möglich, ohne bedenkliche Hirnholzeindrückungen in den Stoßfugen. Die Erfolge

mit verschiedenen freitragenden Gerüsten, die in ihren Knotenpunkten durch Beton vergossen waren, sind nach den Angaben von CAQUOT ausgezeichnet.

Abb. 133 Lehrgerüst für eine Straßenbrücke (Ausführung: Beton- und Monierbau) und Abb. 134 ebenfalls Lehrgerüst für eine Straßenbrücke (Ausführung: Heilmann & Littmann). Ein vorzügliches Beispiel eines freitragenden Dreigelenkfachwerkbinders ist das in Abb. 135 dargestellte Lehrgerüst für eine Talbrücke (Ausführung: Neue Bau-gesellschaft Wayß & Freytag.)

Die zu erwartenden Formänderungen freitragender Gerüste sind erheblich größer als bei unterstützten Gerüsten. Die Einsenkung ist im Verhältnis des Quadrats der Spannweite veränderlich. CAQUOT<sup>1</sup> gibt in Übereinstimmung mit seinen Beobachtungen als genügend genaue Näherungsrechnung für die Senkung  $\Delta F$  in cm bei normaler Beanspruchung des Holzes an

$$\Delta F = \frac{L^2}{5000 F}, \text{ wobei } L = \text{Spannweite und } F = \text{Pfeilhöhe in } m \text{ bedeuten.}$$

## B. Schalgerüste<sup>2</sup>.

Schalgerüste kommen im Stahlbetonhochbau und bei Stahlbetonbalken- und Rahmenbrücken zur Anwendung. Sie bestehen aus der **Schalung** im engeren Sinne und der **Rüstung oder Stützung**. Die Scha-

<sup>1</sup> CAQUOT, M.: Travaux, Dezemberheft 1941.

<sup>2</sup> WILLE, F.: Fortschritte und Forschungen im Bauwesen. Reihe A, Heft 3, S. 1—6.




Abb. 133. Lehergerüst für eine Straßenbrücke.

lung wird hergestellt aus Brettern aus Nadelholz, 24—30 mm dick; sie soll den Unterflächen der Decken, den Balken, Säulen, Rahmenstielen und Wänden die erforderliche Form geben. Sie muß daher imstande sein, den seitlichen Druck des frisch eingebrachten Betons — dieser ist bei Gußbeton am größten — aufzunehmen und das Betongewicht unter Berücksichtigung der Last des Arbeitsbetriebes auf die Stützung zu übertragen. Die Dicke der Schalung ist abhängig von der Belastung, der Anordnung der Laschen und der Entfernung der stützenden Kanthölzer. Im all-





meinen ist es zweckmäßig — auch mit Rücksicht auf den Holzverlust beim Ausschalen — die Dicke nicht zu gering zu wählen und bei großen Betonabmessungen über 30 mm hinauszugehen. Bei Verwendung von frischem Schalholz muß man infolge des Schwindens mit der Entstehung von zu großen Fugen rechnen, während bei zu trockenem Holze das Quellen sich unangenehm bemerkbar macht. Bei der Herstellung der Schalung muß auf das Ausschalen Rücksicht genommen werden. Säulen, Rahmenstiele, Balkenseiten können früher ausgeschalt werden als die Balkenböden und Decken. Dabei müssen unter diesen einige Stützen, sog. *Notstützen*, noch länger stehen bleiben; an diesen und den darüber liegenden Schalbrettern darf nicht gerührt werden. Bisweilen ist gehobelte Schalung empfehlenswert, wenn die sichtbaren Betonteile keine Nachbehandlung erfahren. Die Herstellung erfolgt in Form von Schalfafeln, die an Ort und Stelle zu Schalkästen zusammengebaut werden. Als Verbindungsmittel dienen Nägel — seltener Kopfschrauben —, Schraubenbolzen und vor allem Rödeldraht (geglühter Stahldraht von etwa 2 mm Dicke). Die Ausführung erfolgt rein handwerksmäßig; nähere Einzelheiten vgl. [10a] und LÖSER, Betonkalender 1944, II, S. 17—21. In vielen Fällen ist es aber auch für den reinen Schalungsbau vorteilhaft, wenn man die Einteilung der Tafeln usw. nicht dem weniger geübten Bauführer und Polier oder gar Zimmermann überläßt. Eine einfache Zeichnung auf Grund von praktischen Überlegungen kann hier manchen wirtschaftlichen Vorteil bringen.

Das **Stützgerüst** besteht in der einfachsten Form aus Rundholzständern, unter denen Hartholzkeile als Ausrüstungsvorrichtung angeordnet und die durch Verstrebungen (Latten, schmale Bretter, Schwarten, dünne Halbrundhölzer) gegeneinander abgesteift sind. Bisweilen werden fälschlicherweise für die Verstrebungen Abfallhölzer fragwürdiger Beschaffenheit verwandt. Auch die Querschnitte der dafür verwandten Hölzer sollten zu den Lasten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Bei großer Höhe und schweren Lasten ist das Gerüst bisweilen unterteilt; dann liegen die Ausrüstungsvorrichtungen zwischen Ober- und Untergerüst.

Schalgerüste sind genau so sorgfältig zu berechnen und zu konstruieren wie Lehrgerüste; die dort aufgestellten Grundsätze sind auch hier in vollem Umfange maßgebend.

Abb. 136 zeigt einen Ausschnitt aus dem Schalgerüst einer Straßenbrücke (Ausführung: Beton- und Monierbau). Da die Bodenpressung unter dem Stampfbetonfundament zu hoch wurde, ist dieses auf neun gerammten Pfählen  $\varnothing 22$  gegründet<sup>1</sup>. Zweckmäßigerweise hätte man das Sprengwerk bis unter die Absenkvorrichtungen gehen lassen sollen. Die Verwendung sog. *Beißbleche*, wie sie in diesem Beispiel vorkommen,

<sup>1</sup> SCHÄCHTERLE, K.: Beton u. Eisen 35 (1936) S. 1—4 und 25—28.







von Larssendielen ersetzt. Lediglich unter den Kranzhölzern sind sie teilweise noch belassen, weil die dort auftretenden Kräfte nicht groß




Abb. 138. Lehrgerüst einer Talbrücke.

sind. Besser werden sie jedoch auch dort durch [- oder L-Stähle ersetzt. So sind z. B. beim Lehrgerüst eines Viaduktes  $\perp$ -förmige Laschen 9/24 cm von 5 mm Dicke und 50 cm Länge verwendet, die genügend

biegungssteif sind und zwischen den Kranzhölzern und den Zapfen der Pfosten eingepaßt liegen. Diese Winkel ersetzen gleichzeitig die sonst üblichen Flachstahllaschen<sup>1</sup>.

Abb. 138 zeigt das Lehrgerüst einer Talbrücke (Ausführung: Kübler). Hier sind doppelte Kranzhölzer verwendet.

In Abb. 139 ist die Einrüstung eines *Schalensbaues* dargestellt. (Ausführung: Dyckerhoff & Widmann.)




Abb. 139. Einrüstung eines Schalensbaues.

Nähere Einzelheiten über die Gerüste weitgespannter Hallen- und Kuppelbauten bei FR. DISCHINGER und U. FINSTERWALDER<sup>2</sup>.

In Abb. 140 ist das Schalgerüst für eine Flugzeughalle dargestellt. Als Ausrüstungsvorrichtungen wurden in diesem Falle Schraubenspindeln verwandt. Beim Absenken des Gerüsts ergaben sich nur geringe Senkungen, im Bogenscheitel 4 mm, im Bogenviertel nur 2 mm; während des Betonierens hatte das Gerüst nur 2—4 mm nachgegeben. (Entwurf:

<sup>1</sup> KAISER, A.: Bautechn. 17 (1939) S. 41.

<sup>2</sup> DISCHINGER, FR. und U. FINSTERWALDER: Beton u. Eisen 31 (1932) S. 106.





Oberingenieur J. Arstad. Ausführung: Bauunternehmung Jäger, Merzig-Saarbrücken.)<sup>1</sup>

Abb. 141 zeigt noch ein freitragendes Schalgerüst in Sprengwerkskonstruktion für eine Unterführung. Diese Konstruktion mußte deshalb gewählt werden, weil während des Baues der Verkehr auf der Straße aufrecht erhalten werden mußte.

### C. Aufstellgerüste [15, 16].

Während Stahlbrücken kleinerer Stützweite (etwa bis 30 m) meistens vollständig zusammengebaut durch Krane (Schwenkkrane, Eisenbahnkrane oder Portalkrane) eingelegt werden können, ist beim Bau größerer Brücken ein besonderes Aufstellgerüst erforderlich, da die Brücke in Einzelteilen zur Baustelle kommt und dort zusammengesetzt werden muß. Diese Gerüste sind je nach den örtlichen Verhältnissen, der Art der Brücke, sowie den zur Verfügung stehenden Geräten und Gerüstteilen verschieden. Als Baustoff für derartige Gerüste kommt Holz oder Stahl in Frage. Holz hat den Vorteil besserer Anpassungsfähigkeit an Geländeunebenheiten, geringerer Vorarbeiten, schnellerer Aufstellung und besserer Wiederverwendbarkeit. Stählerne Gerüste sind bei großen Lasten, insbesondere wenn sie in einem Punkt konzentriert auftreten, bei hohen Aufbaugerüsten, sowie bei beengten Platzverhältnissen gegeben.

In den meisten Fällen wird unter der zu erstellenden Brücke ein durchlaufendes festes **Holzgerüst** angeordnet, bestehend aus Pfosten bzw. Pfählen aus Rundholz, der Ausfachung (Kreuze, Zangen und Holme) aus Kantholz und der Gerüstabdeckung aus Bohlenbelag auf Kanthölzern und stählernen Unterzügen.

Bei gutem Baugrund werden *Pfosten* aus wirtschaftlichen Gründen Pfählen vorgezogen. Die Pfosten setzen sich auf hölzerne Schwellenstapel oder Hilfsfundamente aus Beton, die die Lasten auf das Erdreich übertragen. Um bei großen Auflasten und kleiner zulässiger Bodenpressung die Beanspruchung der Schwellen auf Druck und Biegung gering zu halten, sind meist mehrere Lagen von Schwellen kreuzweise übereinander anzuordnen, wobei darauf geachtet werden muß, daß die Schwellen in ein und derselben Lage gleiche Höhen aufweisen (Abb. 142).




Abb. 142. Schwellenstapel.

<sup>1</sup> ARSTAD, J.: Beton und Eisen 38 (1939) S. 122—124.







Abb 143. Gerüst der Seitenöffnung der Brücke über einen großen Strom.

Wenn mit Rücksicht auf die geringe Tragfähigkeit der obersten Bodenschichten die Gründung tiefer in die Erde gelegt werden muß und das Gerüst längere Zeit stehen bleibt, besteht bei hölzernen Schwellen unter Umständen die Gefahr der Fäulnis. Es werden dann an Stelle der hölzernen Schwellenstapel zweckmäßig genau so wie bei den Lehrgerüsten *Hilfsfundamente* aus Beton angeordnet. Ein Beispiel hierfür ist das in Abb. 143 dargestellte Gerüst der Seitenöffnung der Brücke über einen großen Strom, das auf Betonfundamenten aufgesetzt ist, die bis in die tragfähige Bodenschicht reichen (Ausführung: Aug. Klönne).

Bei schlechtem Baugrund sowie in Flüssen werden an Stelle der Pfosten gerammte Pfähle verwendet. Die Tragfähigkeit von Rammpfählen kann auf Grund der beim Schlagen der Pfähle festgestellten Eindringtiefe nach Erfahrungswerten bzw. vorhandenen Erfahrungsformeln (z. B. Brixsche Formel) ermittelt werden; in diesem Fall muß beim Rammen stets sorgfältig und gewissenhaft ein Rammregister geführt werden. Die Tragfähigkeit der gerammten Pfähle wird jedoch zweckmäßiger, insbesondere in zweifelhaften Fällen, durch eine Probelastung ermittelt, wobei dann die später aufzubringende rechnerische Belastung nur einen Bruchteil der Probelastung betragen darf. Ist der Boden steinig und mit größeren Felsblöcken durchsetzt, empfiehlt es sich, die Pfähle mit stählernen Pfahlschuhen zu versehen (Abb. 144), die meist aus 5—10 mm dicken Blechen angefertigt werden.

Die einzelnen Pfosten bzw. Pfähle werden in Brückenquerrichtung durch kräftige Ausfachung miteinander verbunden. Die so entstandenen Wände sind dann in der Lage, die in Brückenquerrichtung auftretenden Windkräfte aufzunehmen. Meist werden je zwei Pfahl- bzw. Pfostenwände durch hölzerne Verbände, die in der Brückenlängsrichtung angeordnet sind, zu räumlichen *Jochen* verbunden, wodurch gleichzeitig die Knicklänge der Pfähle bzw. Pfosten nach beiden Achsen hin verkürzt wird. Die




Abb. 144.  
Stählerner Pfahlschuh für einen Pfahl von 30 cm Durchmesser.

Pfahlköpfe werden durch querliegende Hölzer oder Stahlträger miteinander verkoppelt, auf denen die meist stählernen Längsträger liegen, die ihrerseits die Bohlen bzw. Vierkanthölzer der Gerüstabdeckung, die Kranbahn usw. tragen, vgl. Abb. 145, Aufstellgerüst einer Straßenbrücke (Ausführung: Gutehoffnungshütte).

Bei Pfahlgerüsten, die im Wasser stehen, werden die Pfähle unterhalb des Wasserspiegels durch stählernerne Zugstangen miteinander verbunden, die kreuzweise angeordnet die Horizontalkräfte übernehmen. Als Zugstangen werden meist Rundstähle verwendet, an deren oberem Ende, noch über dem Wasserspiegel liegend, ein Spansschloß, am unteren Ende eine Kette

oder Festklemmkonstruktion befestigt ist. Im allgemeinen besteht die Festklemmkonstruktion aus zwei durch Schrauben miteinander verbundenen stählernen Halbringen, die von oben abgelassen werden, um die Pfähle herumgreifen und sich beim Anspannen der Zugstangen am Pfahl festklemmen.

Die Pfähle können auch durch Schrägrammung zu einem sich nach oben verjüngenden Joch verbunden werden, wie dies aus Abb. 146, dem Aufstellgerüst für eine Flutbrücke (Ausführung: Aug. Klönne), hervorgeht. Es wurde hier neben der vorhandenen alten Brücke die neue Brücke auf einem Pfahlgerüst erstellt, das aus vier Schrägpfahljochen und zwei neben dem Widerlager angeordneten Pfahl-




Abb. 145. Aufstellgerüst für eine Straßenbrücke.

wänden besteht, die zur Erreichung der erforderlichen Steifigkeit in Brückenlängsrichtung mit dem benachbarten Schrägpfahljoch durch Kreuze und Holme verbunden sind. Die Köpfe der beiden zusammenstoßenden Schrägpfähle, auf die sich die stählernen Unterzüge abstützen, wurden sauber und eben abgeglichen und durch längsliegende eingekämmte U-Stähle und Schraubenbolzen miteinander verbunden. Die die Querhölzer unterstützenden Überlagsträger sind durch Verspannung gegen die Pfahlköpfe festgelegt, wie aus dem größer dargestellten Knotenpunkt der Abb. 146 ersichtlich ist.

Bei großen Knotenlasten werden mehrere Pfähle ziemlich dicht nebeneinander gestellt und die so erhaltenen Pfahlgruppen zu Jochen vereinigt, wie dies aus Abb. 143 u. 147 hervorgeht. In der letzteren Abbildung ist das seitliche Drittel der Einrüstung der Mittelöffnung einer Straßenbrücke über einen breiten Strom (Ausführung: Arbeitsgemeinschaft MAN, Harkort und Union) dargestellt. Bei den Jochen

beider Ausführungen wird die in einem Punkt konzentriert wirkende Last durch entsprechend angeordnete stählerne Roste auf sechs bzw. acht Pfosten gleichmäßig verteilt.




Abb. 146. Aufstellgerüst für eine Flutbrücke.

Besteht ein Pfahlbündel aus einer großen Anzahl von Pfählen, so würde eine Anordnung von üblichen Verteilerrosten mehrere übereinander liegende Schichten von Rostträgern bedingen, eine Ausführung, die teuer ist und eine große Konstruktionshöhe erfordert. In diesem




Abb. 147. Einrüstung der Mittelöffnung einer Straßenbrücke über einen breiten Strom.

Fall wird man auf eine vollkommen gleichmäßige Verteilung der Lasten auf sämtliche Pfähle verzichten und an Stelle von mehreren Lagen von Rostträgern nur eine Lage von hohen, möglichst steifen Vollwand- bzw. Fachwerkträgern anordnen, wie dies bei dem Montagepfeiler der Abb. 147

dargestellt ist; auf diesem Montagepfeiler ruht eine 104 m weite Schiff-fahrtsöffnung auf.

Spundwände, die den Montagepfeiler rings umschließen, schützen gegen die lebendige Energie des fließenden Wassers und verhindern Auskolkungen. In Abb. 148 ist ein Montagepfeiler mit Schutzdalben-einrichtung und Leithölzern dargestellt (Ausführung: Gutehoffnungs-hütte). An dem Gerüst der Abb. 147 ist noch bemerkenswert, daß sich das Gerüst dem bogenförmigen Untergurt der Stahlkonstruktion treppenförmig anpaßt.

Ist in Sonderfällen, z. B. neben abgesenkten Pfeilern, der Boden so aufgelockert und nachgiebig, daß weder Fundamente noch Rammpfähle die nötige Tragfähigkeit gewährleisten, muß man die Gerüste durch Hilfskonstruktionen abfangen. In der Abb. 143 ist z. B. das dem Pfeiler benachbarte Joch 8 auf eine aus Stahlkonstruktion bestehende, vom Pfeiler auskragende Hilfskonsole abgesetzt. Die Lasten des Knotens 8 werden dadurch auf den Pfeiler übertragen.

Der *Zusammenbau* einer Brücke auf festem Gerüst geschieht meist durch einen Portalkran, der um die zu montierende Konstruktion herumgreift und auf besonderen Kranbahnen, die ebenfalls durch stählerne Unterzüge und Pfosten bzw. Pfähle getragen werden, läuft (vgl. Abb. 145 und 151). Das Transportgleis befindet sich zweckmäßig auf dem bereits verlegten Brückenteil. Nur in Ausnahmefällen wird man einen Transportsteg auf das Gerüst verlegen, und zwar dann, wenn der Antransport aus zwingenden Gründen nicht von der Seite her erfolgen kann, von der aus die Brücke montiert wird. Will man die auf dem Gerüst liegenden Kranbahnen vermeiden, so sind an Stelle der Portalkrane Derricks zu verwenden, wie dies aus Abb. 147 hervorgeht. Der Derrick kann ebenso wie das Transportgleis auf dem bereits verlegten Brückenteil aufgesetzt werden. Es ist in diesem Fall nur dafür zu sorgen, daß die Transportwagen mit den einzubauenden Konstruktionsteilen unter dem Derrick hindurchfahren können und der Schwenker des Derricks eine genügende Länge besitzt, um die angefahrenen Teile zu packen und nach vorn ausschwenkend einzusetzen. In der letzteren Abbildung ist übrigens außer dem Derrick noch ein besonderer Portalkran vorhanden, der die Restarbeiten (Verlegen von Zwischenquerträgern usw.) ausführt. Der Portalkran läuft in diesem Fall auf einer horizontalen Kranbahn, die auf dem schräg liegenden Obergurt der Hauptträger durch entsprechende Unterklotzung gelagert ist.

Erforderliche *Durchfahrtsöffnungen* in einem Gerüst, sei es für Schiffe und Flöße bei Überbrückung eines Wasserlaufes oder für Fuhrwerke bei Überbrückung einer Straße, werden durch besondere Tragkonstruktionen, bei größeren Spannweiten durch stählerne Gerüstbrücken über-



deckt, vgl. Abb. 149: Eisenbahnbrücke über einen breiten Strom (Ausführung: Aug. Klönne). Für solche stählerne Gerüstbrücken werden nach Möglichkeit, wie dies auch im vorliegenden Fall geschehen ist, alte, an anderen Stellen ausgewechselte Brückenträger verwendet.

Der „freie Vorbau“ wird angewandt, wenn die Erstellung fester Gerüstplattformen bzw. besonderer Gerüstbrücken nicht möglich oder zu kostspielig ist. Dabei ist jedoch erforderlich, daß ein Teil des Überbaues bereits erstellt ist und von diesem aus mittels eines Freivorbaukranes weiter gebaut wird, wobei der bereits erstellte Teil als Gegengewicht dient. Ist ein genügendes Gegengewicht nicht vorhanden, so müssen sonstige künstliche Verankerungen bzw. Gegengewichte geschaffen werden. Man kann auch von einem Pfeiler aus nach beiden Seiten frei




Abb. 149. Aufstellgerüst der Eisenbahnbrücke über einen breiten Strom.

vorbauen, so daß in bezug auf die Pfeilerlängsachse möglichst symmetrische Belastung auftritt. Der Freivorbau wird insbesondere bei den sog. Talbrücken angeordnet, die als durchlaufende Träger zur Überbrückung von Talmulden dienen.

Der „echte Freivorbau“ arbeitet ohne jegliche Hilfsgerüste und baut die stählernen Träger von Pfeiler zu Pfeiler frei vor. Bei „unechtem Freivorbau“ werden noch Gerüstjoche zwischengeschaltet, auf die die einzelnen Brückenteile mittels Freivorbaukränen aufgelegt werden. In Abb. 150 ist ein solches Freivorbaugerüst schematisch dargestellt. Die dabei erforderlichen Gerüstjoche können wieder aufgesetzt oder gerammt sein und werden meist der Höhe nach in verschiedene aufeinander-gesetzte Geschosse unterteilt. Sind die Gerüstjoche sehr hoch, so müssen sie, bevor die Brückenlast aufgebracht wird, gegen Windkräfte seitlich durch Seilverspannung abgefangen werden.

Beim Bau von Bogenbrücken sind außer den bereits erwähnten Gerüstplattformen noch besondere *Obergerüste* erforderlich, auf die die Bogenstücke zunächst abgesetzt werden. Falls die Hängestangen aus stei-

fen Profilen bestehen, kann man sie als tragende Teile der Obergerüste mit heranziehen. Die Obergerüste haben außer der Knotenlast der daraufliegenden Bogenteile noch die Niet- und Schweißgerüste zu tragen, die als Arbeitsgerüste zum Verdornen, Verschrauben, Aufreiben, Vernieten und Verschweißen der Konstruktionsteile dienen. Wenn die auftretenden Kräfte es gestatten, werden die Obergerüste wegen der




Abb. 150. Schematische Darstellung eines Freivorbaugerüsts.

eingangs erwähnten Vorteile aus Holz hergestellt; nur bei großen Lasten wird man zum Stahl greifen.

Zum Höhenausgleich werden zwischen der abzustützensden Bogenkonstruktion und dem Obergerüst Schraubenspindeln oder Pressen zwischengeschaltet; vgl. Abb. 151: Aufstellgerüst für eine Reichsautobahnbrücke (Ausführung: Aug. Klönne). Bei dieser Brücke bestehen die Hängestangen aus Rundstählen und sind daher zum Mittragen der auf-




Abb. 151. Aufstellgerüst für eine Reichsautobahnbrücke.

liegenden Bogenkonstruktion ungeeignet. Die Bogenkonstruktion stützt sich allein auf die hölzernen Gerüste ab, die ihrerseits auf dem Versteifungsträger gelagert sind. Eine unmittelbare Verlagerung der Obergerüste auf dem Untergerüst wurde vermieden, da der gesamte Überbau einschließlich Obergerüste nach Fertigstellung abgesenkt und verschoben werden mußte, so daß nach dem Verschieben noch Nacharbeiten am Bogengurt von den Obergerüsten aus ausgeführt werden konnten.

Müssen Brückenauswechslungen unter Vermeidung langer Verkehrsunterbrechungen in kurzen Betriebspausen vorgenommen werden, so


werden die neuen Überbauten auf besonderen Aufstellgerüsten parallel zum alten Überbau fertig erstellt und auf *Verschiebegerüsten* unter Kuppung des neuen und alten Überbaues in einer Betriebspause seitlich eingeschoben. Dazu werden die Überbauten auf Rollwagen aufgesetzt, die ihrerseits auf stählernen Verschiebebahnrägern laufen. Die Verschiebebahnräger werden unter Beachtung der großen konzentrierten Lasten meist durch Pfahlbündel abgestützt. In Abb. 149 ist der Querschnitt einer solchen Verschiebebahabstützung am Ende der Überbauten gezeigt. Je nach der Größe der zu verschiebenden Lasten können die Rollenwagen bis zu acht Räder besitzen. Die Anwendung mehrerer Räder hat auch den Vorteil einer weitgehenden Verteilung der konzentrierten Einzellasten auf die Unterkonstruktion.

Ein *Längsverschieben* der Brücke wird dann angewendet werden, wenn mit Rücksicht auf die vorhandene Örtlichkeit der Überbau auf dem festen Lande gegebenenfalls unter Vermeidung jeglicher Gerüste erstellt werden kann. Beim Längsverschieben der Brücke läuft das hintere Brückenende meist auf Rollenwagen über eine Verschiebebahn. Das vordere Brückenende wird entweder auf ein Ponton gesetzt und zum anderen Ufer geschwommen, oder es wird mit einem Verlängerungsschnabel versehen, so daß das Schnabelende bereits das jenseitige Ufer erreicht, ehe der Schwerpunkt der Brücke über die äußerste Unterstützung des diesseitigen Ufers hinwegrollt. Um dies zu erreichen, sind meist außer dem vorerwähnten, vorübergehend angesetzten Schnabelende noch besondere Hilfsjoche in der Nähe des Ausgangsufers sowie das Aufbringen von Ballast zur Vermeidung eines Kippens erforderlich.

Der erste Fall ist in Abb. 152 — Straßenbrücke über einen breiten Strom (Ausführung: Aug. Klönne) gezeigt, wo das landseitige Brückenende auf einem Verschiebewagen aufgesetzt ist, der über eine Betonbahn hinwegrollt, das vordere Brückenende auf ein Doppelponton aufgesetzt und herübergeschwommen wird.

In Abb. 153, Längsverschiebung einer eingleisigen Eisenbahnbrücke über einen Kanal (Ausführung: Aug. Klönne), ist der zweite Fall dargestellt. Am vorderen Brückenende ist ein Verlängerungsschnabel angesetzt, am rückwärtigen Brückenende ein Gegengewicht angebracht, das den Schwerpunkt so verlagert, daß er innerhalb der beiden gezeichneten Rollwagen liegt. Der Verlängerungsschnabel setzt sich beim Verschieben auf einem am anderen Kanalufer stehenden Verschiebewagen ab, worauf die Verschiebung bis in die Endstellung erfolgt.

Sind die Schifffahrts- und Strömungsverhältnisse so ungünstig, daß die Errichtung von festen Gerüsten unmöglich wird, kann man den Überbau anderen Orts auf einem festen Gerüst in der Nähe des Ufers im Bereich des schiffbaren Wassers zusammenbauen. Das Gerüst enthält entsprechende Aussparungen, die durch stählerne Träger überdeckt wer-



Längsschnitt

Abb. 152. Aufstellung der Straßenbrücke über einen breiten Strom.




Abb. 153. Längsverschiebung einer eingießeigen Eisenbahnbrücke über einen Kanal.  
(Der angesezte dreieckförmige Verlängerungsschnabel am vorderen Brückenende ist schraffiert dargestellt.)



der auf den Pontons aufzustellenden *Schiffsgerüste*, insbesondere der im Prahm liegenden Längsausrüstung, die die Verteilung der konzentriert auftretenden Lasten derart in Prahmlängsrichtung vornehmen muß, daß die Beanspruchung der Prähme innerhalb der zulässigen Grenzen bleibt. Bei großen Lasten können dabei auch zwei Prähme nebeneinander angeordnet werden; die beiden Prähme sind durch Träger und Gerüstquerwände entsprechend miteinander zu koppeln. Zur Erhöhung der seitlichen Stabilität können die Prähme noch mit Drahtseilen nach dem Überbau hin abgefangen werden. Ein charakteristisches Beispiel für die Ausbildung von Schiffsgerüsten ist in der Abb. 154 gezeigt, in der die Schiffsausrüstung beim Bau einer Eisenbahnbrücke über einen breiten Strom (Ausführung: Aug. Klönne) dargestellt ist. Es genügte bei diesen Prähmen, die Verteilungsträger etwa über die Hälfte der Schiffslänge zu führen. Das vordere und hintere Ende jedes




Abb. 155. Fahrbares Nietgerüst.

Prahmes wurde durch eine wasserdichte Schottwand abgeschlossen, und es wurden somit Behälter zum Fassen des Ballastwassers geschaffen. Die Prähme werden jeweils unter die zu verschiebende Brücke gefahren, die Brücke durch Auspumpen des im Prahm befindlichen Ballastwassers angehoben, verschwommen und an Ort und Stelle durch Wiederfüllen der Prähme mit Ballastwasser in die endgültige Lage abgesetzt. Dementsprechend müssen in den Prähmen ausreichende Vorrichtungen zum Lenzen und Fluten geschaffen werden. Man beachte bei dem dargestellten Beispiel die zahlreichen Verbände und Ausfachungen, die insbesondere mit Rücksicht auf unvorhergesehene Kräfte, wie Schiffsstoß, Seitenströmung, Wellenschlag usw. erforderlich sind.

Außer den erwähnten Hauptrüstungen sind bei den meisten Bauwerken noch *Hilfsgerüste* erforderlich. Geschieht z. B. der Antransport der Stahlkonstruktionsteile auf dem Wasserwege, so wird die Entladung der Schiffe oder Schuten durch Schwenkkrane oder Portalkrane bisweilen



können z. B. in einfacher Weise an bestehende Gurte gemäß Abb. 157 angeklemt werden.

Im Gegensatz zu den Lehr- und Schalgerüsten spielen bei den Aufstellgerüsten und auch bei den unter D behandelten Hilfsgerüsten geringe Formänderungen der Knotenpunkte und Setzungen keine Rolle, da diese Formänderungen und Setzungen durch Pressen oder Kopfschrauben ausgeglichen werden können. Dagegen sind gute Aussteifungen längs




Abb. 157. Hängergüstung (an einen bestehenden Gurt angeklemt).

und quer, gegebenenfalls eine Verbreiterung der Gerüste nach unten bzw. ein Abspannen durch Drahtseile gegen Winddruck und seitliche Kräfte der Fördermittel unbedingt erforderlich.

Die Verbindung der einzelnen Hölzer miteinander sowie ihre Festlegung auf der stählernen Unterkonstruktion geschieht im Gerüstbau auf möglichst einfache Art. Dabei wird man die Hölzer so wenig wie möglich verschneiden und die einfachsten Holzverbindungen wählen. Als Ver-




Abb. 158. Stützung des Auflagerknotenpunktes einer Stahlbrücke auf Pressen und Hilfsstapeln [16] S. 81.

bindungsmittel kommen nur Klammern und Schraubenbolzen, diese zweckmäßigerweise in Verbindung mit Einpreßdübeln in Frage. Besonders vielverwandt sind in den letzten Jahren die bekannten Alligator-Zahnringdübel.

Nach erfolgter Fertigstellung der Brücke muß das Gerüst von der Brücke getrennt werden, um das Bauwerk zum Tragen zu bringen. Hierzu bedient man sich im Stahlbrückenbau meistens der Schraubenspindeln und Hebeböcke.

Die Schraubenspindeln (auch Kopfschrauben genannt) haben Tragfähigkeiten von 20—35 t. Bei größeren Lasten werden hydraulische Hebeböcke verwendet, die in üblicher Ausführung bis zu 300 t Hubkraft und etwa 200 mm Hubhöhe besitzen. Soll eine Brücke um eine größere Höhe angehoben werden, so ist es bei Verwendung von normalen Pressen erforderlich, die Brücke jeweils nach Ausführung eines Hubes wieder auf eine entsprechende Unterstützung (meist Schwellenstapel) abzusetzen, unter die Presse eine Schwellenlage unterzubauen und von neuem anzuheben. Die Stützung erfolgt dann immer abwechselnd auf Pressen und Hilfsstapeln. Abb. 158: (Ausführung: Dortmunder Union). Um die Hilfsstapel zu vermeiden, verwendet man im Brückenbau mit Vorliebe sog. Perpetuum-Hebeböcke (vgl. auch [16], S. 53/54), bei denen abwechslungsweise der mit seitlichen Pratzen versehene Zylinder oder der Kolben die Last auf den Schwellenstapel überträgt.

#### D. Hilfsgerüste [15].

Die Verwendung von Hilfsgerüsten ist im gesamten Bauwesen sehr mannigfaltig. Sie dienen als **Fördergerüste** (*Fahr- und Aufzugsgerüste*) zur Anfuhr der Baustoffe, Bauteile und Geräte, sowie zum Verkehr zur Baustelle überhaupt, und als **Arbeitsgerüste** (bei Steinbrücken auch *Verstetzgerüste* genannt). Meist wird ein und dasselbe Gerüst für mehrere Zwecke benutzt. Bei Brücken werden Hilfsgerüste auf einer oder auf beiden Seiten angeordnet, je nachdem ein Auslegerkran oder ein Portal- bzw. Brückenkran Verwendung findet. Sehr oft wird auch das Förder- und Arbeitsgerüst über die Brücke hinweggeführt und in Verbindung mit dem Lehr- bzw. Schalgerüst errichtet. Jedoch ist dabei zu bedenken, daß die Schwankungen und Stöße, die in dem Fördergerüst auftreten, sich auf das Lehrgerüst und damit auf das Gewölbe übertragen. Die Ausbildung der Fördergerüste erfolgt bei schwerem Lokomotivbetrieb ähnlich wie bei den Gerüstbrücken. Bei Erdtransport finden vielfach I-Stähle als Hauptträger Verwendung.

Bei kleinen Stützweiten stützt man auch das Fördergerüst über den Gewölbepfeilern ab und überbrückt die Öffnung zwischen diesen freitragend (fliegendes Gerüst).

Abb. 159 zeigt einen Ausschnitt aus dem Arbeitsgerüst für eine massive Brücke (Ausführung: Arbeitsgemeinschaft Neue Baugesellschaft Wayß & Freytag und Dyckerhoff & Widmann). Auf der einen Seite befindet sich der Aufzug und der Transportsteg für Steine, auf der anderen Seite (in der Zeichnung nicht dargestellt) der für Beton. Der Aufbau der Gerüste für die Pfeiler erfolgt stufenweise<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> ERNST, E.: Bauing. 19 (1938) S. 449—455.




Abb. 159. Arbeitsgerüst für eine massive Brücke.



## Schrifttum-Verzeichnis.

1. BAUMANN-LANG: Das Holz als Baustoff, 2. Aufl. München 1927.
2. SEITZ: Grundlagen des Ingenieurholzbaus. Berlin 1925.
3. STAUDACHER: Der Baustoff Holz. Zürich und Leipzig 1936.
4. FONROBERT: Grundzüge des Holzbaues im Hochbau. 3. Aufl. Berlin 1942.
5. BÖHM: Handbuch der Holzkonstruktionen des Zimmermanns. Berlin 1911.
6. EGNER: Bauholzeinsparung. Holzmasseneinsparung durch Holzauslese und Verwendung schwacher, sowie kurzer Hölzer. Berlin 1940.
7. STOILOFF: Gestaltung der Knotenpunktverbindungen hölzerner Fachwerkträger. Stuttgart 1935.
8. SEITZ: Hallenbau. Beitrag in „Bauen in Holz“, herausgegeben von STOLPER Stuttgart 1933.
9. STÖY und FONROBERT: Holz-Nagelbau, 5. Aufl. Berlin 1943.
10. MÖRSCH: Der Eisenbetonbau, 5. Aufl.,
  - a) II. Bd., 1. Teil (Eisenbetonschalung). Stuttgart 1926.
  - b) II. Bd., 2. Teil: Die Brücken aus Eisenbeton (Lehrgerüste). Stuttgart 1933.
11. *Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Holzforschung*, früher Fachausschuß für Holzfragen beim Verein deutscher Ingenieure und deutschen Forstverein, Berlin.
  - a) Heft 6, 1933, SEITZ: Neuzeitliche Holzverbindungen.
  - b) Heft 10, 1934, GRAF und EGNER: Versuche über die Eigenschaften der Hölzer nach der Trocknung.
  - c) Heft 11, 1935, STÖY: Tragfähigkeit von Nagelverbindungen im Holzbau.
  - d) Heft 12, 1935, BRENNER und KRAEMER: Holzvergütung durch Kunstharzverleimung.
  - e) Heft 17, 1937, Holzprobleme der Gegenwart. (Berichte über die Fachsitzungen der Holztagung 1936.)
  - f) Heft 20, 1938, GRAF: Tragfähigkeit der Bauhölzer und der Holzverbindungen.
  - g) Heft 21, 1938, Holzbau, Holzschutz, Holzverarbeitung (Vorträge der Holztagung 1937).
  - h) Heft 22, 1938, GRAF: Dauerfestigkeit von Holzverbindungen.
  - i) Heft 23, 1939, Bauholzfragen, Holzschutz, Holzverarbeitung (Vorträge der Holztagung 1938).
  - k) Heft 24, 1939, GRAF und EGNER: Untersuchungen über Knotenplatten aus Sperrholz.
  - l) Heft 26, 1940, Holzsparsnis im Holzbau. (Vorträge der Holztagung 1939).
  - m) Heft 30, 1941, Verbesserte Ausnutzung und Gütesteigerung des Baustoffes Holz. (Vorträge der Sommersitzung 1941.)
  - n) Heft 31, 1941, GRAF und EGNER: Untersuchungen mit Sparbalken, insbesondere für den Wohnungsbau.
  - o) Heft 32, 1942, X. Holztagung 1941.
  - p) Heft 33, 1943, WEDLER: Hölzerne Hausdächer (Baustoffbedarf und Arbeitsaufwand, Standsicherheitsnachweis).
12. *Forschungsberichte Holz*, Heft 4, 1937.
  - EHRMANN und SEEGER: Neuere Untersuchungen über die Scherfestigkeit, Druckfestigkeit und Schlagfestigkeit von Kiefern- und Fichtenholz.
  - Heft 6, 1940. MARTEN: Über die Kraftübertragung in Nagelverbindungen.

13. *Merkhefte der deutschen Gesellschaft für Holzforschung.*  
Heft 1: Erläuterungen zum Merkblatt über baulichen Holzschutz gegen Fäulnis. Berlin 1939.  
Heft 2: „Erläuterungen zu DIN 4074“ (Gütebedingungen für Bauholz) von O. Graf. Berlin 1940.  
Heft 3: „Regeln und Erläuterungen für die Verwendung von Nägeln bei Nagelverbindungen im Holzbau nach DIN 1052, § 8, 4“ von F. FONROBERT. Berlin 1940.  
Heft 4: „Holzschutz gegen Feuer“ von L. METZ u. H. SEEKAMP. Berlin 1942.  
Heft 5: Holzschutz im Bergbau. Berlin 1942.  
Heft 6: Freilufttrocknung. Berlin 1943.
14. KOLLMANN: Technologie des Holzes. Berlin 1936.
15. SCHÖNHÖFER: Die Haupt-, Neben- und Hilfsgerüste im Brückenbau. Berlin 1911.
16. KIRCHNER: Rüstungsbau. Berlin 1924.
17. LASKUS: Hölzerne Brücken. 4. Aufl. Berlin 1942.
18. ZIMMERMANN: Der Bau von Feuerwachttürmen aus Rundholz. (Mitteilungen der Technischen Zentralstelle der deutschen Forstwirtschaft, Heft 7). Berlin 1943.

## Nachtrag.

Erlaß des Reichsarbeitsministers — IVa 8 Nr. 9605/97/43 — vom 31. Dezember 1943.

### Holzbauwerke, Berechnung und Ausführung — DIN 1052 —.

Infolge des vorläufigen Abschlusses der Versuche mit Dübelverbindungen (Runderlaß vom 3. März 1939 s. unten) und der Änderung der Normen für Drahtstifte — DIN 1151 — ist eine weitgehende Änderung des § 16 a und c der mit meinem Runderlaß vom 10. Dezember 1940 (s. unten) als Richtlinie für die Baupolizei eingeführten 3. Ausgabe des Normblatts DIN 1052 erforderlich. Außerdem ist eine Reihe kleinerer Änderungen notwendig geworden.

Zur Erleichterung der Benutzung ist nachstehend neben diesen Änderungen auch der noch gültige Inhalt des Einführungslasses vom 10. Dezember 1940 und der inzwischen ergangenen ergänzenden Erlasse wiedergegeben. Meine hiernach überholten Erlasse werden gleichzeitig aufgehoben, und zwar:

- vom 3. März 1939 — IV 2 Nr. 9605/1/39 ZdB. 1939 S. 500,
- vom 10. Dezember 1940 — IV 2 Nr. 9605/55/40 RArbBl. 1941 S. I 52 ZdB 1941 S. 49,
- vom 20. März 1942 — IV b 11 Nr. 9605/76/42 RArbBl. 1942 S. I 181 ZdB. 1942 S. 224,
- vom 7. September 1942 — IV b 11 Nr. 9605/82/42 RArbBl. 1942 S. I 423 ZdB. 1942 S. 540,
- vom 22. Februar 1943 — IVb 11 Nr. 9605/87/43 RArbBl. 1943 S. I 177 ZdB. 1943 S. 167,
- vom 31. August 1943 — IVa 8 Nr. 9605/93/43 RArbBl. 1943 S. I 455 ZdB 1944 S. 9.

### A. Allgemeines.

(1) Die Bestimmungen für die Berechnung und Ausführung von Holzbauwerken — DIN 1052 — 3. Ausgabe Dezember 1940 gelten einschließlich der im Teil B dieses Erlasses eingeführten Änderungen als Richtlinien für die Baupolizei im ganzen Großdeutschen Reich.

(2) Bei Bauwerken mit Holzbauteilen, in denen die Spannungen der Güteklasse I ausgenutzt werden (DIN 1052 § 6 b), sind die Namen der für die Ausführung und die Aufstellung verantwortlichen Personen der

Baupolizei vor Beginn der Arbeiten auf der Baustelle schriftlich anzuzeigen. Jeder Wechsel dieser Personen ist der Baupolizei sofort mitzuteilen.

(3) Für die Kennzeichnung der zur Güteklasse I gehörenden Holzteile gemäß § 6a Abs. 2 und § 6b Abs. 2 ist ein Brennstempel nach Anlage 1 Bild 1 zu verwenden. Während des Krieges darf auch eine andere Stempelart, z. B. Gummistempel, derselben Form verwendet werden. Der zur Güteklasse I gehörende Teil ist auf dem Holz nach Anlage 1 Bild 2 zu kennzeichnen. In den Zeichnungen sind die aus Holz der Güteklasse I auszuführenden Teile entsprechend Bild 3 kenntlich zu machen. Bei Bauteilen aus Holz der Güteklasse III ist auf den Zeichnungen entsprechend zu verfahren. Holz der Güteklasse II bedarf keiner Kennzeichnung.

(4) Holz, das geleimt werden soll, ist zum Zeichen, daß seine Feuchtigkeit höchstens 20 v. H. beträgt, bei der Auswahl mit einem Stempel nach Anlage 1 Bild 4 zu kennzeichnen.

(5) Der Wortlaut der bisher auf Grund der Neufassung des § 16a — DIN 1052 — (vgl. Teil B Ziffer 9) erteilten Zulassungen für Dübelverbindungen ist in der Anlage 2 zu diesem Erlaß abgedruckt. Die Durchmesser der Unterlegscheiben sind darin eine Stufe größer gewählt als in DIN 440 (vgl. DIN 1052 § 20), weil sich bei den Versuchen gezeigt hat, daß sich kleinere Unterlegscheiben zu stark ins Holz einpressen. Weitere Zulassungen werden ebenfalls öffentlich bekanntgegeben werden.

(6) Die Firmen, bei denen festgestellt ist, daß sie die Voraussetzungen des § 16d 1 DIN 1052 für das Leimen von tragenden Holzbauteilen erfüllen, sind in der Anlage 3 angegeben. Hierbei sind zwei Gruppen unterschieden, und zwar Firmen, die alle geleimten Holzbauteile und solche, die nur einfache ausführen dürfen. Bei Firmen, die nicht in das Verzeichnis aufgenommen sind, ist zunächst anzunehmen, daß sie die erforderliche Eignung nicht besitzen. In Zweifelsfällen ersuche ich, eine Stellungnahme der Staatlichen Materialprüfungsanstalt an der Technischen Hochschule Stuttgart, Stuttgart O, Cannstatter Str. 212, herbeizuführen, die sich bisher in erster Linie mit der Frage der Bauholzverleimung befaßt hat, und die von mir beauftragt ist, gemeinsam mit dem Reichsinnungsverband des Bauhandwerks, Fachgruppe Holzbau, in Berlin SW 61, Belle-Alliance-Str. 32, und der Fachabteilung Holzhaus-, Hallen- und Barackenbau der Fachuntergruppe Holzbauindustrie in Berlin SW 11, Saarlandstr. 101, Vorschläge für eine etwaige Ergänzung des anliegenden Verzeichnisses vorzubereiten und mir zur Genehmigung und Bekanntgabe vorzulegen.

(7) Firmen, die die Voraussetzungen des § 16d 1 ebenfalls zu erfüllen glauben, können Anträge auf Aufnahme in das Verzeichnis an die beiden genannten Verbände richten. Die Kosten der Prüfung dieser

Anträge durch die Materialprüfungsanstalt Stuttgart, die vor allem in einer Besichtigung der Werkseinrichtungen bestehen wird, sind vom Antragsteller zu tragen.

(8) Die Abstufungen der zulässigen Spannungen nach den drei Güteklassen in DIN 1052 bezweckt eine möglichst weitgehende Ausnutzung des Schnittholzes für tragende Holzbauteile. Zu dem gleichen Zweck sind die Sicherheiten bei der Festsetzung der zulässigen Spannungen sehr knapp gewählt worden. Die Bestimmungen ermöglichen daher eine sehr weitgehende Ausnutzung des Holzes.

(9) Die Auswahl des Holzes nach DIN 1052 § 6 erfordert dementsprechend besondere Sorgfalt und Erfahrung, besonders bei der Ausnutzung der für Holz der Güteklasse I zugelassenen hohen Spannungen. Es muß daher erwartet werden, daß alle Beteiligten sich der Gefahren bewußt sind, die in Abweichungen von den Vorschriften liegen, und daß sie die Voraussetzungen der neuen Bestimmungen hinsichtlich der Güte der Ausführung und Berechnung in allen Teilen voll erfüllen.

(10) Der Reichsinnungsverband des Bauhandwerks, Fachgruppe Holzbau, hat auf meine Veranlassung in Zusammenarbeit mit der Materialprüfungsanstalt Stuttgart plakatartige Darstellungen der Güte-merkmale für Bauholz nach DIN 4074 herstellen lassen, die zum Aus-  
hang in den Betrieben bestimmt sind und die Unterrichtung der Gefolgschaftsmitglieder wesentlich erleichtern. Die Tafeln sind vom Reichsinnungsverband zu beziehen.

(11) Die Baupolizei und die Baugenehmigungsbehörden ersuche ich erneut, über die Einhaltung der Vorschriften besonders streng zu wachen, um Mißerfolge und Unfälle zu vermeiden.

Dieser Erlaß wird im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht. Sonderdrucke sind von seiner Geschäftsstelle, Berlin SW 11, Saarlandstr. 96, zu beziehen.

## **B. Änderungen und Ergänzungen des Normblatts DIN 1052 3. Ausgabe, Dezember 1940.**

(1) In § 1 b ist in der dritten Zeile der Titel von DIN 1074 zu ändern in „Holzbrücken, Berechnung und Ausführung“. (Runderlaß vom 18. Oktober 1941 IV c 11 Nr. 9605/70/41 RArbBl. S. I 458, ZdB. S. 782).

(2) In § 3 a ist in der ersten Zeile der Titel von DIN 1055 zu ändern in „Lastannahmen für Bauten“.

(3) In § 6 Tafel 2 ist die Bemerkung in Spalte 8, Zeile 7 über die zulässige Scherspannung bei Brücken zu streichen (vgl. DIN 1074).

(4) In § 8 ist Bild 3 durch das nachstehende Bild zu ersetzen.

(5) In § 11 b ist am Schluß anzufügen:

„Bei Einpreßdübeln (§ 16 a) ist der von ihnen durchschnittene Teil des Querschnitts als Querschnittschwächung abzuziehen.“

- (6) In § 15c 1 ist am Schluß anzufügen:  
 „Die Dübel sind unter Berücksichtigung des vollen rechnerischen  
 Trägheitsmomentes  $J = \frac{bh^3}{12}$  zu bemessen.“

(7) In § 15d 2 ist in der 1. Zeile hinter „Diensträumen“ einzu-  
 schalten

„und unter Fabrik- und  
 Werkstatträumen“

und in der 3. Zeile hinter „Sparren“  
 einzufügen

„Balken von Stalldecken,  
 Scheunen“.




Bild 3.

- (8) In § 15d 3 ist am Schluß anzufügen:  
 „Bei verdübelten Balken (§ 15c 1) ist das Trägheitsmoment an-  
 zunehmen

bei zwei Balkenlagen zu  $J = 0,6 \frac{bh^3}{12}$

„ drei „ „ „  $J = 0,3 \frac{bh^3}{12}$ .“

- (9) § 16a erhält folgende Fassung:

„a) Dübelverbindungen.

1. Unter die Bestimmungen für Dübelverbindungen fallen alle über-  
 wiegend auf Druck und Abscheren beanspruchten Verbindungsmittel,  
 wie rechteckige Dübel und Keile, Scheiben-, Teller-, Ring- und Krallen-  
 dübel, Krallenplatten, Stabdübel usw.

Man unterscheidet Einlaßdübel, die in vorbereitete passende Ver-  
 tiefungen des Holzes eingelegt, und Einpreßdübel, die ohne Benutzung  
 von Bohr-, Nut- oder Fräßwerkzeugen in das Holz eingetrieben werden,  
 ferner Verbindungen zwischen beiden Dübelarten.

2. Alle Dübelverbindungen bedürfen einer allgemeinen baupolizei-  
 lichen Zulassung durch den Reichsarbeitsminister gemäß Verordnung  
 vom 8. November 1937 (RGBl. I  
 S. 1177 ZdB. 1937 S. 1167) mit  
 Ausnahme der rechteckigen Ein-  
 laßdübel nach Bild 11.




Bild 11a.

Bild 11b.

Bild 11c.

3. Es dürfen nur Dübel aus  
 trockenem Hartholz, aus Eisen oder Stahl oder aus geeignetem anderen  
 Metall verwendet werden.

4. Die Wandungen von Einlaßdübeln aus Gußeisen, Stahl oder an-  
 derem Metall müssen mindestens 4 mm dick sein.

Einpreßdübel aus Stahl, deren Zähne oder Wandungen dünner als  
 4 mm sind, sind ausreichend gegen Rost zu schützen. In Bauwerken,  
 die besonders schädigenden Einflüssen von Dämpfen, Gasen usw. aus-

gesetzt sind, darf die statische Wirkung von Einpreßdübeln, deren Zähne oder Wandungen dünner als 4 mm sind, nicht berücksichtigt werden.

5. Dübel dürfen nur in Holz mindestens der Güteklasse II — DIN 4074 —, Einpreßdübel nur in Nadelholz verwendet werden. Bei Einlaßdübeln müssen die Hölzer auch nach Herstellung der Dübellöcher den Anforderungen der Güteklasse II bzw. I entsprechen.

6. Alle Dübelverbindungen müssen durch nachspannbare Schraubenbolzen (§ 21) zusammengehalten werden. Zu jedem Dübel ist ein Bolzen anzuordnen (Bild 12). Ausnahmen hiervon sind nur zulässig an Verbindungsstellen mit sehr vielen Einlaßdübeln. Die Bolzenzahl kann hierbei bis auf  $\frac{2}{3}$  der Dübelzahl vermindert werden.



Bild 12.

Bei Verbindungen mit großen Dübeln sind an den Enden der Außenhölzer oder -laschen Klemmbolzen anzuordnen (Bild 12). Anzahl und Dicke dieser Klemmbolzen werden durch die Zulassung (Ziffer 2) festgelegt.

Die Bolzen sind so anzuziehen, daß die Unterlegscheiben etwas in das Holz eingedrückt werden; jedoch dürfen hierbei keine unzulässigen Pressungen rechtwinklig zur Faser oder unzulässige Biegespannungen im Holz entstehen. Die Unterlegscheiben dürfen deshalb nicht mehr als 1 mm in das Holz eingedrückt werden.

7. Einpreßdübel sind so einzubauen, daß die Hölzer nicht beschädigt oder überbeansprucht werden. Im allgemeinen sind daher besondere Vorrichtungen (Pressen, Schraubenspindeln o. dgl.) zum Eintreiben der Einpreßdübel zu verwenden.

Rechteckige Holzdübel sind so einzulegen, daß ihre Faser und die der zu verbindenden Hölzer gleichgerichtet sind (Bild 11 a und b).

8. Die zulässige Belastung der Dübel nach Bild 11 ist rechnerisch zu ermitteln (vgl. auch § 15 c 1). Der zulässige, gleichmäßig verteilte Leibungsdruck gleichgerichtet zur Faser ist

- a) bei einem Verhältnis der Dübelbreite  $D$  zur Einschnitttiefe  $t \geq 5$  (Bild 11 a und b) . . . . . 85 kg/cm<sup>2</sup>,
- b) bei einem Verhältnis  $D$  zu  $t < 5$  (Bild 11 c) 40 kg/cm<sup>2</sup>.

In rechteckigen Holzdübeln ist die Scherspannung nachzuweisen.

9. Die zulässige Belastung anderer Dübelverbindungen und die dabei erforderlichen Mindestabmessungen werden in der Zulassung (Ziffer 2) festgelegt.

Als Unterlage für die Zulassung sind Versuche in hierfür vom Reichsarbeitsminister anerkannten Prüfanstalten nach einheitlichem Arbeitsplan durchzuführen. Die Versuche müssen die Wirkung der Verbindung einwandfrei klären. Sie sind bis zum Bruch durchzuführen. Die zulässige

Belastung ist aus der mittleren Bruchlast beim Zugversuch mit 2,75-facher Sicherheit zu errechnen. Die verbundenen Teile dürfen sich unter der zulässigen Belastung höchstens um 1,5 mm gegeneinander verschieben.

10. Die Werte für die zulässige Dübelbelastung nach Ziffer 8 und den Zulassungen gelten für Holz der Güteklasse I und II.

11. In den Fällen des § 7 ist die zulässige Belastung aller Dübel auf  $\frac{2}{3}$  bzw.  $\frac{5}{8}$  zu ermäßigen.“

(10) Im § 16b 5, 6 und 8 und in der Überschrift der bisherigen Tafel 6 ist „Tafel 6“ zu ändern in „Tafel 5“.

(11) In § 16c 4 muß es in Zeile 2 heißen: „Tafel 6 und 7“.

(12) Im § 16c 5 sind die Tafeln 7 und 8 wegen der Änderung der Nagelnormen DIN 1151 (§ 16c 1) durch nachstehende Tafeln 6 und 7 (siehe Tafeln Seite 152, 153), das Bild 14 durch nachstehendes Bild (siehe Seite 154) zu ersetzen.

(13) In § 16c ist am Schluß anzufügen:

#### „9. Zulässige Beanspruchung von Nägeln auf Herausziehen.

Beim Nachweis der Sicherheit von Bauteilen gegen Abheben durch die Sogkraft des Windes nach DIN 1055 Bl. 4 § 4 Ziffer 6 dürfen Nägel zur Befestigung von Schalungen nach Tafel 8 und Nägel zur Befestigung von Sparren, Pfetten und ähnlichen Bauteilen nach Tafel 9 auf Zug beansprucht werden. Die Haftlänge der Nägel wird bei der Benutzung der Tafel 9 nach Bild 15a und b einschl. der Nagelspitze bestimmt und auf volle Zentimeter abgerundet.

Tafel 8.

Zulässige Belastung von Schalungsnägeln auf Zug in kg.

Zeile	1	2	3
	Nagel- durchmesser in $\frac{1}{10}$ mm Länge in mm	Verwendbar für Brettstärke in mm	Zulässige Belastung je Nagel in kg
1	31/65	20 22	15
2	31/70	20 22	15
3	31/80	22 24	20
4	34/80	22 24	20

Tafel 6.

	1	2	3	4
	Zulässige Belastung von ein- und zweischnittig beanspruchten Nägeln in kg in jeder Faserrichtung je Nagel			
Zeile	Holzdicke in mm	Nägel Durchmesser d in $\frac{1}{16}$ mm Länge in mm	Zulässige Belastung je Nagel in kg	
			e i n s c h n i t t i g	z w e i s c h n i t t i g
1	20	28/65 <b>31/70</b> 34/90	30 37,5 45	60 75 90
2	22	28/65 <b>31/70</b> 34/90	30 37,5 45	60 75 90
3	24	31/70 <b>34/90</b> 38/100	37,5 45 52,5	75 90 105
4	26	34/90 <b>38/100</b> 42/110	45 52,5 62,5	90 105 125
5	28	34/90 <b>38/100</b> 42/110	45 52,5 62,5	90 105 125
6	30	38/100 <b>42/110</b> 46/130	52,5 62,5 72,5	105 125 145
7	35	38/100 <b>42/110</b> 46/130	52,5 62,5 72,5	105 125 145
8	40	42/110 <b>46/130</b> 55/140	62,5 72,5 95	— 145 190
9	45	46/130 <b>55/140</b>	72,5 95	145 190
10	50	46/130 <b>55/140</b> <b>55/160</b>	72,5 95 95	— — 190
11	55	55/140 <b>55/160</b> 60/180	95 95 110	— 190 220
12	60	55/140 <b>60/180</b> 70/210	95 110 145	— 220 290
13	70	60/180 <b>70/210</b> 75/230	110 145 160	— 290 320
14	80	70/210 <b>75/230</b> 80/260	145 160 175	— 320 350

Tafel 7.

Zeile	Zulässige Belastung von ein- und zweischnittig beanspruchten Nägeln in kg in jeder Faserrichtung				
	1	2	3	4	5
	Nägel Durchmesser in $\frac{1}{10}$ mm	Verwendbar für Holzdicke in mm	Mindest- Nagellänge in mm	Zulässige Belastung je Nagel in kg	
			ein- schnittig	zwei- schnittig	
1	28	20 22	65 65	30	60
2	31	20 22 24	70 70 70	37,5	75
3	34	20 22 24 26 28	90 90 90 90 90	45	90
4	38	24 26 28 30 35	100 100 100 100 100	52,5	105
5	42	26 28 30 35 40	110 110 110 110 110	62,5	125 nur einschn.
6	46	30 35 40 45 50	130 130 130 130 130	72,5	145 nur einschn.
7	55	40 45 50 50 55 55 60	140 140 140 160 140 160 140	95	190 nur einschn. 190 nur einschn. 190 nur einschn.
8	60	55 60 70	180 180 180	110	220 nur einschn.
9	70	60 70 80	210 210 210	145	290 nur einschn.
10	75	70 80	230 230	160	320
11	80	80	260	175	350




Bild 14.

Tafel 9.

Zulässige Belastung von Sparren- und Pfettennägeln auf Zug in kg/cm.

Zeile	1	2
	Nagel- durchmesser in $\frac{1}{10}$ mm	Zulässige Belastung in kg/cm der tragenden Haftlänge einschl. Spitze (Bild a und b)
1	46	6
2	55	7
3	60	8
4	70	9
5	76	10
6	88	11




Bild 15a.





Bild 15b.

Schalbretter sind wenigstens mit 2 Nägeln an jedem Sparren oder Stiel zu befestigen. In Hirnholz eingeschlagene Nägel dürfen nicht auf Zug beansprucht werden.“

(14) In §18 Ziffer 2 sind in der dritten Zeile die Worte „die Laschen“ zu ersetzen durch „Holzlaschen“.

Anlage 1.

Kennzeichnung des Holzes.



\* Zeichen des Fachmanns, der das Holz ausgewählt hat.

Bild 1.




Bild 2.




Bild 3.



Bild 4.

**Anlage 2.****Zulassungen für Dübelverbindungen.**

Nach den Bestimmungen über die allgemeine baupolizeiliche Zulassung neuer Baustoffe und Bauarten vom 31. Dezember 1937 (RARBBl. Nr. 2/38 S. I 11) werden die Dübelverbindungen der nachstehend genannten Firmen auf Grund der vorgelegten Prüfungsnachweise unter den nachstehenden Bedingungen als ausreichend brauchbar und zuverlässig zur Verwendung als Verbindungsmittel im Holzbau anerkannt.

Die Zulassungen gelten im ganzen Reichsgebiet und bis zum 31. Dezember 1948.

**Bedingungen.**

1. Für die Bemessung und Ausführung von Verbindungen mit Dübeln der unten dargestellten Art gelten, soweit nachstehend nichts anderes gesagt ist, die Bestimmungen für Holzbauwerke — Berechnung und Ausführung — (Din 1052) in der durch Runderlaß vom 31. Dezember 1943 — IV a 8 Nr. 9605/97/43 — geänderten und ergänzten Fassung, besonders die Vorschriften des § 16 a dieser Bestimmungen.

2. Für die zulässige Belastung der Dübelverbindungen gleichlaufend, schräg und rechtwinklig zur Faser gelten die Werte der nachstehenden Tafel 1.

Die Tafelwerte dürfen nur angewendet werden, wenn die Ausführung besonders hinsichtlich des Einbaues, der Bolzendicke und -zahl, der Maße der Unterlegscheiben und hinsichtlich der Dübelabstände und Vorholzlängen den Zulassungsbedingungen entspricht.

3. Für Verbindungen mit mehreren Dübelreihen (Bild 2 und 3) gelten für die Abstände der Dübel in der Faserrichtung, die Abstände benachbarter Dübelreihen und der äußeren Dübelreihe von der Holzkante die Festsetzungen in Tafel 2.

Tafel I vgl. Bilder

Zeile	Abmessungen der Dübel				Bolzen- durch- messer in "	Unterleg- scheiben Durch- messer und Dicke in mm	Mindestabmessungen der Hölzer in cm bei einer Dübelreihe Neigung der Kraft- messer zur Faser		Mindestdübelabstand und -vorholzlänge e in cm bei einer Dübelreihe
	Außen- durch- messer D in mm	Höhe h in mm	Dicke d in mm	Anzahl der Zähne			0-30°	> 30-90°	
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

## A. Ringkeildübel System Appel der Firma

1	65	30	5	—	1/2	58/6	10/6	11/6	14
2	80	30	6	—	1/2	58/6	11/6	13/6	18
3	95	30	6	—	1/2	58/6	12/6	15/6	22
4	126	30	6	—	1/2	58/6	16/6	20/6	25
5	128	45	8	—	1/2	58/6	16/6	20/6	30
6	<sup>1)</sup> 160	45	10	—	5/8	68/6	20/10	24/10	34
7	<sup>2)</sup> 190	45	10	—	5/8	68/6	23/10	28/10	43

## B. Beier-Ringdübel der Firma Dipl.-Ing. Beier u.

8	108	20	4	—	5/8	68/6	15/8	18/8	22
9	130	26	5	—	5/8	68/6	17/8	20/10	24
10	<sup>1)</sup> 153	29	6,5	—	5/8	68/6	19/8	23/10	30
11	<sup>2)</sup> 173	32	6,5	—	5/8	68/6	21/10	25/10	36
12	<sup>2)</sup> 196	36	8	—	3/4	80/8	24/10	29/10	38
13	<sup>2)</sup> 216	40	8	—	3/4	80/8	26/10	31/10	40

## C. Teller- und Stufendübel der Firma

14	60	20	4,5	—	1/2	58/6	9/6	11/6	16
15	80	25	5	—	1/2	58/6	11/6	13/6	21
16	100	30	5	—	1/2	58/6	13/6	16/6	24
17	120	35	5	—	1/2	58/6	16/6	19/6	27
18	<sup>1)</sup> 140	40	5,5	—	1,2	58/6	18/6	22/6	33
19	<sup>1)</sup> 160	45	6	—	5/8	68/6	20/10	24/10	37
20	<sup>2)</sup> 180	50	6	—	5/8	68/6	22/10	25/10	45
21	<sup>2)</sup> 200	55	7	—	5/8	68/6	24/10	29/10	48

## D. Hartholzrunddübel der Firma

22	66	32	—	—	1/2	58/6	9/6	10/6	13
23	100	40	—	—	1/2	58/6	13/6	16/6	20

S. 161 und 162.

Zulässige Belastung eines Dübels in kg Neigung der Krafrichtung zur Faser					Bemerkungen
0–30°		> 30 bis 60°	> 60 bis 90°		
Zahl der in der Krafrichtung hinter- einanderliegenden Dübel					
1 und 2	3 und 4	5 und 6	1 und mehr	1 und mehr	15
10	11	12	13	14	

Otto Appel, Holzbau in Berlin. Bild A 1a und A 1b.

1150	1050	900	1000	900	Für Rippendübel nach Bild A 1b sind bei 90° Neigung der Krafrichtung zur Faser für einen Dübel folgende Belastungen zulässig: Dübeldurchmesser D Zulässige Belastung
1400	1250	1100	1250	1100	
1700	1550	1350	1450	1250	
2000	1800	1600	1700	1400	
2800	2500	2250	2350	1900	
3400	3050	2700	2750	2150	
4800	4300	3850	3850	2900	
					in mm
					in kg
					95
					128
					160
					1700
					2800
					3400
					} nach DIN
					} Ziffer 6

Co. Hallen- und Brückenbau GmbH. in Eger. Bild B 1.

1700	1550	1350	1500	1350	} nach DIN		
2200	2000	1750	1900	1550		} 1052 § 16a	
3000	2700	2400	2550	2150			} Ziffer 6
4000	3600	3200	3350	2700		} (Bild 12)	
4600	4100	3700	3700	2950			
5200	4700	4150	4150	3100			

Christoph u. Unmack A. G. in Niesky O. L. Bild C 1.

1250	1100	1000	1100	1000	Für die zulässige Belastung von Stufen- dübeln mit zwei verschiedenen Durchmessern ist der nach Durchmesser und Neigung der Krafrichtung zur Faser sich ergebende kleinste Wert aus Spalte 10–14 maßgebend.	
1600	1450	1300	1400	1250		
2000	1800	1600	1750	1500		
2300	2050	1850	2000	1650		
3100	2800	2450	2600	2100		
3600	3250	2850	3000	2350		
4800	4300	3850	3900	3000		
5400	4850	4300	4300	3250		
						} nach DIN
					} Ziffer 6	
						(Bild 12)

Karl Kübler A. G. in Stuttgart-N. Bild D 1.

1100	1000	900	900	900
1800	1600	1450	1550	1350

Zeile	Abmessungen der Dübel				Bolzen- durch- messer in "	Unter- legschei- ben Durch- messer und Dicke in mm	Mindestabmessungen der Hölzer in cm bei einer Dübelreihe Neigung der Kraft- richtung zur Faser		Mindest- dübel- abstand und -vor- holz- länge in cm bei einer Dübel- reihe
	Außen- durch- messer D in mm	Höhe h in mm	Dicke d in mm	Anzahl der Zähne			0-30°	> 30-90°	
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

## E. Ringdübel System Tuchscherer der Firma Bauunternehmung

24	90	20	5	—	1/2	58/6	12/6	14/6	13
25	110	26	5	—	1/2	58/6	14/6	17/6	17
26	130	29	5	—	5/8	68/6	17/6	20/6	20
27	1 <sup>1)</sup> 153	32	6,5	—	5/8	68/6	19/6	23/6	25
28	2 <sup>2)</sup> 173	36	6,5	—	5/8	68/6	21/8	25/8	30
29	2 <sup>2)</sup> 196	39	8	—	3/4	80/8	24/8	29/8	31
30	2 <sup>2)</sup> 216	42	8	—	3/4	80/8	26/8	31/8	33

## F. Krallendübel der Firma Siemens-

31	55	30	3,5	16	1/2	58/6	8/6	9/6	1 <sup>1)</sup> 15
32	80	37	5,0	20	1/2	58/6	11/4	12/6	2 <sup>2)</sup> 14

## G. Geka-Holzverbinder der Firma

33	50	27	3	8	1/2	58/6	8/6	10/6	12
34	65	27	3	12	5/8	68/6	9/6	11/6	14
35	80	27	3	18	3/4	80/8	11/6	13/6	17
36	95	27	3	24	7/8	92/8	12/6	14/6	20
37	115	27	3	32	1	105/8	14/6	17/6	23

## H. Alligator-Zahnringdübel der Firmen: Adolf W. Neugebauer in Hamburg

38	55	19	1,45	11	1/2	58/6	8/6	10/6	12
39	70	19	1,45	15	5/8	68/6	10/6	12/6	14
40	95	24	1,5	17	3/4	80/8	12/6	14/6	17
41	115	24	1,5	20	7/8	92/8	15/8	18/8	20
42	125	29	1,65	18	1	105/8	16/8	19/8	23

## I. Krallenplatte der Firma Maschinen-

43	90/90	25	2	18	5/8	68/6	12/6	14/6	14
----	-------	----	---	----	-----	------	------	------	----

## K. Bulldog-Holzverbinder der Firma

44	50	10	1,3	12	1/2	58/6	8/6	10/6	12
45	62	17	1,3	12	1/2	58/6	9/6	11/6	12
46	75	19	1,3	12	5/8	68/6	10/6	12/6	14
47	95	26	1,3	12	5/8	68/6	12/6	14/6	14
48	117	30	1,5	12 bzw. 18	3/4	80/8	15/8	18/8	17
49	144	31	1,5	16	7/8	92/8	17/8	20/10	20
50	1 <sup>1)</sup> 165	33	1,8	24	1	105/8	19/8	23/10	23
51	2 <sup>2)</sup> 100/100	15	1,4	28	3/4	80/8	13/6	16/6	17
52	2 <sup>2)</sup> 130/130	18	1,5	28	7/8	92/8	16/6	19/8	20

Zulässige Belastung eines Dübels in kg Neigung der Krafrichtung zur Faser					Bemerkungen
0–30°		> 30 bis 60°	> 60 bis 90°		
Zahl der in der Krafrichtung hinter- einanderliegenden Dübel					
1 und 2	3 und 4	5 und 6	1 und mehr	1 und mehr	
10	11	12	13	14	15

Carl Tuchscherer, Inhaber Ingenieur Wilhelm Schiep in Breslau. Bild E 1.

1200	1100	950	1050	950	1) mit 1 Klemmbolzen $\frac{1}{2}'' \varnothing$ am Laschenende	} nach DIN 1052 § 16a Ziffer 6 (Bild 12)
1600	1450	1300	1400	1250		
2000	1800	1600	1700	1450	2) mit 2 Klemmbolzen $\frac{1}{2}'' \varnothing$ am Laschenende	
2800	2500	2250	2350	1950		
3800	3400	3050	3150	2500		
4300	3850	3450	3500	2700		
4800	4300	3850	3850	2900		

Bauunion GmbH. in Berlin-Siemensstadt. Bild F 1.

1) 1000	1) 900	1) 800	1) 950	1) 900	1) bei Anordnung von Holzlaschen.
2) 1200	2) 1100	2) 950	2) 1150	2) 1100	2) bei Anordnung von Stahllaschen.
1) 1500	1) 1350	1) 1200	1) 1350	1) 1200	
2) 1900	2) 1700	2) 1500	2) 1750	2) 1600	

Karl Georg in Groß-Umstadt (Hessen). Bild G 1.

800	700	650	750	700
1150	1000	900	1100	1000
1700	1500	1350	1600	1450
2100	1900	1700	1950	1750
2700	2400	2150	2450	2150

und Kromag Akt.-Ges. für Werkzeug- und Metallindustrie in Hirtenberg (Nieder-  
donau). Bild H 1.

600	550	500	550	550
800	700	650	750	700
1200	1100	950	1100	1000
1600	1450	1300	1450	1300
1800	1600	1450	1550	1450

fabrik Wilhelm Pfrommer in Karlsruhe. Bild I 1.

1250	1100	1000	1150	1050
------	------	------	------	------

Heinrich Wilhelmi in Bremen. Bild K 1a und K 1b.

500	450	400	450	450	1) mit 1 Klemmbolzen $\frac{1}{2}'' \varnothing$ am Laschenende	} nach DIN 1052 § 16a Ziffer 6 (Bild 12)
700	650	550	650	600		
900	800	700	850	800	2) Quadratische Verbinder nach Bild K 1b.	
1200	1100	950	1100	1050		
1600	1450	1300	1500	1400		
2200	2000	1750	2000	1850		
3000	2700	2400	2700	2400		
1700	1500	1350	1550	1450		
2300	2050	1850	2100	1900		

Tafel 2.

Anordnung der Dübel	Mindestabstand zweier benachbarter Dübelreihen	Mindestabstand der Dübel in Faserrichtung	Mindestabstand der äußeren Dübelreihe von der Holzkannte
1	2	3	4
nicht versetzt (Bild 2)	$a \geq D + t$	$e$	} $c \geq b/2$
versetzt (Bild 3)	$a_1 \geq D + t$ $a_1 \geq D$ $a_1 \geq 0,75 D$ $a_1 \geq \frac{D + t}{2}$	$e_1 \geq e$ $e_1 \geq 1,1 e$ $e_1 \geq 1,5 e$ $e_1 \geq 1,8 e$	

Werden die Dübel in benachbarten Reihen gegeneinander versetzt (Bild 3), so ist der Mindestdübelabstand in Faserrichtung  $e_1$  (Tafel 2, Spalte 3) vom Abstand der benachbarten Dübelreihen  $a_1$  (Tafel 2, Spalte 2) abhängig.

In Tafel 2 bedeuten ferner

- D = größter Dübeldurchmesser,
- t = Einschnitttiefe der Dübel,
- b = Mindestbreite des Holzes (vgl. Tafel 1)
- e = Mindestdübelabstand in Faserrichtung } bei einer Dübelreihe
- und Mindestvorholzlänge (vgl. Tafel 1)




Bild 2.






Bild 3.


Das Maß  $e_1$  – Mindestvorholzlänge von der linken Laschenkante – ist durch „ $e'$ “ zu ersetzen.




**Bild A 1 a**  
Ringkeildübel System „Appel“




**Bild A 1 b**  
Rippendübel System „Appel“  
Das Maß D muß im Grundriß  
bis zur Außenkante reichen.




**Bild D 1**  
Hartholzrunddübel Kübler



**Bild B 1**  
Beier-Ringdübel



**Bild C 1**  
Tellerdübel



**Bild E 1**  
Geschlitzter Tuchscherer-Ringdübel.  
Der Ringdurchmesser D bezieht  
sich auf den Außen Durchmesser.





Bild F 1  
Siemens-Krallenscheiben





Bild G 1  
Geka-Verbinder





Bild K 1a  
Bulldog-Verbinder.  
Verbinder mit doppelseitiger  
Außenzahnung





Bild H 1  
Zahringdübel „Alligator“





Bild I 1  
Prommer Krallenplatte





Bild K 1b  
Bulldog-Verbinder.  
Quadratische Verbinder mit doppel-  
seitiger Außen- und Innenzahnung

### Allgemeine Bestimmungen.

(Vgl. auch die Bestimmungen über die allgemeine baupolizeiliche Zulassung neuer Baustoffe und Bauarten vom 31. Dezember 1937.)

1. Die allgemeine baupolizeiliche Zulassung befreit die örtlichen Baugenehmigungsbehörden von der Verpflichtung der grundsätzlichen, bereits von der Zulassungsstelle durchgeführten Prüfung des Baustoffes oder der Bauart. Sie entbindet jedoch nicht von der Verpflichtung, die Erfüllung der Zulassungsbedingungen und Voraussetzungen zu überwachen und die verwendeten Baustoffe auf ihre Eignung zu prüfen.

2. Die allgemeine baupolizeiliche Zulassung entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einholung der baupolizeilichen Genehmigung für jedes einzelne Vorhaben.

3. Die Zulassung ist an den Inhaber gebunden. Sie läßt alle Rechte Dritter gegen den Inhaber der Zulassung aus der Verwendung des Baustoffes oder der Bauart unberührt.

4. Die Veräußerung der Rechte aus der Zulassung oder deren Überlassung für bestimmte Bezirke an Dritte bedarf meiner Genehmigung. Die Genehmigung ist gebührenpflichtig.

5. Die allgemeine baupolizeiliche Zulassung kann jederzeit und mit sofortiger Wirkung widerrufen, ergänzt oder geändert werden, besonders wenn die Bedingungen der Zulassung nicht erfüllt werden, die zugelassenen Baustoffe oder Bauarten sich nicht bewähren oder wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist.

6. Die Zulassungsurkunde ist mir jederzeit auf Verlangen vorzulegen.

7. Falls die Baustoffe oder Bauteile, auf die sich die vorliegende Zulassung bezieht, vom Inhaber der Zulassung im Einzelfall nicht selbst eingebaut werden, so hat der Inhaber der Zulassung die Verbraucher der Baustoffe oder Bauteile bei jeder Lieferung auf die Bedingungen der Zulassung schriftlich hinzuweisen und einen Abdruck der Zulassung beizufügen.

8. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Zulassungsurkunde für baupolizeiliche, Werbungs- oder andere Zwecke, darf nur im ganzen mit Zeichnungen — nicht auszugsweise — erfolgen.

### Anlage 3.

#### **Verzeichnis der Firmen, die zum Leimen tragender Holzbauteile zugelassen sind.**

Die unter A aufgeführten Firmen erfüllen die Voraussetzungen für die Ausführung geleimter tragender Holzbauteile aller Art, die unter B genannten Firmen sind dagegen nur für das Leimen einfacher tragender Holzbauteile zugelassen, z. B. für die Herstellung von verleimten Balken und Trägern mit Stützweiten bis zu höchstens 12 m.

**A. Für die Ausführung aller geleimten Holzbauteile zugelassen.**

1. Ammoniak-Werke Merseburg, Leuna-Werke;
2. Christoph & Unmack A. G., Niesky O. L.;
3. J. W. Diehl, Holzbau, Groß-Gerau, nur für die Verwendung von Kaseinleim, also nur für Bauteile, die gegen die Einflüsse der Feuchtigkeit geschützt sind (DIN 1052 § 16d2);
4. Gebr. Döscher & Co., Velten (Mark), nur für die Verwendung von Kaseinleim, vgl. Ziffer 3;
5. Gabriel A. Gerster, Holzbau, Mainz, Eltviller Str. 1;
6. Karl Kübler A. G., Stuttgart;
7. B. u. F. Lochner, Zimmerei u. Sägewerk, München 23, Germaniastr. 15;
8. Richard Mekelnburg, Holzbau, Leipzig N 21, Zschortauer Str. 57/59;
9. Sudetendeutsche Holzbauindustrie Christoph & Unmack G. m. b. H., Tschernhausen, Kr. Friedland (Isergeb.).

**B. Für die Ausführung einfacher geleimter Holzbauteile zugelassen.**

1. Josef Anzenhofer, Frankfurt (Main);
2. Peter Büscher und Sohn, Hoch- und Tiefbau, Münster (Westf.);
3. Gebr. Döscher & Co., Velten (Mark), auch für die Verwendung von Kunstharzleim, vgl. A 4;
4. Peter Fischer, Holzbau, Köln-Ehrenfeld, Weinsbergstr. 190;
5. Wenzl Hartl, Holzkonstruktionsbau-Gesellschaft, Wien 117;
6. Holzbauwerke F. Schaffer, Linz;
7. Holzverwertung Juliusburg, Säge- und Holzbearbeitungswerk Juliusburg, Kr. Oels;
8. Höntsch-Werke A. G. für Holz-, Eisen- und Glasbau in Niedersedlitz bei Dresden, Reickerstr. 39/45;
9. Friedrich Losberger, Fabrik f. Zeltebau, Heilbronn a. N., Allerheiligenstr. 13/15.;
10. Kölner Holzbauwerke, Köln-Kalscheuren;
11. Korn und Weber, Frankfurt (Main), Hanauer Landstr. 433;
12. Moritz Rauner, Holzhausbau, Klingenthal i. Sa.;
13. Georg Schneider, Holzbau, Lindau a. B.;
14. Otto Schneider, Holzhaus- und Hallenbau, Bernsdorf (Oberlausitz);
15. Carl Tuschcherer, Bauunternehmung, Inh. Ing. W. Schiep, Breslau-Ohlau.
16. Firma Dr.-Ing. Erich Seidel, Zimmerei, Freitragender Holzbau, Leipzig W 32, Diezmannstr. 71/81.